

OFERTĂ

Către **PRIMARIA COMUNEI COCIERI, R-UL DUBASARI str. Renasterii 68**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Basiul Stefan

Reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „Prim Inter Construct”**,

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Cocieri, r-ul Dubasari**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **309 762.926 lei (Trei sute noua mii sapte sute sasezeci si doi lei, 926 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **61 952.585 lei (Sasezeci si una mii noua sute cincizeci si doi lei, 585 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **15 (cincisprezece)** zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **24.08.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 24 / 07 / 2019

Basiul Stefan, în calitate de

Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

S.R.L. „Prim Inter Construct”

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 1 % (din prețul total ofertat) și constituie 3 097.63 lei (trei mii nouazecisi sapte lei. 67 bani).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (Trei zeci si sase) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a drumurilor

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente 24.07.2019

Valoarea de deviz 371 715,511 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	670,290	25,30	16 958,337
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,105	25,30	4 480,757
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,110	25,30	179,883
Total manopera						21 618,977

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	42,550	280,00	11 914,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,440	180,00	1 339,200
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,250	180,00	405,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,260	180,00	3 466,800
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 715,600	1,20	3 258,720
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	720,000	1,20	864,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 541,500	1,20	4 249,800
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	456,750	120,00	54 810,000
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,850	800,00	33 480,000
10.	26661228002121	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50*20*6	m	301,500	60,00	18 090,000
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	633,150	110,00	69 646,500
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,000	200,00	1 800,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,580	6,50	36,270
14.	4100126202818	Apa	m3	3,700	6,50	24,050
Total materiale de constructii						203 384,340

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,540	260,00	4 040,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,770	200,00	1 554,000
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,104	250,00	276,000
4.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,104	240,00	264,960
Total utilaje de constructii						6 135,360

Total:



Total	lei	231 138,677
Cotributii sociale si medicale	22,50 %	4 864,270
Cheltuieli de Transport	10,00 %	20 338,434
Cheltuieli de regie	14,00 %	35 887,794
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 533,751
Total	100,00 +	309 762,926
Tva	20,00 %	61 952,585

Total deviz:


371 715,511

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



1	1100000000	Manopera	h-om	67,230	25,30	16 952,137
2	1100000000	Manopera calificata	h-om	12,105	25,30	3 060,757
3	1100000000	Manopera necalificata	h-om	3,116	25,30	779,883
Total manopera						21 618,977

Materiale						
1	1100000000	Sara sparta	m ³	12,330	230,00	2 835,900
2	1100000000	Sara sortat de riu si laceri 0,2-1,0 mm	m ³	1,640	180,00	2 952,000
3	1100000000	Sara pentru betonata 0,1-0,7 mm (proiect)	m ³	2,230	180,00	401,400
4	1431000000	Sara pentru betonata 0,1-0,7 mm (proiect)	m ³	19,230	180,00	3 461,400
5	1431000000	Ciment portland P 40 si P 55	kg	2 715,500	1,20	3 258,600
6	1431000000	Ciment portland 42,5 si 52,5	kg	730,000	1,20	876,000
7	1431000000	Ciment portland 42,5 si 52,5	kg	1 541,500	1,20	1 849,800
8	1431000000	Pietri din beton, beton rotund	m ³	456,750	120,00	54 810,000
9	1431000000	Pietri din beton, beton rotund	m ³	41,850	870,00	36 418,500
10	1431000000	Pietri din beton, beton rotund dimensiuni 10-20 mm	m	501,500	60,00	30 090,000
11	2600000000	Pietri din beton pentru trotuar dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	433,150	110,00	47 646,500
12	2600000000	Pietri pentru trotuar	m ³	9,350	300,00	2 805,000
13	4100000000	Apă pentru murdare si boltoare	m ³	5,350	6,30	33,705
14	4100000000	Apă	m ³	1,700	6,30	10,710
Total materiale de constructii						203 384,340

Utilaje de constructii						
1	1100000000	Compresor de aer cu motor 150 - 200 kg	h-om	13,540	260,00	3 520,400
2	1100000000	Compresor de aer cu motor 200 kg	h-om	3,770	200,00	754,000
3	1100000000	Compresor static tractat fara tractat de 2,5-4 m	h-om	1,100	250,00	275,000
4	1100000000	Tractor de teren 80 cp	h-om	1,100	240,00	264,000
Total utilaje de constructii						5 813,400



Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumurilor				
1	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.5-5 t. cu tractor pe senile de 65-80 CP. a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 885,427 82,227
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	25,30 *	82,227
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	240,00	883,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	250,00	920,000
2	DE18A	(20*10*0.45 cm)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			160,847 15,079
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	25,30	14,679
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	25,30	0,400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,800
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,20	1,920
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,20	9,444
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,704
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100,30,15)	m			166,460 14,927
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,30	3,795
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	25,30	11,132
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,20	3,504
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	110,00	110,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,50	0,039
4	DE10A	(50*20*6)Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			116,210 14,927
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,30	3,795
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	25,30	11,132
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,20	3,504
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	26661228002121	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50*20*6	m	1,0050	60,00	60,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,50	0,039
5	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3			498,897 25,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,30	25,047
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,000
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	6,50	0,039
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,3000	200,00	42,000

Brig



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	260,00	109,200
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			0,000
						0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

						1865,437
						82,327
						5,551
						381,210
						920,000
						180,847
						15,079
						14,220
						0,400
						121,805
						1,309
						2,644
						0,900
						1,700
						4,000
						166,450
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14,927
						3,700
						11,550
						1,000
						1,347
						135,900
						0,000
						116,110
						14

Lucrari de reparatie a drumurilor

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente 24.07.2019

Valoarea de deviz 371 715,511 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumurilor				
1	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,300	1 885,427 82,227	565,628 24,668
2	DE18A	(20*10*0.45 cm)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	450,000	160,847 15,079	72 381,060 6 785,460
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15)	m	630,000	166,460 14,927	104 869,800 9 404,010
4	DE10A	(50*20*6)Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	300,000	116,210 14,927	34 863,000 4 478,100
5	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	37,000	498,897 25,047	18 459,189 926,739
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	300,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total Lucrari de						231 138,677



1	2	3	4	5	6	7
reparatie a drumurilor						
Incluziv salariu						21 618,977
Total		lei				231 138,677
Cotributii sociale si medicale		22,50 %				4 864,270
Cheltuieli de Transport		10,00 %				20 338,434
Cheltuieli de regie		14,00 %				35 887,794
Beneficiu de deviz		6,00 %				17 533,751
Total		100,00 +				309 762,926
Tva		20,00 %				61 952,585

Intocmit

Verificat