

**Lucrari de constructie a Salii
polivalente la Centrul sportiv
multifunctional din or. Hincesti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 190730-V-IG

Ventilatia si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 2 945 885,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Utilaj						
1	П1	Приточная установка в сборе (П-1: П-2):	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Pret furnizor	Вентилятор канальный "Systemair" КТ 60-35-4	buc	2,00	18 225,00 0,00	36 450,00 0,00
3	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 600x350 + Электропривод "Belimo" LF 230	buc	2,00	4 846,50 0,00	9 693,00 0,00
4	Pret furnizor	Фильтр гофрированный DT FPO 600x350 + Кассета фильтр DT CF 600x350	buc	2,00	805,50 0,00	1 611,00 0,00
5	Pret furnizor	Калорифер водяной "Systemair" VBR 60-35-2	buc	2,00	4 245,00 0,00	8 490,00 0,00
6	Pret furnizor	Гибкая вставка DT RFL 600x350	buc	4,00	231,00 0,00	924,00 0,00
7	Pret furnizor	Глушитель DT AZS 600x350 - 1000 мм.	buc	4,00	1 260,00 0,00	5 040,00 0,00
8	П1	Приточная установка в сборе (П-3):	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Pret furnizor	Вентилятор канальный "Systemair" KD 250L1	buc	1,00	7 530,00 0,00	7 530,00 0,00

10	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 400x210 + Электропривод "Belimo" LF 24	buc	1,00	4 015,50 0,00	4 015,50 0,00
11	Pret furnizor	Фильтр гофрированный DT FPO 300x300 к d 250 мм + Кассета фильтр DT CFRC d 250 мм 300x300	buc	1,00	670,50 0,00	670,50 0,00
12	Pret furnizor	Калорифер водяной "Systemair" VBC 250-2	buc	1,00	6 825,00 0,00	6 825,00 0,00
13	Pret furnizor	Гибкая вставка DT RFL d250 мм.	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
14	Pret furnizor	Глушитель DT AZC d250 - 1030 мм.	buc	2,00	1 039,50 0,00	2 079,00 0,00
15	Pret furnizor	Кондиционер сплит каналный CARRIER INVERTER 42QSS048DS-1/38QUS048DT-1 (ЗРН) QT=15.40 кВт, QX=13.70 кВт, N=6.30 кВт	buc	4,00	55 500,00 0,00	222 000,00 0,00
16	Pret furnizor	Крышный кондиционер с газовым нагревом (руфтоп 240) - Qхолод=44кВт, Qтепло=78кВт, L=8500м3/час, DP=270Па в комплекте с автоматикой и экономайзером	buc	2,00	333 000,00 0,00	666 000,00 0,00
17	Pret furnizor	Крышный кондиционер с газовым нагревом (руфтоп 300)- Qхолод=55кВт, Qтепло=95кВт, L=11200м3/час, DP=320 в комплекте с автоматикой и экономайзером	buc	1,00	348 000,00 0,00	348 000,00 0,00
18	Pret furnizor	Наружный блок мульти-сплит HAIER 5U34HS1ERA-out QT=10.70 кВт, QX=10.00 кВт	buc	1,00	35 250,00 0,00	35 250,00 0,00
19	Pret furnizor	Внутренний блок настенного типа мульти-сплит HAIER AS09BS4HRA QT=2.80 кВт, QX=2.70 кВт	buc	3,00	4 050,00 0,00	12 150,00 0,00
20	Pret furnizor	Внутренний блок настенного типа мульти-сплит HAIER AS12BS4HRA QT=3.70 кВт, QX=3.60 кВт	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
21	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 100x200 + Электропривод "Belimo" SM 230A-S -TP	buc	3,00	3 975,00 0,00	11 925,00 0,00
22	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 200x200 + Электропривод "Belimo" SM 230A-S -TP	buc	3,00	4 032,00 0,00	12 096,00 0,00
23	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 200x250 + Электропривод "Belimo" SM 230A-S -TP	buc	2,00	4 021,50 0,00	8 043,00 0,00

		230A-S -TP			0,00	0,00
24	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 300x200 + Электропривод "Belimo" SM 230A-S -TP	buc	1,00	4 108,50 0,00	4 108,50 0,00
25	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 400x200 + Электропривод "Belimo" SM 230A-S -TP	buc	1,00	4 135,50 0,00	4 135,50 0,00
26	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 500x200 + Электропривод "Belimo" SM 230A-S -TP	buc	1,00	4 257,00 0,00	4 257,00 0,00
27	Pret furnizor	Вентилятор канальный "Systemair" KD 315L1	buc	2,00	7 530,00 0,00	15 060,00 0,00
28	Pret furnizor	Гибкая вставка DT RFL d315 мм.	buc	4,00	136,50 0,00	546,00 0,00
29	Pret furnizor	Глушитель DT AZC d250 - 1030 мм.	buc	1,00	1 039,50 0,00	1 039,50 0,00
30	Pret furnizor	Глушитель DT AZC d315 - 1030 мм.	buc	1,00	1 126,50 0,00	1 126,50 0,00
31	Pret furnizor	Вентилятор бытовой "Systemair" BF 100T	buc	6,00	570,00 0,00	3 420,00 0,00
32	Pret furnizor	Вентилятор DT 160 M	buc	1,00	1 455,00 0,00	1 455,00 0,00
33	Pret furnizor	Гибкая вставка DT RFL d160 мм.	buc	2,00	97,50 0,00	195,00 0,00
34	Pret furnizor	Вентилятор DT 250 L	buc	3,00	1 875,00 0,00	5 625,00 0,00
35	Pret furnizor	Гибкая вставка DT RFL d250 мм.	buc	6,00	120,00 0,00	720,00 0,00
36	Pret furnizor	Глушитель DT AZC d250 - 1030 мм.	buc	1,00	1 039,50 0,00	1 039,50 0,00
37	Pret furnizor	Вентилятор DT 160 M	buc	1,00	1 455,00 0,00	1 455,00 0,00
38	Pret furnizor	Вентилятор DT 100 XL	buc	5,00	1 350,00 0,00	6 750,00 0,00
39	Pret furnizor	Гибкая вставка DT RFL d100 мм.	buc	10,00	82,50	825,00 0,00

					0,00	
40	Pret furnizor	Диффузор TSO-400	buc	6,00	1 725,00 0,00	10 350,00 0,00
41	Pret furnizor	Диффузор TSO-315	buc	3,00	1 560,00 0,00	4 680,00 0,00
42	Pret furnizor	Решетка воздухозаборная DT GE 800x500	buc	3,00	978,00 0,00	2 934,00 0,00
43	Pret furnizor	Осушитель воздуха Ballu BDH-25L	buc	1,00	5 550,00 0,00	5 550,00 0,00
44	Pret furnizor	Вентилятор осевой OZA 300-040/A-50-N-00110/2-Y1-01 - L=4670 м3/час , ?P=360 Па, N=1,1 кВт, U=380 В (Внов 17, 18)	buc	2,00	7 950,00 0,00	15 900,00 0,00
45	Pret furnizor	Вентилятор осевой для дымоудаления AF-071-DUF400-N-00750/4-Y2-03 -46 L=23500 м3/час , DP=700 Па, N=7,5 кВт, U=380 В (ВДУ1 # ВДУ4) с обратным клапаном KLR-710	buc	4,00	53 850,00 0,00	215 400,00 0,00
46	Pret furnizor	Диффузор DT04 HD d400	buc	15,00	3 225,00 0,00	48 375,00 0,00
47	Pret furnizor	Электропривод к автоматически открывающимся форточками	buc	2,00	3 150,00 0,00	6 300,00 0,00
Total			lei		1 764 778,50	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1,2 %		21 177,34	
Total Utilaj					1 785 955,84	
Inclusiv salariu					0,00	
2. Lucrari de montare						
48	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	3,00	3 390,35 3 271,63	10 171,06 9 814,89
49	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h	buc	4,00	4 220,60 4 053,50	16 882,39 16 213,99
50	IB12A	Radiant de gaze, infrarosu cu gaze naturale, montat fix in instalatie	buc	3,00	72,07	216,22 216,22

					72,07	
51	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	12,00	1 089,40 973,30	13 072,81 11 679,61
52	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	12,00	1 247,48 1 111,68	14 969,82 13 340,22
53	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Глушитель ДТ АЗS	buc	3,00	79,05 63,43	237,16 190,28
54	11-02-042-11	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 500	buc	11,00	822,19 645,79	9 044,11 7 103,71
55	AcB08A	Montarea dispozitivelor de actionare hidraulica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	11,00	91,10 91,10	1 002,13 1 002,13
56	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG	buc	24,00	170,34 168,94	4 088,25 4 054,65
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка воздухозаборная ДТ GE 800x500	buc	3,00	28,83 28,83	86,49 86,49
58	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Осушитель воздуха Ballu BDH-25L	buc	1,00	594,01 571,99	594,01 571,99
59	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,00	251,70 251,40	503,40 502,80
Total			lei		70 867,85	
Contributii asigurari sociale si medical			22,5 %		14 574,82	
Cheltuieli de transport			10 %		216,95	
Cheltuieli de regie			76 %		49 230,50	
Total					134 890,12	
Beneficiu de deviz			6 %		8 093,41	
Total Lucrari de montare					142 983,53	
Inclusiv salariu					64 776,98	
3. Lucrari de constructii						
60	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	29,60	350,16 217,37	10 364,75 6 434,28
61	VA01B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm	m2	67,70	266,38 142,42	18 033,63 9 641,91

62	VA01B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm	m2	62,05	<u>310,57</u> 142,42	<u>19 270,98</u> 8 836,97
63	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm	m2	15,10	<u>357,74</u> 173,55	<u>5 401,80</u> 2 620,65
64	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	54,80	<u>327,43</u> 198,35	<u>17 942,92</u> 10 869,49
65	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	61,60	<u>275,34</u> 141,85	<u>16 960,76</u> 8 737,80
66	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	41,26	<u>343,39</u> 217,95	<u>14 168,31</u> 8 992,65
67	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	83,46	<u>343,79</u> 217,96	<u>28 692,38</u> 18 190,58
68	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	52,00	<u>321,23</u> 141,84	<u>16 704,18</u> 7 375,87
69	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	30,60	<u>369,38</u> 189,13	<u>11 302,93</u> 5 787,33
70	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	109,24	<u>393,09</u> 217,96	<u>42 941,62</u> 23 809,54
71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	76,30	<u>321,23</u> 141,85	<u>24 509,78</u> 10 822,78
72	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7	m2	80,45	<u>369,37</u> 189,13	<u>29 716,11</u> 15 215,32

		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm				
73	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	17,00	<u>369,35</u> 189,12	<u>6 279,01</u> 3 215,12
74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	40,65	<u>399,98</u> 189,12	<u>16 259,01</u> 7 687,81
75	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	72,49	<u>458,89</u> 203,54	<u>33 264,67</u> 14 754,62
76	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm	m2	31,54	<u>357,74</u> 173,56	<u>11 283,02</u> 5 474,24
77	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm	m2	3,15	<u>357,72</u> 173,53	<u>1 126,83</u> 546,62
78	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm	m2	1,45	<u>456,53</u> 189,28	<u>661,97</u> 274,46
79	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,52	<u>328,69</u> 198,48	<u>170,92</u> 103,21
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 200*100 однорядная TM100	buc	113,00	<u>174,33</u> 28,83	<u>19 699,29</u> 3 257,79
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 300*100 однорядная TM100	buc	10,00	<u>210,33</u> 28,83	<u>2 103,30</u> 288,30
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 300*150 однорядная TM100	buc	8,00	<u>222,33</u> 28,83	<u>1 778,64</u> 230,64
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	12,00	<u>222,33</u> 28,83	<u>2 667,96</u> 345,96

		Решетка 400*100 однорядная TM100				
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 400*200 однорядная TM100	buc	1,00	307,83 28,83	307,83 28,83
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 400*100 однорядная TM100	buc	10,00	222,33 28,83	2 223,30 288,30
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 300*150 однорядная TM100	buc	13,00	222,33 28,83	2 890,29 374,79
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 400*200 однорядная TM100	buc	24,00	307,83 28,83	7 387,92 691,92
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 600*300 однорядная TM100	buc	2,00	501,33 28,83	1 002,66 57,66
89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 800*800 однорядная TM100	buc	1,00	877,83 28,83	877,83 28,83
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка 600*600 однорядная TM100	buc	3,00	840,33 28,83	2 520,99 86,49
91	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Клапан огнезадерживающий DT CRF EI 60-O-2-72 C-400x400	buc	3,00	2 243,64 237,56	6 730,92 712,68
92	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detalii IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm Шибер DT CIC 150x200	buc	1,00	393,00 134,92	393,00 134,92
93	VB07A	Sibar drept, montat pe canale circulare (detalii IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm Шибер DT CIC d100	buc	1,00	435,15 198,35	435,15 198,35
94	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Гибкий воздуховод AF-019 d162 мм (изол.)	m	57,00	147,68 74,96	8 417,65 4 272,61
95	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru	m	34,00	166,57 103,79	5 663,36 3 528,79

		cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"				
96	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm Клапан обратный DT CS 650x400	buc	1,00	884,86 274,46	884,86 274,46
97	VB02C	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm Клапан обратный DT CS 500x1200	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
98	VA16J	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	2,68	381,98 175,35	1 023,71 469,93
99	VA16J	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	2,19	382,03 175,35	836,64 384,02
100	VA17I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm	m2	1,97	462,25 205,18	910,63 404,20
101	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	5,00	355,64 93,64	1 778,20 468,20
102	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Изоляция минеральная вата фольгированная Izover	m2	418,45	61,32 27,33	25 659,86 11 436,86
103	IzH23B	Izolarea conductelor cu segmenti confectionati pe santier, din placi din granule de pluta expandata de 100 mm grosime sau placi din praf de pluta expandata de 80 mm grosime, executata in 2 straturi Стеклоткань толщина 200 микрон	m2	373,45	142,86 91,68	53 352,57 34 237,36
104	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	85,00	90,95 13,55	7 730,47 1 151,47
105	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m,	m2	85,00	35,56 33,96	3 022,46 2 886,46

		montare				
106	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Алюфом # С Полотно ХС, самоклејка с фольгой 10x1000x10	m2	233,61	165,45 27,33	38 651,83 6 384,69
107	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 32mm Синтетический каучук АЛЮФОМ # RC 32x1000x06 с фольгой	m2	87,05	688,89 27,33	59 967,67 2 379,05
108	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm Синтетический каучук АЛЮФОМ # RC 40x1000x06 с фольгой	m2	68,52	830,78 27,33	56 925,20 1 872,80
Total			lei		640 899,77	
Contributii asigurari sociale si medical			22,5 %		55 410,21	
Cheltuieli de transport			10 %		39 283,48	
Total					735 593,46	
Cheltuieli de regie			14,5 %		106 661,05	
Total					842 254,51	
Beneficiu de deviz			6 %		50 535,27	
Total Lucrari de constructii					892 789,78	
Inclusiv salariu					246 267,61	
Total			lei		2 821 729,15	
Reducere			-13 %		-366 824,79	
Total					2 454 904,36	
Taxa pe valoare adaugata					490 980,87	
Total deviz:					2 945 885,23	
Inclusiv salariu					311 044,59	

Intocmit

Verificat

Maneget J. Blavaru

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

