

Achizitionarea si montarea ferestrelor si usilor
cu profil din PVC.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot nr.1. Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la cladirea administrativa, str. Ginta Latina,
19/3.

Valoarea de deviz 31 631,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP33B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,cu unul sau mai multe canaturi,avind suprafata intre 1-2,5 mp(Profil PVC cu 5 camere, culoarea alba,geamuri din sticla dubla, cu deschidere in doua pozitii~40-50% din suprafata ferestrei) 1,45x1,1-2buc; 1,5x1,5-1buc; 1,5x0,5-3buc; 1,5x1,05-1buc;1,35x1,5-2buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	13,500	1 339,920 86,086	18 088,920 1 162,161
2	CK26A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (latimea 20 cm)	m	13,000	101,306 34,056	1 316,978 442,728
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 20 cm)	m	13,000	130,090 37,840	1 691,170 491,920

Cheltuieli directe	lei	21 097,07
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	503,23
Transport (II3+Asigur) * 5 %	5,00 %	947,66
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	22 547,96
Celtue de regie (II3+Asigur+Transp) * 13,5 %	13,50 %	3 043,97
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	25 591,93
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	767,76
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	26 359,69
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	5 271,93

Total deviz: 31 631,62
Incluziv salariu 2 096,81

Intocmit _____()
(funcția, semnătura)

Verificat _____()
(funcția, semnătura)