

Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 140
drum de acces spre s.Horodiste
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 728 749,38 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,5700	39,60	1 131,36
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	285,7000	274,40	78 395,23
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8570	9 344,95	17 353,57
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	402,8400	1 144,79	461 165,26
		<i>Total</i>	lei			558 045,42
		Total Reparatia partii carosabile cu asfalt Inclusiv salariu				558 045,42 8 325,65
		2. Consolidarea acostamentelor				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,7100	56,70	323,76
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5710	918,02	524,19

1	2	3	4	5	6	7
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	571,0000	20,34	11 613,27
		<i>Total</i>	lei			12 461,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 461,22 588,63

		Total	lei	570 506,64	
		CASM	24 %	2 139,43	
		Total		572 646,07	
		Cheltuieli de regie	5 %	28 632,30	
		Total		601 278,37	
		Beneficiu	1 %	6 012,78	
		Total		607 291,15	
		TVa	20 %	121 458,23	
		Total deviz: Inclusiv salariu			728 749,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)