

**Lucrari de reparatie amenajare
bloc B IPLTPA "Mihail
Berezovschi" din str. I. Vieru
17/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 932 653,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	955,0000	26,00 26,00	24 830,00 24 830,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,0000	315,84 80,00	1 895,06 480,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,0000	17,96 7,15	215,48 85,80
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,0000	871,50 451,50	11 329,50 5 869,50
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure	m3	36,0000	620,00 49,50	22 320,00 1 782,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	910,0000	169,91 29,50	154 618,10 26 845,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub pavaj gr 5 cm	m3	65,2500	620,00 49,50	40 455,00 3 229,88

1	2	3	4	5	6	7
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm-coordonat cu Beneficiarul	m2	1 305,0000	239,34 29,80	312 338,70 38 889,00
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,0000	287,95 171,00	863,85 513,00
10	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pandus	m3	0,9000	2 013,08 417,50	1 811,77 375,75
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire coordonat cu Beneficiarul	m2	12,0000	417,48 81,25	5 009,74 975,00
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,0000	73,45 56,00	881,41 672,00
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -coordonat cu Beneficiarul	m2	25,1000	269,50 37,50	6 764,45 941,25
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1600	682,50 0,00	109,20 0,00
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	40,0000	93,75 0,00	3 750,00 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,8000	682,50	546,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
17		Cernoziom	t	128,0000	200,00	25 600,00
					0,00	0,00
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	128,0000	23,72	3 036,80
					0,00	0,00
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	80,0000	9,00	720,00
					9,00	720,00
		<i>Total</i>	lei			617 095,06
		Total Inclusiv salariu				617 095,06 106 208,18

		Total	lei	617 095,06
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	25 489,96
		Cheltuieli de transport	2 %	9 574,79
		Cheltuieli de regie	13,5 %	88 041,57
		Beneficiu de deviz	5 %	37 010,07
		Total		777 211,45
		TVA	20 %	155 442,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		932 653,73 106 208,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie amenajare
bloc B IPLTPA "Mihail
Berezovschi" din str. I. Vieru
17/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 932 653,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,2300	50,00	661,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 422,1760	50,00	71 108,80
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4400	50,00	672,00
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	50,00	15,00
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,0000	50,00	900,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	368,5275	50,00	18 426,38
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2550	50,00	412,75
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	268,9190	50,00	13 445,95
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,3160	50,00	565,80
		Total manopera				106 208,18

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,0000	80,00	960,00
2.	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	116,4375	350,00	40 753,12
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6227	350,00	217,94
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,2800	350,00	2 548,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9513	350,00	682,95
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,5250	350,00	2 283,75
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	55,8540	350,00	19 548,90
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,2000	78,00	93,60
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000	55,00	33,00
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1800	30,00	5,40
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,4400	40,78	58,72
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8400	35,40	29,74
13.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3600	35,25	12,69
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 657,2000	3,00	7 971,60
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 088,0000	3,00	6 264,00

16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	338,8500	3,00	1 016,55
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	261,7920	3,00	785,38
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 270,350 0	3,00	30 811,05
19.	2661112800600	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	26,3550	160,00	4 216,80
20.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1 324,5750	160,00	211 932,00
21.	26631021000011 1	Beton clasa.C16/20	m3	40,9500	1 300,00	53 235,00
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	914,5500	70,00	64 018,50
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2000	5,00	6,00
24.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	12,0000	250,00	3 000,00
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6000	75,00	45,00
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,1000	100,00	2 610,00
27.	334566765454	Cernoziom	t	128,0000	200,00	25 600,00
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9600	0,00	0,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,0000	0,00	0,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3756	0,00	0,00
31.	4100126202818	Apa	m3	10,1250	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				478 739,69

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,6500	200,00	930,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,5250	300,00	12 757,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,2625	200,00	4 252,50
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8700	280,00	243,60
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	45,00	20,25
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2250	600,00	135,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4014	175,00	70,25
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,2000	300,00	5 460,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8720	350,00	655,20
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1656	300,00	49,68
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3600	150,00	54,00
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,5200	100,00	552,00
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7530	200,00	150,60
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1656	180,00	29,81
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,0000	250,00	3 750,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,1472	250,00	3 036,80
		Total utilaje de construcții				32 147,19

Total	lei	617 095,06
Asigurarea sociala si medicala	24 %	25 489,96
Cheltuieli de transport	2 %	9 574,79
Cheltuieli de regie	13,5 %	88 041,57

Beneficiu de deviz	5 %	37 010,07
Total		777 211,45
TVA	20 %	155 442,28
Total deviz:		932 653,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie amenajare bloc B Investitor
IPLTPA "Mihail Berezovschi" din str. I. Vieru
17/2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			26,00 26,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	50,00	13,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			24 830,00
2	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			315,84 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	175,00	3,34
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			1 895,06
3	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			17,96 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	175,00	4,18
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,14
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
		<i>Total</i>	lei			215,48
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			871,50 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			11 329,50
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure	m3			620,00 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			22 320,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			169,91 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	266310210000111	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	70,00	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		Total	lei			154 618,10
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub pavaj gr 5 cm	m3			620,00 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	lei			40 455,00
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm-coordonat cu Beneficiarul	m2			239,34 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			312 338,70
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			287,95 171,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	280,00	81,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		Total	lei			863,85
10	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pandus	m3			2 013,08 417,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	50,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	872,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			1 811,77
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire coordonat cu Beneficiarul	m2			417,48 81,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	50,00	1,25
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	250,00	250,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	75,00	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	35,40	2,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			5 009,74

1	2	3	4	5	6	7
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			73,45 56,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	40,78	4,89
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	78,00	7,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	35,25	1,06
		Total	lei			881,41
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -coordonat cu Beneficiarul	m2			269,50 37,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2661112800600	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	1,0500	160,00	168,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	350,00	17,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	3,00	40,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			6 764,45
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
		Total	lei			109,20
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		Total	lei			3 750,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
		Total	lei			546,00
17		Cernoziom	t			200,00 0,00
	334566765454	Cernoziom	t	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			25 600,00
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			23,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	250,00	23,72
		Total	lei			3 036,80
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		Total	lei			720,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.