

NOTA INFORMATIVĂ
Nr. 1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna 12 2024

Investitor (Beneficiar): Primaria com. Berezlogi	Cod fiscal –
Antreprenor general: SRL „Certicus,,	Cod fiscal – 1011606003121
Contractul de antrepriză	Nr. Din „ 2024
Denumirea obiectului :	Reparatia gardului la cimitir din s. Berezlogi

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	Valoarea categoriilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	142 830,81	142 830,81	
Total	142 830,81	142 830,81	
TVA 20%	28 566,23	28 566,23	
Total pentru plată	171 397,04	171 397,04	

Beneficiar
Primaria com. Berezlogi

Antreprenor
SRL „Certicus,,

Valeriu Rața

Aurel Duca

ntreprenor SRL „Certicus..
(denumirea)

Investitor Primaria com. Berezlogi
(denumirea)

Obiect **Reparatia gardului la cimitir din
s. Berezlogi**

Valoarea lucrarilor executate

171 397,04 lei

Proces - verbal nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	12.000	65,43 65,43	785,12 785,12
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,240	84,97	785,12
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12.000	26,34 26,34	316,09 316,09
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,720	84,97	316,09
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm	m3	3,200	455,52 84,12	1 457,66 269,18
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,168	84,97	269,18
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	3,680	260,00	956,80
	41001262028 18	Apa	m3	0,320	10,00	3,20
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,672	90,00	60,48

1	2	3	4	5	6	7
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,344	125,00	168,00
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	64,000	254,45 144,45	16 285,06 9 244,74
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,000	84,97	1 359,52
	71240100107 001	Dulgher	h-om	92,800	84,97	7 885,22
	27341138032 33	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,600	26,50	254,40
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,000	31,00	496,00
	23201873157 89	Decofrol	kg	7,680	19,00	145,92
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,128	4 000,00	512,00
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,128	4 000,00	512,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	1,280	4 000,00	5 120,00
5	CA05C	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	21,600	2 011,96 420,60	43 458,33 9 084,99
	71230100102 00	Betonist	h-om	86,400	84,97	7 341,41
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	20,520	84,97	1 743,58
	26631021000 01-2016	Beton clasa..20/16	m3	22,804	1 470,00	33 521,88
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	1,231	60,00	73,86
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	12,960	60,00	777,60
6	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton- coama 0.4m x 1m	buc	80,000	117,70 25,49	9 416,26 2 039,28
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	20,000	84,97	1 699,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,000	84,97	339,88
	26661228006 005	Element prefabricat 0.4x1.0	buc	80,800	86,73	7 007,78
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080	15,00	1,20
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	80,000	4,00	320,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,240	200,00	48,00
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat	kg	212,000	43,21 17,84	9 161,44 3 782,86

	2	3	4	5	6	7
		monolit: cu greutatea sub 4 kg				
	71360800250 01	Montator	h-om	44,520	84,97	3 782,86
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	222,685	21,00	4 676,39
	24121261000 10	Minu de plumb	kg	4,282	68,00	291,18
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,141	52,00	111,33
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,960	17,67	299,68
8	DF18A	Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial cu sudarea pieselor inglobate in beton 60*60 h=2m	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,000	84,97	0,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,000	84,97	0,00
	26631021000 00	Beton	m3	0,000	1 470,00	0,00
	28111063017 94	Stilp metalic confectionat industrial h=2m 60*60mm	buc	0,000	430,00	0,00
9	CK35B	Elemente metalice pt gard - capacele pe stilpi	buc	32,000	24,66 16,99	789,25 543,81
	74220100601 00	Timplar	h-om	6,400	84,97	543,81
	28741363133 008p	Elemente metalice - capacele pe stilpi	buc	32,000	7,67	245,44
10	CK35B	Elemente de fixare la stilpi	buc	128,000	21,32 16,99	2 729,47 2 175,23
	74220100601 00	Timplar	h-om	25,600	84,97	2 175,23
	28741363133 008-1	Elemente metalice de fixare stilpi	buc	128,000	4,33	554,24
11	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.55 m Norma imprejmuiri 1.5, stilpi, macara, piatra se exclud	m	80,000	227,06 93,47	18 164,74 7 477,36
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	73,600	84,97	6 253,79
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,400	84,97	1 223,57
	27321036462 50	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma h=1.55m	m2	123,240	80,00	9 859,20
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	39,437	21,00	828,18

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	102 563,42
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 572,48
	Transportarea materialelor	10,00 %	6 546,51

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe	100,00 +			117 682,41
	Cheltuieli de regie	14,50 %			17 063,95
	Total	100,00 +			134 746,36
	Beneficiu	6,00 %			8 084,45
	Total	100,00 +			142 830,81
	TVA	20,00 %			28 566,23
					171 397,04
	TOTAL:				35 718,66

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătură, nume, prenume)




APROBAT:

Investitor

Primăria com. Berezlogi
Raita Valeriu (denumirea)

(funcția, semnătură, nume, prenume)



NOTA INFORMATIVĂ
Nr. 2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna 12 2024

Investitor (Beneficiar): Primaria com. Berezlogi	Cod fiscal –
Antreprenor general: SRL „Certicus,,	Cod fiscal – 1011606003121
Contractul de antrepriză	Nr. Din „ ” 2024
Denumirea obiectului :	Reparatia gardului la cimitir din s. Berezlogi

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	Valoarea categoriilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
1	2	Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
			4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	166 666,67	23 835,80	
Total	166 666,67	23 835,80	
TVA 20%	33 333,33	4 767,16	
Total pentru plată	200 000,00	28 602,96	

Beneficiar
Primaria com. Berezlogi

Antreprenor
SRL „Certicus,,



Valeriu Rața

Aurel Duca

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Reparatia gardului la cimitir din
s. Berezlogi**

Valoarea lucrarilor executate

28 602,96 lei

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 12 _____ an 2024 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A1	Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial cu sudarea pieselor inglobate in beton 60*60 h=2m	buc	37,000	468,57 92,62	17 336,99 3 426,84
	71230100102 00	Betonist	h-om	12,210	84,97	1 037,48
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	28,120	84,97	2 389,36
	26631021000 00	Beton	m3	0,592	1 470,00	870,24
	28111063017 94	Stilp metalic confectionat industrial h=2m 60*40mm	buc	37,000	352,43	13 039,91
2	CK35B	Elemente metalice pt gard - capacele pe stilpi	buc	3,000	24,65 16,99	73,96 50,98
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,600	84,97	50,98
	28741363133 008p	Elemente metalice - capacele pe stilpi	buc	3,000	7,66	22,98

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	17 410,95
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	834,68
	Transportarea materialelor	10,00 %	1 393,31
	Cheltuieli directe	100,00 +	19 638,94
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 847,65
	Total	100,00 +	22 486,60
	Beneficiu	6,00 %	1 349,20
	Total	100,00 +	23 835,80
	TVA	20,00 %	4 767,16

2	3	4	5	6	7
					28 602,96
	TOTAL:				3 477,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primăria com. Beresleji

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

