

**Reparația acoperișului, fațadei și construcția
unei anexe la grădinița de copii nr.171, în
mun. Chișinău, com. Băcioi, sat.Băcioi, str.
Independenței nr. 185 N01/16
(Actualizarea devizului)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Arhitectura (marca SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -SA-3	m2	12,500
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	10,000
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	26,500
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	270,000
5	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	61,000
6	TsI50A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	61,000
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit.	100 m3	0,790
		Capitolul 2. Peretii		
8	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	36,340
		Capitolul 3. Acoperisul		
		Capitolul 3.1. Acoperisul		
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=4,55 m3) (SA - 14,16)	m2	550,000
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,550
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,550
12	CE31A	Captusei din lemn (V=2,09 m3)	m2	83,500
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,090
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,090
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	550,000
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	105,000

17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,500
18	CK26B	Retinator de zapada	m	96,000
19	CK26B	Lacrimar (SA-14)	m	207,000
		Capitolul 3.2. Nod B		
20	CR03A	Schelet din lemn	m3	2,350
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,350
22	CE31A	Capturese din lemn (V=5,96 m3)	m2	298,000
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,960
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,960
25	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "ROCKWOOL" -120mm pentru izolatii generale	m2	329,000
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=5,04 m3)	m2	630,000
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,040
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,040
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "ROCKWOOL" gr50mm pentru izolatii generale	m2	376,000
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	376,000
31	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	350,000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,000
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	350,000
34	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-350,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,000
		Capitolul 4. Peretii despartitori		
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,740
38	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub pereti despartitori	m3	1,480
		Capitolul 5. Ferestre		
39	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat(F1.F3)	m2	13,920
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	8,400
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	8,400

42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (B1,B2)	m2	9,720
		Capitolul 6. Usi		
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U2.)	m2	6,890
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF (U-4)	m2	6,320
45	CK03C3	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli mai late de 19 cm, pentru fiecare mp de captuseala in plus si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-3)	m2	6,080
46	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей)	m	32,830
		Capitolul 7. Pardoseli		
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	1,030
48	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in egalizari	m3	8,200
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	279,830
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,5 cm)	m2	63,800
51	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,800
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	38,720
53	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	38,720
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	63,800
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	57,420
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,700
		Capitolul 8. Finisari interioare		
		Capitolul 8.1. Tavan		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,500
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	102,500
59	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-102,500
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,500
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	102,500

		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 8.2. Pereti		
62	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	253,000
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	253,000
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	253,000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	253,000
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	253,000
		Capitolul 9. Finisari exterioare		
		Capitolul 9.1. Soclu		
68	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPC -50mm	m2	49,000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,000
70	CI22B	Placaj din placute de piatra artificiale	m2	49,000
		Capitolul 9.2. Pereti		
71	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm, (Y=165kg/m ³) (Nod A) (Cornier din aluminiu - 0,34m/m ²)	m2	234,300
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	234,300
73	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	234,300
		Capitolul 10. Put de ventilare		
74	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,500
75	CF55A	Captusirea peretilor cu placi OSB-3 (Lemn- 0,17 m ³)	m2	40,000
76	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "ROCKWOOL" - 50mm pentru izolatii generale	m2	40,000
77	CK40A	Captuseala cu tabla zincata	m2	20,700
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,500
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040
80	CE05A	Tabla zincata	m2	2,700
		Capitolul 11. Lucrari diverse		

		Capitolul 11.1. Pereu		
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,700
82	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in egalizari	m3	8,560
83	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	107,000
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m	77,000
		Capitolul 11.2. Крыльца		
85	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,020
86	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3	1,000
87	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,000
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (SA-16)	m2	6,000

Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

LEAHU ILIE

