

**Achizitionarea lucrarii de  
reparatie a unor sectoare de  
drum din str. Mitropolit Dosoftei  
din or. Durlesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 4 656 263,94 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Sectorul 1</b>                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                              |
| -1     |                             | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                      | 1 km   | 0,349                                 | 3 459,60<br>3 459,60                  | 1 207,40<br>1 207,40         |
| 0      |                             | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                          | 1 km   | 0,364                                 | 3 459,60<br>3 459,60                  | 1 259,29<br>1 259,29         |
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>Total Sectorul 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |                                       |                                       | <b>2 466,69<br/>2 466,69</b> |
|        |                             | <b>2. str. M. Dosoftei, Sectorul 1</b>                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                              |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                          | 100 m3 | 4,910                                 | 1 379,55<br>0,00                      | 6 773,61<br>0,00             |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 4,910                                 | 899,96<br>0,00                        | 4 418,80<br>0,00             |
| 3      | TsI51A4                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      | 927,900                               | 10,56<br>0,00                         | 9 797,26<br>0,00             |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 4,910                                 | 141,14<br>20,76                       | 692,98<br>101,94             |
| 5      | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la                                                                                                                                                          | 100m2  | 14,490                                | 119,23                                | 1 727,70                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                                                                  |        |         | 0,00               | 0,00                          |
| 6  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 1449.43 m2) | 100 m3 | 4,350   | 1 103,15<br>174,13 | 4 798,70<br>757,48            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>28 209,04<br/>859,42</b>   |
|    |         | <b>2.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                    |                               |
| 7  | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 21,250  | 164,15<br>92,26    | 3 488,28<br>1 960,44          |
| 8  | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12 cm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 140,730 | 23,00<br>8,25      | 3 236,40<br>1 160,35          |
| 9  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                    | 100 m3 | 1,620   | 900,00<br>0,00     | 1 458,00<br>0,00              |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                   | t      | 323,960 | 10,56<br>0,00      | 3 420,61<br>0,00              |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,620   | 141,03<br>20,75    | 228,47<br>33,62               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
|    |         | <b>Total Decaparea structurii rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                    | <b>11 831,76<br/>3 154,41</b> |
|    |         | <b>2.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                               |
| 12 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15 cm                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 248,960 | 354,62<br>8,65     | 88 286,48<br>2 153,26         |
| 13 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.20m)                                                                                                                                | m3     | 264,560 | 478,51<br>34,60    | 126 595,50<br>9 152,72        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5         | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 14 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                              | m2 | 1 402,700 | 12,95<br>4,61      | 18 159,54<br>6 470,37           |
| 15 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                       | m3 | 224,430   | 1 486,54<br>178,17 | 333 625,21<br>39 986,58         |
| 16 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                          | m  | 269,500   | 37,13<br>9,23      | 10 005,26<br>2 486,30           |
| 17 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                      | m  | 269,500   | 48,00<br>14,99     | 12 936,02<br>4 040,24           |
| 18 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                          | m  | 49,000    | 37,15<br>9,23      | 1 820,50<br>452,05              |
| 19 | DI137B  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m  | 49,000    | 8,10<br>2,24       | 397,02<br>109,61                |
| 20 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                               | m  | 49,000    | 5,45<br>1,71       | 267,12<br>83,90                 |
| 21 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (224kg)                                                                                                              | m  | 49,000    | 98,37<br>14,99     | 4 819,92<br>734,59              |
| 22 |         | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                            | kg | 145,600   | 16,95<br>0,00      | 2 467,92<br>0,00                |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |    |           |                    | <b>599 380,49<br/>65 669,61</b> |
|    |         | <b>2.4. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                 |    |           |                    |                                 |
| 23 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                     | m3 | 1,760     | 388,12<br>57,07    | 683,08<br>100,44                |
| 24 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                               | m  | 39,000    | 202,16<br>39,21    | 7 884,42<br>1 529,14            |
| 25 |         | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                         | m3 | 0,270     | 905,83<br>0,00     | 244,57<br>0,00                  |
| 26 | DI109   | Decaparea mecanizata a                                                                                                                                       | m3 | 9,750     | 164,14             | 1 600,37                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|    |         | imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                             |        |        | 92,26              | 899,50                |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,100  | 900,00<br>0,00     | 90,00<br>0,00         |
| 28 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      | 21,500 | 10,56<br>0,00      | 227,08<br>0,00        |
| 29 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,100  | 140,10<br>20,76    | 14,01<br>2,08         |
| 30 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei, Hmed=35cm)                                                                | 100 m3 | 0,310  | 1 379,44<br>0,00   | 427,63<br>0,00        |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                  | 100 m3 | 0,310  | 900,65<br>0,00     | 279,20<br>0,00        |
| 32 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      | 58,560 | 10,56<br>0,00      | 618,20<br>0,00        |
| 33 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,310  | 140,99<br>20,83    | 43,71<br>6,46         |
| 34 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15 cm                                                                                                                                                 | m3     | 15,930 | 354,63<br>8,65     | 5 649,21<br>137,75    |
| 35 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                                              | m3     | 17,700 | 478,50<br>34,60    | 8 469,48<br>612,35    |
| 36 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                              | m2     | 88,520 | 12,94<br>4,61      | 1 145,88<br>408,33    |
| 37 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                                       | m3     | 14,160 | 1 486,51<br>178,17 | 21 049,00<br>2 522,86 |
| 38 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de                                                                                                                | m      | 18,000 | 37,13<br>9,23      | 668,30<br>166,06      |

| 1  | 2        | 3                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |          | uzura                                                                                          |     |         |                    |                                 |
| 39 | RpAr6B   | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                        | m   | 18,000  | 48,00<br>14,99     | 864,00<br>269,85                |
|    |          |                                                                                                |     |         |                    |                                 |
|    |          | <b>Total Drumuri laterale<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |         |                    | <b>49 958,15<br/>6 654,81</b>   |
|    |          | <b>2.5. Montarea bordurei pe<br/>orizontala</b>                                                |     |         |                    |                                 |
| 40 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                       | m3  | 5,100   | 388,12<br>57,08    | 1 979,39<br>291,13              |
| 41 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m   | 85,000  | 202,16<br>39,21    | 17 184,00<br>3 332,75           |
| 42 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                           | m3  | 2,730   | 905,83<br>0,00     | 2 472,92<br>0,00                |
|    |          |                                                                                                |     |         |                    |                                 |
|    |          | <b>Total Montarea bordurei pe<br/>orizontala<br/>Inclusiv salariu</b>                          |     |         |                    | <b>21 636,31<br/>3 623,87</b>   |
|    |          | <b>2.6. Montarea bordurei pe<br/>verticala</b>                                                 |     |         |                    |                                 |
| 43 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                       | m3  | 27,180  | 388,12<br>57,08    | 10 548,99<br>1 551,52           |
| 44 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m   | 604,000 | 202,16<br>39,21    | 122 107,50<br>23 682,12         |
| 45 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                           | m3  | 4,230   | 905,83<br>0,00     | 3 831,66<br>0,00                |
|    |          |                                                                                                |     |         |                    |                                 |
|    |          | <b>Total Montarea bordurei pe<br/>verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                           |     |         |                    | <b>136 488,16<br/>25 233,63</b> |
|    |          | <b>2.7. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                     |     |         |                    |                                 |
| 46 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                 | buc | 17,000  | 73,55<br>69,19     | 1 250,32<br>1 176,26            |
| 47 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 17 buc         | m3  | 5,100   | 1 403,21<br>183,94 | 7 156,38<br>938,07              |
| 48 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale    | buc | 17,000  | 73,53<br>47,28     | 1 250,05<br>803,78              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |                | instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret)         |     |        |                 |                              |
|    |                |                                                                                                                                   |     |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |     |        |                 | <b>9 656,74<br/>2 918,11</b> |
|    |                | <b>2.8. Demolarea bordurei</b>                                                                                                    |     |        |                 |                              |
| 49 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                | m   | 79,000 | 18,45<br>18,45  | 1 457,64<br>1 457,64         |
| 50 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t   | 8,890  | 28,83<br>28,83  | 256,30<br>256,30             |
| 51 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                      | t   | 8,890  | 10,57<br>0,00   | 93,95<br>0,00                |
| 52 | TRI1AA09<br>F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren  | t   | 8,890  | 23,06<br>23,06  | 205,04<br>205,04             |
|    |                |                                                                                                                                   |     |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |     |        |                 | <b>2 012,94<br/>1 918,98</b> |
|    |                | <b>2.9. Demontarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                     |     |        |                 |                              |
| 53 | DF21A          | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera                                                                               | buc | 2,000  | 12,69<br>12,69  | 25,37<br>25,37               |
| 54 | DF22A          | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera                                                                    | buc | 1,000  | 12,69<br>12,69  | 12,69<br>12,69               |
|    |                |                                                                                                                                   |     |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Demontarea indicatoarelor rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |     |        |                 | <b>38,06<br/>38,06</b>       |
|    |                | <b>2.10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                         |     |        |                 |                              |
| 55 | DF18A          | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                    | buc | 8,000  | 483,43<br>62,85 | 3 867,46<br>502,80           |
| 56 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900     | buc | 3,000  | 658,47<br>25,37 | 1 975,41<br>76,11            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                    | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|
| 57 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700                                                              | buc    | 3,000   | 678,47<br>25,37      | 2 035,41<br>76,11                |
| 58 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700                                                               | buc    | 5,000   | 678,47<br>25,37      | 3 392,35<br>126,85               |
| 59 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                     | m2     | 8,720   | 101,20<br>27,10      | 882,43<br>236,35                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |        |         |                      | <b>12 153,06<br/>1 018,22</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total str. M. Dosoftei, Sectorul 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |         |                      | <b>871 364,70<br/>111 089,12</b> |
|    |         | <b>3. Sectorul 2</b>                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                  |
| 60 |         | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                      | 1 km   | 0,217   | 3 459,60<br>3 459,60 | 750,73<br>750,73                 |
| 61 |         | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                                                         | 1 km   | 0,247   | 3 459,60<br>3 459,60 | 854,52<br>854,52                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total Sectorul 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |         |                      | <b>1 605,25<br/>1 605,25</b>     |
|    |         | <b>4. str. M. Dosoftei, Sectorul 2</b>                                                                                                                                                      |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>4.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                           |        |         |                      |                                  |
| 62 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                          | 100 m3 | 2,350   | 1 379,48<br>0,00     | 3 241,78<br>0,00                 |
| 63 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 2,350   | 900,09<br>0,00       | 2 115,20<br>0,00                 |
| 64 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      | 443,770 | 10,56<br>0,00        | 4 685,47<br>0,00                 |
| 65 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 2,350   | 141,07               | 331,51                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 20,76              | 48,78                        |
| 66 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                             | 100m2  | 9,790   | 119,21<br>0,00     | 1 167,09<br>0,00             |
| 67 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 979.11m2) | 100 m3 | 2,940   | 1 103,19<br>174,14 | 3 243,37<br>511,96           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                              |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>14 784,42<br/>560,74</b>  |
|    |         | <b>4.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                              |
| 68 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 12,500  | 164,16<br>92,26    | 2 052,03<br>1 153,20         |
| 69 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=17 cm                                                                                                                                                                                                               | m3     | 93,520  | 23,00<br>8,25      | 2 150,95<br>771,09           |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                  | 100 m3 | 1,060   | 900,00<br>0,00     | 954,00<br>0,00               |
| 71 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                 | t      | 218,340 | 10,56<br>0,00      | 2 305,40<br>0,00             |
| 72 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 1,060   | 141,08<br>20,78    | 149,54<br>22,03              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                              |
|    |         | <b>Total Decaparea structurii rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>7 611,92<br/>1 946,31</b> |
|    |         | <b>4.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                              |
| 73 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 167,930 | 354,62<br>8,65     | 59 551,23<br>1 452,40        |
| 74 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,                                                                                                                                                                             | m3     | 149,300 | 478,51<br>34,60    | 71 442,12<br>5 165,18        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                                                                                                                                 |    |         |                    |                                 |
| 75 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                | m2 | 782,650 | 12,95<br>4,61      | 10 134,24<br>3 610,21           |
| 76 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                         | m3 | 125,220 | 1 486,55<br>178,17 | 186 145,87<br>22 310,38         |
| 77 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m  | 178,200 | 37,13<br>9,23      | 6 616,89<br>1 644,00            |
| 78 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                        | m  | 178,200 | 48,00<br>14,99     | 8 553,59<br>2 671,50            |
| 79 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m  | 33,150  | 37,13<br>9,23      | 1 230,72<br>305,83              |
| 80 | DI137B  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m  | 33,150  | 8,13<br>2,24       | 269,40<br>74,15                 |
| 81 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m  | 33,150  | 5,42<br>1,71       | 179,62<br>56,80                 |
| 82 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (149.33kg)                                                                                                                                             | m  | 33,150  | 48,00<br>14,99     | 1 591,25<br>496,97              |
| 83 |         | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                              | kg | 96,290  | 16,95<br>0,00      | 1 632,12<br>0,00                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>347 347,04<br/>37 787,42</b> |
|    |         | <b>4.4. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                 |
| 84 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                       | m3 | 2,520   | 388,11<br>57,09    | 978,03<br>143,86                |
| 85 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                 | m  | 56,000  | 202,16<br>39,21    | 11 321,23<br>2 195,69           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                | 7                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------|
| 86 |         | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                         | m3     | 0,390   | 905,83<br>0,00   | 353,27<br>0,00      |
| 87 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=8cm                                                                                                                                                 | m3     | 3,000   | 22,98<br>8,25    | 68,95<br>24,74      |
| 88 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                      | m3     | 6,300   | 164,14<br>92,26  | 1 034,07<br>581,21  |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,090   | 897,78<br>0,00   | 80,80<br>0,00       |
| 90 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      | 20,520  | 10,56<br>0,00    | 216,68<br>0,00      |
| 91 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,090   | 139,84<br>20,50  | 12,59<br>1,85       |
| 92 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei, Hmed=35cm)                                                                | 100 m3 | 0,390   | 1 379,66<br>0,00 | 538,07<br>0,00      |
| 93 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                  | 100 m3 | 0,390   | 900,51<br>0,00   | 351,20<br>0,00      |
| 94 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      | 73,610  | 10,56<br>0,00    | 777,34<br>0,00      |
| 95 | TsC51B  | Lucrari la descarcare pamintului                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,390   | 141,34<br>20,70  | 55,12<br>8,07       |
| 96 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                  | m3     | 16,690  | 354,64<br>8,65   | 5 918,98<br>144,38  |
| 97 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,20m)                                                              | m3     | 22,250  | 478,52<br>34,60  | 10 647,11<br>769,76 |
| 98 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                              | m2     | 111,270 | 12,93<br>4,61    | 1 439,03<br>513,29  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                      | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 99  | DA14A    | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 f200) h=16cm | m3  | 17,800  | 1 486,52<br>178,17 | 26 460,12<br>3 171,42          |
| 100 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura    | m   | 25,000  | 37,18<br>9,23      | 929,44<br>230,64               |
| 101 | RpAr6B   | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                | m   | 25,000  | 48,00<br>14,99     | 1 200,00<br>374,79             |
|     |          |                                                                                                        |     |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total Drumuri laterale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |         |                    | <b>62 382,02<br/>8 159,70</b>  |
|     |          | <b>4.5. Montarea bordurei pe<br/>orizontala</b>                                                        |     |         |                    |                                |
| 102 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                               | m3  | 3,720   | 388,11<br>57,09    | 1 443,76<br>212,36             |
| 103 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)         | m   | 62,000  | 202,16<br>39,21    | 12 534,21<br>2 430,95          |
| 104 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                   | m3  | 1,980   | 905,83<br>0,00     | 1 793,54<br>0,00               |
|     |          |                                                                                                        |     |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total Montarea bordurei pe<br/>orizontala<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |     |         |                    | <b>15 771,52<br/>2 643,31</b>  |
|     |          | <b>4.6. Montarea bordurei pe<br/>verticala</b>                                                         |     |         |                    |                                |
| 105 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                               | m3  | 14,580  | 388,12<br>57,08    | 5 658,74<br>832,26             |
| 106 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)         | m   | 324,000 | 202,16<br>39,21    | 65 501,38<br>12 703,65         |
| 107 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                   | m3  | 2,270   | 905,83<br>0,00     | 2 056,23<br>0,00               |
|     |          |                                                                                                        |     |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total Montarea bordurei pe<br/>verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |     |         |                    | <b>73 216,35<br/>13 535,92</b> |
|     |          | <b>4.7. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                             |     |         |                    |                                |
| 108 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                         | buc | 7,000   | 73,55<br>69,19     | 514,84<br>484,34               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
| 109 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 7buc                                                                                                                                     | m3  | 2,100 | 1 403,54<br>183,94 | 2 947,43<br>386,26           |
| 110 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc | 7,000 | 73,52<br>47,28     | 514,65<br>330,97             |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                              |
|     |        | <b>Total Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>3 976,92<br/>1 201,58</b> |
|     |        | <b>4.8. Demontarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                              |
| 111 | DF21A  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera                                                                                                                                                                   | buc | 2,000 | 12,69<br>12,69     | 25,37<br>25,37               |
| 112 | DF22A  | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 12,69<br>12,69     | 12,69<br>12,69               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                              |
|     |        | <b>Total Demontarea indicatoarelor rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>38,06<br/>38,06</b>       |
|     |        | <b>4.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
| 113 | DF18A  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                        | buc | 8,000 | 483,43<br>62,85    | 3 867,46<br>502,80           |
| 114 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                                         | buc | 5,000 | 658,47<br>25,37    | 3 292,35<br>126,85           |
| 115 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700                                                                                        | buc | 3,000 | 678,47<br>25,37    | 2 035,41<br>76,11            |
| 116 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700                                                                                         | buc | 3,000 | 678,47<br>25,37    | 2 035,41<br>76,11            |
| 117 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe                                                                                                                                    | m2  | 4,020 | 101,18<br>27,11    | 406,76<br>108,98             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------------|
|     |         | suprafete carosabile                                                                                                                                                                                          |        |         |                      |                                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari pentru siguranta<br/>circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |         |                      | <b>11 637,39<br/>890,85</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                                 |
|     |         | <b>Total str. M. Dosoftei, Sectorul 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |         |                      | <b>536 765,65<br/>66 763,88</b> |
|     |         | <b>5. Sectorul 3</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |                      |                                 |
| 118 |         | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                        | 1 km   | 0,266   | 3 459,60<br>3 459,60 | 920,25<br>920,25                |
| 119 |         | Trasarea axelor constructiei de<br>drum si a acceslor                                                                                                                                                         | 1 km   | 0,266   | 3 459,60<br>3 459,60 | 920,25<br>920,25                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                                 |
|     |         | <b>Total Sectorul 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |         |                      | <b>1 840,51<br/>1 840,51</b>    |
|     |         | <b>6. str. M. Dosoftei, Sectorul 3</b>                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                 |
|     |         | <b>6.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                      |                                 |
| 120 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder<br>de pina la 175 CP, inclusiv<br>imprastierea pamintului la 10 m,<br>in teren catg. II (decaparea<br>covatei)                                                                | 100 m3 | 3,600   | 1 379,56<br>0,00     | 4 966,42<br>0,00                |
| 121 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(incarcarea) | 100 m3 | 3,600   | 900,00<br>0,00       | 3 240,00<br>0,00                |
| 122 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                               | t      | 679,760 | 10,56<br>0,00        | 7 177,25<br>0,00                |
| 123 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 3,600   | 141,08<br>20,76      | 507,90<br>74,73                 |
| 124 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului (covata)               | 100m2  | 13,710  | 119,24<br>0,00       | 1 634,84<br>0,00                |
| 125 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu compactor pe<br>pneuri static autopropulsat de<br>10,1-16 t, in straturi succesive de<br>15-25 cm grosime dupa                                                      | 100 m3 | 4,110   | 1 103,12<br>174,13   | 4 533,83<br>715,68              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | compactare, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte, umpluturile<br>executindu-se cu pamint necoeziv<br>(platforma drumului 1380.98m2)                                                                     |        |           |                    |                               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |        |           |                    |                               |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |           |                    | <b>22 060,25<br/>790,40</b>   |
|     |         | <b>6.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                      |        |           |                    |                               |
| 126 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                    | m3     | 62,980    | 164,15<br>92,26    | 10 338,24<br>5 810,28         |
| 127 | DI118   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta<br>h=16 cm                                                                                                                                          | m3     | 167,940   | 23,00<br>8,25      | 3 862,66<br>1 384,70          |
| 128 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(incarcarea) | 100 m3 | 2,310     | 899,91<br>0,00     | 2 078,80<br>0,00              |
| 129 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                               | t      | 453,440   | 10,56<br>0,00      | 4 787,69<br>0,00              |
| 130 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,310     | 141,10<br>20,77    | 325,93<br>47,97               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |        |           |                    |                               |
|     |         | <b>Total Decaparea structurii rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |           |                    | <b>21 393,32<br/>7 242,96</b> |
|     |         | <b>6.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                                   |        |           |                    |                               |
| 131 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare<br>din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                | m3     | 207,820   | 354,62<br>8,65     | 73 696,99<br>1 797,44         |
| 132 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta M400, pentru<br>drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara<br>innorore (h=0.20m)                                                     | m3     | 231,870   | 478,51<br>34,60    | 110 952,99<br>8 021,77        |
| 133 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                               | m2     | 1 198,870 | 12,95<br>4,61      | 15 521,48<br>5 530,17         |
| 134 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la<br>strazi, alei si platforme carosabile<br>(Beton B30 C25/30 W6 F200)<br>h=16cm                                                                                               | m3     | 191,820   | 1 486,55<br>178,17 | 285 150,32<br>34 176,47       |
| 135 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de                                                                                                           | m      | 265,500   | 37,13<br>9,23      | 9 856,75<br>2 449,40          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|     |          | uzura                                                                                                                                                                                          |     |         |                 |                                 |
| 136 | RpAr6B   | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                        | m   | 265,500 | 48,00<br>14,99  | 12 744,09<br>3 980,27           |
| 137 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m   | 45,000  | 37,16<br>9,23   | 1 671,99<br>415,15              |
| 138 | DI137B   | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m   | 45,000  | 7,98<br>2,24    | 358,97<br>100,67                |
| 139 | DI137B1  | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m   | 45,000  | 5,36<br>1,71    | 241,03<br>77,09                 |
| 140 | RpAr6B   | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (200.67kg)                                                                                                                                             | m   | 45,000  | 48,00<br>14,99  | 2 160,00<br>674,62              |
| 141 |          | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                              | kg  | 128,670 | 16,95<br>0,00   | 2 180,96<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                                 |
|     |          | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |         |                 | <b>514 535,57<br/>57 223,05</b> |
|     |          | <b>6.4. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                     |     |         |                 |                                 |
| 142 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                       | m3  | 22,550  | 388,11<br>57,08 | 8 751,94<br>1 287,26            |
| 143 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                 | m   | 501,000 | 202,16<br>39,21 | 101 284,53<br>19 643,61         |
| 144 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                           | m3  | 3,510   | 905,83<br>0,00  | 3 179,46<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                                 |
|     |          | <b>Total Montarea bordurei pe verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |         |                 | <b>113 215,94<br/>20 930,87</b> |
|     |          | <b>6.5. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                     |     |         |                 |                                 |
| 145 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                 | buc | 10,000  | 73,55<br>69,19  | 735,48<br>691,92                |
| 146 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20                                                                                                                                                                | m3  | 3,000   | 1 403,08        | 4 209,25                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6                    | 7                               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|---------------------------------|
|     |        | la edificiile artificiale (ridicare fintini) 10buc                                                                                                                                                                    |      |        | 183,94               | 551,81                          |
| 147 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc  | 10,000 | 73,52<br>47,28       | 735,22<br>472,81                |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                      |                                 |
|     |        | <b>Total Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |      |        |                      | <b>5 679,95<br/>1 716,54</b>    |
|     |        | <b>6.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                              |      |        |                      |                                 |
| 148 | DF18A  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                        | buc  | 5,000  | 483,43<br>62,85      | 2 417,16<br>314,25              |
| 149 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                                         | buc  | 3,000  | 658,47<br>25,37      | 1 975,41<br>76,11               |
| 150 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700                                                                                        | buc  | 1,000  | 678,47<br>25,37      | 678,47<br>25,37                 |
| 151 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700                                                                                         | buc  | 2,000  | 678,47<br>25,37      | 1 356,94<br>50,74               |
| 152 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                               | m2   | 1,740  | 101,30<br>27,11      | 176,26<br>47,17                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                      |                                 |
|     |        | <b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |      |        |                      | <b>6 604,24<br/>513,64</b>      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                      |                                 |
|     |        | <b>Total str. M. Dosoftei, Sectorul 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |      |        |                      | <b>683 489,26<br/>88 417,46</b> |
|     |        | <b>7. Sectorul 4</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |                      |                                 |
| 153 |        | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                | 1 km | 0,223  | 3 459,60<br>3 459,60 | 771,49<br>771,49                |
| 154 |        | Trasarea axelor constructiei de                                                                                                                                                                                       | 1 km | 0,223  | 3 459,60             | 771,49                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
|     |         | drum si a acceslor                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         | 3 459,60           | 771,49                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                              |
|     |         | <b>Total Sectorul 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>1 542,98<br/>1 542,98</b> |
|     |         | <b>8. str. M. Dosoftei, Sectorul 4</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                              |
|     |         | <b>8.1. Lucrari de terasamanet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                              |
| 155 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                            | 100 m3 | 2,400   | 1 379,56<br>0,00   | 3 310,95<br>0,00             |
| 156 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 | 2,400   | 900,00<br>0,00     | 2 160,00<br>0,00             |
| 157 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      | 453,920 | 10,56<br>0,00      | 4 792,59<br>0,00             |
| 158 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,400   | 141,16<br>20,76    | 338,77<br>49,82              |
| 159 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                              | 100m2  | 10,370  | 119,21<br>0,00     | 1 236,26<br>0,00             |
| 160 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 1037.46m2) | 100 m3 | 3,110   | 1 103,11<br>174,13 | 3 430,68<br>541,54           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                              |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasamanet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>15 269,24<br/>591,36</b>  |
|     |         | <b>8.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    |                              |
| 161 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 71,060  | 164,15<br>92,26    | 11 664,54<br>6 555,71        |
| 162 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 106,630 | 23,00<br>8,25      | 2 451,98<br>879,20           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | h=15 cm                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                               |
| 163 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,780   | 900,00<br>0,00     | 1 602,00<br>0,00              |
| 164 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      | 362,550 | 10,56<br>0,00      | 3 827,95<br>0,00              |
| 165 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 1,780   | 141,10<br>20,76    | 251,16<br>36,96               |
|     |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total Decaparea structurii rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |         |                    | <b>19 797,63<br/>7 471,87</b> |
|     |         | <b>8.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                 |        |         |                    |                               |
| 166 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                 | m3     | 173,630 | 354,62<br>8,65     | 61 572,60<br>1 501,70         |
| 167 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.20m)                                               | m3     | 182,850 | 478,51<br>34,60    | 87 496,16<br>6 325,88         |
| 168 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     | 960,670 | 12,95<br>4,61      | 12 438,82<br>4 431,40         |
| 169 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                      | m3     | 153,710 | 1 486,55<br>178,17 | 228 497,66<br>27 386,42       |
| 170 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                         | m      | 176,500 | 37,13<br>9,23      | 6 553,65<br>1 628,32          |
| 171 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                     | m      | 176,500 | 48,00<br>14,99     | 8 472,01<br>2 646,02          |
| 172 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                         | m      | 32,500  | 37,15<br>9,23      | 1 207,27<br>299,83            |
| 173 | DI137B  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor                                     | m      | 32,500  | 8,00<br>2,24       | 259,98<br>72,71               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |          | de 3 cm: cu turnator manual de rosturi                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                 |
| 174 | DI137B1  | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                                        | m   | 32,500  | 5,47<br>1,71       | 177,79<br>55,64                 |
| 175 | RpAr6B   | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (144.67kg)                                                                                                                                                                    | m   | 32,500  | 48,00<br>14,99     | 1 559,92<br>487,23              |
| 176 |          | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                                                     | kg  | 92,670  | 16,95<br>0,00      | 1 570,76<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                 |
|     |          | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>409 806,62<br/>44 835,15</b> |
|     |          | <b>8.4. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                 |
| 177 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                                              | m3  | 19,310  | 388,11<br>57,08    | 7 494,36<br>1 102,29            |
| 178 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                                        | m   | 429,000 | 202,16<br>39,21    | 86 728,67<br>16 820,58          |
| 179 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3  | 3,010   | 905,83<br>0,00     | 2 726,55<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                 |
|     |          | <b>Total Montarea bordurei pe verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>96 949,59<br/>17 922,86</b>  |
|     |          | <b>8.5. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                 |
| 180 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc | 10,000  | 73,55<br>69,19     | 735,48<br>691,92                |
| 181 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 10buc                                                                                                                                    | m3  | 3,000   | 1 403,08<br>183,94 | 4 209,25<br>551,81              |
| 182 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc | 10,000  | 73,52<br>47,28     | 735,22<br>472,81                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                 |
|     |          | <b>Total Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>5 679,95<br/>1 716,54</b>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>8.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                           |        |        |                      |                                 |
| 183 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                     | buc    | 9,000  | 483,43<br>62,85      | 4 350,89<br>565,64              |
| 184 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900      | buc    | 6,000  | 658,47<br>25,37      | 3 950,82<br>152,22              |
| 185 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700     | buc    | 3,000  | 678,47<br>25,37      | 2 035,41<br>76,11               |
| 186 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700      | buc    | 4,000  | 678,47<br>25,37      | 2 713,88<br>101,48              |
| 187 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                            | m2     | 20,790 | 101,17<br>27,10      | 2 103,25<br>563,40              |
|     |         |                                                                                                                                    |        |        |                      |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |        |        |                      | <b>15 154,26<br/>1 458,86</b>   |
|     |         |                                                                                                                                    |        |        |                      |                                 |
|     |         | <b>Total str. M. Dosoftei, Sectorul 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |        |        |                      | <b>562 657,29<br/>73 996,63</b> |
|     |         | <b>9. Sectorul 5</b>                                                                                                               |        |        |                      |                                 |
| 188 |         | Restabilirea traseului                                                                                                             | 1 km   | 0,158  | 3 459,60<br>3 459,60 | 546,62<br>546,62                |
| 189 |         | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                 | 1 km   | 0,158  | 3 459,60<br>3 459,60 | 546,62<br>546,62                |
|     |         |                                                                                                                                    |        |        |                      |                                 |
|     |         | <b>Total Sectorul 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |        |                      | <b>1 093,23<br/>1 093,23</b>    |
|     |         | <b>10. str. M. Dosoftei, Sectorul 5</b>                                                                                            |        |        |                      |                                 |
|     |         | <b>10.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                 |        |        |                      |                                 |
| 190 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 1,440  | 1 379,46<br>0,00     | 1 986,42<br>0,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                  | 7                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------|
| 191 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                  | 100 m3 | 1,440   | 900,00<br>0,00     | 1 296,00<br>0,00           |
| 192 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                 | t      | 271,270 | 10,56<br>0,00      | 2 864,23<br>0,00           |
| 193 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 1,440   | 141,14<br>20,74    | 203,24<br>29,87            |
| 194 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                             | 100m2  | 5,400   | 119,25<br>0,00     | 643,92<br>0,00             |
| 195 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 540.11m2) | 100 m3 | 1,620   | 1 103,17<br>174,12 | 1 787,13<br>282,07         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                            |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>8 780,94<br/>311,94</b> |
|     |         | <b>10.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                            |
| 196 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 43,560  | 164,15<br>92,26    | 7 150,43<br>4 018,67       |
| 197 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=14 cm                                                                                                                                                                                                               | m3     | 60,980  | 23,00<br>8,25      | 1 402,49<br>502,80         |
| 198 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                  | 100 m3 | 1,050   | 900,19<br>0,00     | 945,20<br>0,00             |
| 199 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                 | t      | 214,300 | 10,56<br>0,00      | 2 262,55<br>0,00           |
| 200 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 1,050   | 141,06             | 148,12                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 20,76              | 21,80                         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total Decaparea structurii rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>11 908,80<br/>4 543,26</b> |
|     |         | <b>10.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                               |
| 201 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare<br>din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                    | m3 | 88,090  | 354,62<br>8,65     | 31 238,62<br>761,86           |
| 202 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta M400, pentru<br>drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara<br>innorore (h=0.20m)                                                         | m3 | 89,520  | 478,51<br>34,60    | 42 836,63<br>3 097,03         |
| 203 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                                   | m2 | 478,430 | 12,94<br>4,61      | 6 191,45<br>2 206,94          |
| 204 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la<br>strazi, alei si platforme carosabile<br>(Beton B30 C25/30 W6 F200)<br>h=16cm                                                                                                   | m3 | 76,550  | 1 486,54<br>178,17 | 113 794,64<br>13 638,84       |
| 205 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura                                                                                                      | m  | 99,000  | 37,14<br>9,23      | 3 676,88<br>913,33            |
| 206 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic<br>bituminos                                                                                                                                                                        | m  | 99,000  | 48,00<br>14,99     | 4 752,01<br>1 484,17          |
| 207 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura                                                                                                      | m  | 16,500  | 37,17<br>9,23      | 613,23<br>152,22              |
| 208 | DI137B  | Colmatarea crapaturilor in<br>imbracamintile bituminoase<br>existente cu emulsie bituminuasa<br>existente cu piatra sparta fr. 5-<br>20mm M800, latimea crapaturilor<br>de 3 cm: cu turnator manual de<br>rosturi | m  | 16,500  | 7,96<br>2,24       | 131,32<br>36,96               |
| 209 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm<br>schimbare a grosimii se adauga<br>sau se scade (k=3)                                                                                                                              | m  | 16,500  | 5,45<br>1,71       | 90,00<br>28,25                |
| 210 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic<br>bituminos (94.99kg)                                                                                                                                                              | m  | 16,500  | 48,00<br>14,99     | 792,08<br>247,36              |
| 211 |         | Mastic bituminos (Adaugator la<br>norma RpAr6B, conform<br>proiectului)                                                                                                                                           | kg | 68,590  | 16,95<br>0,00      | 1 162,60<br>0,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|     |        | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                 | <b>205 279,45<br/>22 566,97</b> |
|     |        | <b>10.4. Montarea bordurei pe<br/>verticala</b>                                                                                         |     |         |                 |                                 |
| 212 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>M300                                                                                             | m3  | 15,030  | 388,11<br>57,08 | 5 833,25<br>857,98              |
| 213 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton,<br>(bordure de dimensiuni<br>100x30x15 cm, pe fundatie de<br>beton B15)                                 | m   | 334,000 | 202,16<br>39,21 | 67 523,02<br>13 095,74          |
| 214 |        | Beton B15 (adaugator la norma<br>DE10E)                                                                                                 | m3  | 2,340   | 905,83<br>0,00  | 2 119,64<br>0,00                |
|     |        |                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
|     |        | <b>Total Montarea bordurei pe<br/>verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |     |         |                 | <b>75 475,92<br/>13 953,72</b>  |
|     |        | <b>10.5. Lucrari pentru siguranta<br/>circulatiei rutiere</b>                                                                           |     |         |                 |                                 |
| 215 | DF18A  | Plantarea stilpilor pentru<br>indicatoare pentru circulatie<br>rutiera din metal, confectionati<br>industrial (CKM1.30)                 | buc | 3,000   | 483,43<br>62,85 | 1 450,30<br>188,55              |
| 216 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera din tabla din otel<br>sau aluminiu pe un stilp gata<br>plantat - indicatoare A900  | buc | 1,000   | 658,47<br>25,37 | 658,47<br>25,37                 |
| 217 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera din tabla din otel<br>sau aluminiu pe un stilp gata<br>plantat - indicatoare D-700 | buc | 1,000   | 678,47<br>25,37 | 678,47<br>25,37                 |
| 218 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera din tabla din otel<br>sau aluminiu pe un stilp gata<br>plantat - indicatoare B700  | buc | 4,000   | 678,47<br>25,37 | 2 713,88<br>101,48              |
| 219 | DF17A  | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe<br>suprafete carosabile                        | m2  | 3,260   | 101,10<br>27,10 | 329,57<br>88,34                 |
|     |        |                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
|     |        | <b>Total Lucrari pentru siguranta<br/>circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |     |         |                 | <b>5 830,69<br/>429,11</b>      |
|     |        |                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
|     |        | <b>Total str. M. Dosoftei, Sectorul 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |     |         |                 | <b>307 275,79<br/>41 805,00</b> |
|     |        | <b>11. Sectorul 6</b>                                                                                                                   |     |         |                 |                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                    | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|------------------------------|
| 220 |         | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 km   | 0,165   | 3 459,60<br>3 459,60 | 570,83<br>570,83             |
| 221 |         | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                                                                                                            | 1 km   | 0,192   | 3 459,60<br>3 459,60 | 664,24<br>664,24             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                              |
|     |         | <b>Total Sectorul 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                      | <b>1 235,08<br/>1 235,08</b> |
|     |         | <b>12. str. M. Dosoftei, Sectorul 6</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                      |                              |
|     |         | <b>12.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                              |
| 222 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                            | 100 m3 | 1,485   | 1 379,57<br>0,00     | 2 048,67<br>0,00             |
| 223 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 | 1,485   | 900,01<br>0,00       | 1 336,52<br>0,00             |
| 224 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      | 280,670 | 10,56<br>0,00        | 2 963,42<br>0,00             |
| 225 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,485   | 141,11<br>20,76      | 209,54<br>30,82              |
| 226 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                              | 100m2  | 8,490   | 119,23<br>0,00       | 1 012,28<br>0,00             |
| 227 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 848.87 m2) | 100 m3 | 2,550   | 1 103,15<br>174,13   | 2 813,03<br>444,04           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                              |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                      | <b>10 383,45<br/>474,86</b>  |
|     |         | <b>12.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                      |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 228 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                     | m3     | 56,570  | 164,15<br>92,26    | 9 286,05<br>5 218,92          |
| 229 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=26 cm                                                                                                                              | m3     | 183,850 | 23,00<br>8,25      | 4 228,31<br>1 515,91          |
| 230 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 2,400   | 900,00<br>0,00     | 2 160,00<br>0,00              |
| 231 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      | 466,700 | 10,56<br>0,00      | 4 927,61<br>0,00              |
| 232 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 2,400   | 141,11<br>20,76    | 338,67<br>49,82               |
|     |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total Decaparea structurii rutiere Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>20 940,64<br/>6 784,65</b> |
|     |         | <b>12.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
| 233 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                 | m3     | 130,030 | 354,62<br>8,65     | 46 111,25<br>1 124,63         |
| 234 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                             | m3     | 142,680 | 478,51<br>34,60    | 68 274,17<br>4 936,16         |
| 235 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     | 742,410 | 12,95<br>4,61      | 9 611,28<br>3 424,59          |
| 236 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                      | m3     | 118,790 | 1 486,55<br>178,17 | 176 586,98<br>21 164,74       |
| 237 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                         | m      | 162,000 | 37,13<br>9,23      | 6 014,67<br>1 494,55          |
| 238 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                     | m      | 162,000 | 48,00<br>14,99     | 7 776,01<br>2 428,64          |
| 239 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                         | m      | 27,000  | 37,13<br>9,23      | 1 002,45<br>249,09            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
| 240 | DI137B  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi               | m      | 27,000 | 8,04<br>2,24     | 217,16<br>60,40                 |
| 241 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                               | m      | 27,000 | 5,42<br>1,71     | 146,27<br>46,24                 |
| 242 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (121.33kg)                                                                                                                                                           | m      | 27,000 | 48,00<br>14,99   | 1 296,00<br>404,77              |
| 243 |         | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                                            | kg     | 78,130 | 16,95<br>0,00    | 1 324,30<br>0,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |        |                  | <b>318 360,54<br/>35 333,81</b> |
|     |         | <b>12.4. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                                 |
| 244 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                                     | m3     | 3,020  | 388,12<br>57,08  | 1 172,11<br>172,39              |
| 245 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                               | m      | 67,000 | 202,16<br>39,21  | 13 545,04<br>2 626,99           |
| 246 |         | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                         | m3     | 0,470  | 905,83<br>0,00   | 425,74<br>0,00                  |
| 247 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm                                                                                                                                                | m3     | 2,450  | 23,00<br>8,24    | 56,36<br>20,20                  |
| 248 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,030  | 900,00<br>0,00   | 27,00<br>0,00                   |
| 249 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      | 4,410  | 10,56<br>0,00    | 46,55<br>0,00                   |
| 250 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,030  | 140,94<br>20,76  | 4,23<br>0,62                    |
| 251 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,670  | 1 379,56<br>0,00 | 924,31<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei, Hmed=35cm)                                                                                                           |        |         |                    |                               |
| 252 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,670   | 900,00<br>0,00     | 603,00<br>0,00                |
| 253 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      | 126,060 | 10,56<br>0,00      | 1 331,00<br>0,00              |
| 254 | TsC51B  | Lucrari la descarcare pamintului                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,670   | 141,12<br>20,76    | 94,55<br>13,91                |
| 255 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                 | m3     | 24,010  | 354,62<br>8,65     | 8 514,43<br>207,66            |
| 256 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,20m)                                             | m3     | 26,680  | 478,51<br>34,60    | 12 766,71<br>923,02           |
| 257 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     | 133,400 | 12,95<br>4,61      | 1 727,01<br>615,35            |
| 258 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 f200) h=16cm                                                                                      | m3     | 21,340  | 1 486,55<br>178,17 | 31 722,89<br>3 802,14         |
| 259 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                         | m      | 38,000  | 37,13<br>9,23      | 1 410,85<br>350,57            |
| 260 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                     | m      | 38,000  | 48,00<br>14,99     | 1 824,00<br>569,68            |
|     |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total Drumuri laterale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>76 195,77<br/>9 302,53</b> |
|     |         | <b>12.5. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                 |        |         |                    |                               |
| 261 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                    | m3     | 12,650  | 388,12<br>57,08    | 4 909,66<br>722,11            |
| 262 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                              | m      | 281,000 | 202,16<br>39,21    | 56 808,29<br>11 017,67        |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 263 |          | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,970 | 905,83<br>0,00     | 1 784,49<br>0,00               |
|     |          | <b>Total Montarea bordurei pe verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>63 502,43<br/>11 739,78</b> |
|     |          | <b>12.6. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                                |
| 264 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc | 4,000 | 73,55<br>69,19     | 294,19<br>276,77               |
| 265 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 17buc                                                                                                                                    | m3  | 1,200 | 1 403,03<br>183,94 | 1 683,64<br>220,72             |
| 266 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc | 4,000 | 73,53<br>47,28     | 294,12<br>189,12               |
|     |          | <b>Total Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>2 271,95<br/>686,62</b>     |
|     |          | <b>12.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                             |     |       |                    |                                |
| 267 | DF18A    | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                         | buc | 6,000 | 483,43<br>62,85    | 2 900,59<br>377,10             |
| 268 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare A900                                                                                          | buc | 5,000 | 658,47<br>25,37    | 3 292,35<br>126,85             |
| 269 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare D-700                                                                                         | buc | 1,000 | 678,47<br>25,37    | 678,47<br>25,37                |
| 270 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare B700                                                                                          | buc | 1,000 | 678,47<br>25,37    | 678,47<br>25,37                |
| 271 | DF17A    | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                               | m2  | 6,530 | 101,16<br>27,10    | 660,59<br>176,96               |

| 1 | 2 | 3                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                                                    |   |   |   |                                 |
|   |   |                                                                                    |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Lucrari pentru siguranta<br/>circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>8 210,48<br/>731,65</b>      |
|   |   |                                                                                    |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total str. M. Dosoftei, Sectorul 6<br/>Inclusiv salariu</b>                     |   |   |   | <b>499 865,27<br/>65 053,90</b> |

|  |  |                                          |          |                                          |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 3 471 201,71                             |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 109 658,34                               |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 580 860,05                             |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5,00 %   | 179 043,00                               |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 759 903,05                             |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,20 %   | 120 316,90                               |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 880 219,95                             |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 776 043,99                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>4 656 263,94</b><br><b>456 909,74</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea lucrarii de  
reparatie a unor sectoare de  
drum din str. Mitropolit Dosoftei  
din or. Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 4 656 263,94 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                       |       |           |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|-------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 01            | Specialist            | h-om. | 169,680   | 57,66 | 9 783,749         |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om  | 3 158,850 | 57,66 | 182 139,273       |
| 3.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om  | 12,320    | 57,66 | 710,371           |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om  | 2 095,686 | 57,66 | 120 837,255       |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om  | 184,240   | 57,66 | 10 623,250        |
| 6.  | 7129090010600 | Drenor-canalist       | h-om  | 96,960    | 57,66 | 5 590,714         |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg    | h-om  | 294,949   | 57,66 | 17 006,730        |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om  | 4,056     | 57,66 | 233,852           |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 757,962   | 57,66 | 43 704,106        |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om  | 1 149,505 | 57,66 | 66 280,441        |
|     |               | <b>Total manopera</b> |       |           |       | <b>456 909,74</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                                                       |     |           |          |             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 10119951        | Mastic bituminos                                                                      | kg  | 3 051,310 | 16,95    | 51 719,704  |
| 2.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm                                 | m3  | 228,866   | 253,80   | 58 086,191  |
| 3.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm                                 | m3  | 1 374,314 | 253,80   | 348 800,842 |
| 4.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                         | m3  | 0,110     | 253,80   | 27,994      |
| 5.  | 14111222017522  | Piatra sparta M300                                                                    | m3  | 146,531   | 253,80   | 37 189,695  |
| 6.  | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                | m3  | 1,423     | 676,67   | 962,902     |
| 7.  | 1421102200467   | Balast                                                                                | m3  | 1 309,171 | 270,00   | 353 476,116 |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                     | m3  | 27,820    | 180,33   | 5 016,781   |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                     | m3  | 93,152    | 180,33   | 16 798,028  |
| 10. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                 | m3  | 0,533     | 3 300,00 | 1 760,220   |
| 11. | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                  | m2  | 0,632     | 240,00   | 151,656     |
| 12. | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                | t   | 5,899     | 5 583,33 | 32 936,064  |
| 13. | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                             | t   | 0,163     | 5 583,33 | 907,850     |
| 14. | 2430126108720   | Email alb ii E.109-5                                                                  | kg  | 32,895    | 57,00    | 1 875,009   |
| 15. | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 15,770    | 27,00    | 425,803     |
| 16. | 2513206621650   | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 5,136     | 1,80     | 9,245       |
| 17. | 26151073261051  | Indicator A900                                                                        | buc | 23,000    | 630,00   | 14 490,000  |
| 18. | 261510732610511 | Indicator D-700                                                                       | buc | 12,000    | 650,00   | 7 800,000   |

|     |                  |                                                          |     |           |          |                     |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 19. | 2615107326105111 | Indicator B700                                           | buc | 19,000    | 650,00   | 12 350,000          |
| 20. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 9 737,000 | 1,20     | 11 684,400          |
| 21. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 660,960   | 1,20     | 793,152             |
| 22. | 2663102100000    | Beton                                                    | m3  | 3,900     | 905,83   | 3 532,737           |
| 23. | 26631021000001   | Beton B30 C25/30 W6 F200                                 | m3  | 951,370   | 1 249,96 | 1 189 174,445       |
| 24. | 26631021000002   | Beton B20                                                | m3  | 14,688    | 945,83   | 13 892,351          |
| 25. | 2663102100001    | Beton B15                                                | m3  | 170,616   | 905,83   | 154 549,091         |
| 26. | 26661228002841   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15       | m   | 2 795,910 | 108,33   | 302 880,930         |
| 27. | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 5,025     | 2 500,00 | 12 561,250          |
| 28. | 2682132601130    | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                 | m2  | 548,361   | 2,50     | 1 370,901           |
| 29. | 2682132601130-1  | Polietelena dubla                                        | m2  | 6 488,812 | 2,50     | 16 222,030          |
| 30. | 28111063017941   | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30            | buc | 39,000    | 330,00   | 12 870,000          |
| 31. | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8       | buc | 108,000   | 0,25     | 27,000              |
| 32. | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc | 216,000   | 0,20     | 43,200              |
| 33. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                        | buc | 108,000   | 0,15     | 16,200              |
| 34. | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                            | kg  | 2,160     | 15,00    | 32,400              |
| 35. | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                          | kg  | 1,080     | 15,00    | 16,200              |
| 36. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 216,000   | 0,15     | 32,400              |
| 37. | 2875274200000    | Capac cu rama (de la demolare, fara pret)                | buc | 48,960    | 0,00     | 0,000               |
| 38. | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 598,921   | 12,00    | 7 187,048           |
| 39. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 17,329    | 12,00    | 207,948             |
| 40. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 12,742    | 12,00    | 152,904             |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |           |          | <b>2 672 030,69</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                    |      |           |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 220,078   | 65,75  | 14 470,115 |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 53,516    | 47,51  | 2 542,564  |
| 3.  | 28752774100001 | Compresor                                                                          | h-ut | 24,394    | 85,75  | 2 091,786  |
| 4.  | 2875277410003  | Compresor manual                                                                   | h-ut | 0,305     | 85,75  | 26,197     |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 26,759    | 85,75  | 2 294,559  |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 6,349     | 300,00 | 1 904,700  |
| 7.  | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                         | h-ut | 57,394    | 75,00  | 4 304,550  |
| 8.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                       | h-ut | 2,163     | 475,00 | 1 027,615  |
| 9.  | 2952220000004  | Autogudronator                                                                     | h-ut | 27,262    | 75,30  | 2 052,829  |
| 10. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 176,892   | 382,15 | 67 599,278 |
| 11. | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 4 426,516 | 1,90   | 8 410,380  |
| 12. | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                       | h-ut | 0,101     | 274,66 | 27,878     |
| 13. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 69,863    | 248,40 | 17 353,969 |
| 14. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 290,870   | 248,40 | 72 252,058 |
| 15. | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                                     | h-ut | 29,295    | 248,40 | 7 276,953  |
| 16. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 62,989    | 400,00 | 25 195,720 |
| 17. | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                      | h-ut | 10,476    | 298,35 | 3 125,485  |
| 18. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 11,198    | 298,35 | 3 340,923  |
| 19. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 220,078   | 17,60  | 3 873,369  |
| 20. | 2952270004019  | Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                            | h-ut | 127,417   | 108,00 | 13 760,993 |
| 21. | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                   | h-ut | 0,061     | 28,90  | 1,766      |
| 22. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 229,576   | 45,00  | 10 330,920 |
| 23. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 10,560    | 19,80  | 209,088    |
| 24. | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                              | h-ut | 0,061     | 108,90 | 6,654      |

|     |               |                                               |      |         |        |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 25. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                       | h-ut | 10,476  | 108,90 | 1 140,825         |
| 26. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                            | h-ut | 186,651 | 306,04 | 57 122,825        |
| 27. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 286,155 | 71,70  | 20 517,285        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |         |        | <b>342 261,28</b> |

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Total               | lei      | 3 471 201,71 |
| Asigurarea sociala  | 24,00 %  | 109 658,34   |
| Total               | 100,00 + | 3 580 860,05 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 %   | 179 043,00   |
| Total               | 100,00 + | 3 759 903,05 |
| Beneficiu de deviz  | 3,20 %   | 120 316,90   |
| Total               | 100,00 + | 3 880 219,95 |
| TVA                 | 20,00 %  | 776 043,99   |

**Total deviz: 4 656 263,94**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Achizitionarea lucrarii de reparatie a** **Investitor**  
**unor sectoare de drum din str. Mitropolit**  
**Dosoftei din or. Durlesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Sectorul 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| -1       |                             | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 km   |                                        |                      | 3 459,60               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 3 459,60               |
|          | 01                          | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om.  | 60,0000                                | 57,66                | 3 459,600              |
| 0        |                             | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                                                                                                             | 1 km   |                                        |                      | 3 459,60               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 3 459,60               |
|          | 01                          | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om.  | 60,0000                                | 57,66                | 3 459,600              |
|          |                             | <b>2. str. M. Dosoftei, Sectorul 1</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 1 379,55               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100                                 | 382,15               | 1 379,554              |
| 2        | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 899,96                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 899,959                |
| 3        | TsI51A4                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 10,56                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0345                                 | 306,04               | 10,559                 |
| 4        | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 141,14                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 20,76                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 57,66                | 20,762                 |
|          | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040                                 | 253,80               | 1,034                  |
|          | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 298,35               | 119,340                |
| 5        | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                               | 100m2  |                                        |                      | 119,23                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120                                 | 382,15               | 119,234                |
| 6        | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 1449.43 m2) | 100 m3 |                                        |                      | 1 103,15               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 174,13                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,0200                                 | 57,66                | 174,133                |
|          | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,7400                                 | 248,40               | 929,016                |
|          |                             | <b>2.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 7        | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 164,15                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 92,26              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,6000  | 57,66    | 92,256             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0191  | 382,15   | 7,301              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750  | 17,60    | 13,640             |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750  | 65,75    | 50,957             |
| 8  | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12 cm                                                                                                                              | m3     |         |          | 23,00<br>8,25      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1430  | 57,66    | 8,245              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0239  | 382,15   | 9,132              |
|    | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138  | 298,35   | 4,117              |
|    | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0138  | 108,90   | 1,503              |
| 9  | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |         |          | 900,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,000            |
| 10 | TsI51A4         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      |         |          | 10,56<br>0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0345  | 306,04   | 10,559             |
| 11 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |          | 141,03<br>20,75    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,750             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040  | 253,80   | 0,940              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 298,35   | 119,340            |
|    |                 | <b>2.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
| 12 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15 cm                                                                                                                                | m3     |         |          | 354,62<br>8,65     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  | 57,66    | 8,649              |
|    | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,400            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0700  | 12,00    | 0,840              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0216  | 382,15   | 8,255              |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0273  | 248,40   | 6,782              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0097  | 71,70    | 0,696              |
| 13 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                             | m3     |         |          | 478,51<br>34,60    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                        | m3     | 0,2030  | 253,80   | 51,522             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2190  | 253,80   | 309,383            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 382,15   | 16,051             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580  | 248,40   | 64,087             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150  | 71,70    | 1,075              |
| 14 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     |         |          | 12,95<br>4,61      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|    | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                      | t      | 0,0010  | 5 583,33 | 5,583              |
|    | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                                                                           | m2     | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 15 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                      | m3     |         |          | 1 486,54<br>178,17 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,0900  | 57,66    | 178,169            |
|    | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,957          |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 0,0960  | 180,33   | 17,311             |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                    | m2     | 0,5810  | 2,50     | 1,453              |
|    | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                        | m2     | 0,00067 | 240,00   | 0,160              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,780           |
|    | 2952270004019   | Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                   | h-ut | 0,1350  | 108,00   | 14,580          |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,0310  | 71,70    | 2,223           |
|    | 2952240000000   | Longrina metalică de 3 m lungime                                                                                                                             | h-ut | 4,6900  | 1,90     | 8,911           |
| 16 | DC04A           | Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură                                                          | m    |         |          | 37,13<br>9,23   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                            | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,748           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480           |
|    | 2952270004204   | Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                         | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200           |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472          |
| 17 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                      | m    |         |          | 48,00<br>14,99  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992          |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                             | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120          |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                               | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431           |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458           |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000           |
| 18 | DC04A           | Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură                                                          | m    |         |          | 37,15<br>9,23   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                            | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,776           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480           |
|    | 2952270004204   | Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                         | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200           |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472          |
| 19 | DI137B          | Colmatarea crapăturilor în îmbracamintile bituminoase existente cu piatră spartă fr.5-20mm M800, lățimea crapăturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |         |          | 8,10<br>2,24    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                   | h-om | 0,0358  | 57,66    | 2,064           |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030  | 57,66    | 0,173           |
|    | 141411222017541 | Piatră spartă de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 676,67   | 2,707           |
|    | 2413317000105   | Emulsie bituminoasă ЭБК-2                                                                                                                                    | t    | 0,0005  | 5 583,33 | 2,849           |
|    | 2952240004002   | Compactor (placă vibratoare)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0005  | 274,66   | 0,140           |
|    | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 85,75    | 0,128           |
|    | 2952500005008   | Tractor pînă la 80 cp                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 108,90   | 0,033           |
|    | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 28,90    | 0,009           |
| 20 | DI137B1         | Corecții: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adaugă sau se scade (k=3)                                                                               | m    |         |          | 5,45<br>1,71    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0099  | 57,66    | 1,712           |
|    | 141411222017541 | Piatră spartă de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 676,67   | 2,030           |
|    | 2413317000105   | Emulsie bituminoasă ЭБК-2                                                                                                                                    | t    | 0,0001  | 5 583,33 | 1,709           |
| 21 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (224kg)                                                                                                              | m    |         |          | 98,37<br>14,99  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992          |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                             | kg   | 4,57142 | 16,95    | 77,486          |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                               | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431           |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458           |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000           |
| 22 |                 | Mastic bituminos (Adaugător la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                            | kg   |         |          | 16,95<br>0,00   |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 16,95    | 16,950          |
|    |                 | <b>2.4. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
| 23 | TsC54B          | Strat de fundație din piatră spartă M300                                                                                                                     | m3   |         |          | 388,12<br>57,07 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,070          |
|    | 14111222017522  | Piatră spartă M300                                                                                                                                           | m3   | 1,1500  | 253,80   | 291,870         |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 85,75  | 18,027           |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 47,51  | 19,949           |
| 24 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                               | m      |        |        | 202,16<br>39,21  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1700 | 57,66  | 9,802            |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100 | 57,66  | 29,407           |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0530 | 905,83 | 48,009           |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000 | 1,20   | 4,200            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,0100 | 180,33 | 1,803            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060 | 12,00  | 0,072            |
|    | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                           | m      | 1,0050 | 108,33 | 108,872          |
| 25 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 905,83<br>0,00   |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 905,83 | 905,830          |
| 26 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 164,14<br>92,26  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6000 | 57,66  | 92,256           |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0191 | 382,15 | 7,290            |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750 | 17,60  | 13,640           |
|    | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750 | 65,75  | 50,955           |
| 27 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |        |        | 900,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,000          |
| 28 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,56<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,562           |
| 29 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 140,10<br>20,76  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,758           |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 253,80 | 0,000            |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340          |
| 30 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei, Hmed=35cm)                                                                | 100 m3 |        |        | 1 379,44<br>0,00 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,6100 | 382,15 | 1 379,438        |
| 31 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                  | 100 m3 |        |        | 900,65<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,645          |
| 32 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,56<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,557           |
| 33 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | 140,99<br>20,83  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,832           |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 253,80 | 0,819            |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340          |
| 34 | DI110          | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15 cm                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 354,63<br>8,65   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 8,647            |
|    | 1421102200467  | Balast                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2200 | 270,00 | 329,407          |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0700 | 12,00  | 0,840            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                       | h-ut | 0,0216  | 382,15   | 8,252              |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                  | h-ut | 0,0273  | 248,40   | 6,783              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,0097  | 71,70    | 0,698              |
| 35 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m) | m3   |         |          | 478,50<br>34,60    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                            | m3   | 0,2030  | 253,80   | 51,520             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                            | m3   | 1,2190  | 253,80   | 309,378            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3   | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 382,15   | 16,042             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut | 0,2580  | 248,40   | 64,093             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 71,70    | 1,073              |
| 36 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                 | m2   |         |          | 12,94<br>4,61      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|    | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                          | t    | 0,0010  | 5 583,33 | 5,582              |
|    | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 37 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                          | m3   |         |          | 1 486,51<br>178,17 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                        | h-om | 3,0900  | 57,66    | 178,168            |
|    | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                        | m3   | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,935          |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                               | m3   | 0,0960  | 180,33   | 17,307             |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                        | m2   | 0,5810  | 2,50     | 1,453              |
|    | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                            | m2   | 0,00067 | 240,00   | 0,153              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,780              |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                        | h-ut | 0,1350  | 108,00   | 14,583             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,0310  | 71,70    | 2,223              |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                | h-ut | 4,6900  | 1,90     | 8,911              |
| 38 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                             | m    |         |          | 37,13<br>9,23      |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                        | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226              |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                               | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,750              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                            | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472             |
| 39 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                         | m    |         |          | 48,00<br>14,99     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                        | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992             |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120             |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                  | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431              |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                       | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458              |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000              |
|    |                 | <b>2.5. Montarea bordurei pe orizontala</b>                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                        | m3   |         |          | 388,12<br>57,08    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                            | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,083             |
|    | 14111222017522  | Piatra sparta M300                                                                                                                              | m3   | 1,1500  | 253,80   | 291,870            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200              |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                              | h-ut | 0,2100  | 85,75    | 18,008             |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                    | h-ut | 0,4200  | 47,51    | 19,954             |
| 41 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                  | m    |         |          | 202,16<br>39,21    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,802    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,407   |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0530  | 905,83   | 48,009   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,5000  | 1,20     | 4,200    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 180,33   | 1,803    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00    | 0,072    |
|    | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 108,33   | 108,872  |
| 42 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 905,83   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 0,00     |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830  |
|    |                | <b>2.6. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 43 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 388,12   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 57,08    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,083   |
|    | 14111222017522 | Piatra sparta M300                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 253,80   | 291,870  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200    |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut | 0,2100  | 85,75    | 18,008   |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200  | 47,51    | 19,955   |
| 44 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                                        | m    |         |          | 202,16   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 39,21    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,802    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,407   |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0530  | 905,83   | 48,009   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,5000  | 1,20     | 4,200    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 180,33   | 1,803    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00    | 0,072    |
|    | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 108,33   | 108,872  |
| 45 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 905,83   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 0,00     |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830  |
|    |                | <b>2.7. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 46 | RpAcF34A       | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 73,55    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 69,19    |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 57,66    | 69,192   |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2200  | 19,80    | 4,356    |
| 47 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 17 buc                                                                                                                                | m3   |         |          | 1 403,21 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 183,94   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,1900  | 57,66    | 183,935  |
|    | 26631021000002 | Beton B20                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 945,83   | 964,747  |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 3 300,00 | 122,294  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4280  | 300,00   | 132,235  |
| 48 | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc  |         |          | 73,53    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 47,28    |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8200  | 57,66    | 47,281   |
|    | 2875274200000  | Capac cu rama (de la demolare, fara pret)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,000    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 1,20     | 16,524   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 180,33   | 9,568    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 12,00    | 0,159    |
|    |                | <b>2.8. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |          |          |
| 49 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                    | m    |         |          | 18,45    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 18,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 57,66    | 18,451   |
| 50 | Tr1AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in                                                                                                                                                                       | t    |         |          | 28,83    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                 | bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                |      |        |        | 28,83   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 57,66  | 28,830  |
| 51 | TsI51A4         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                     | t    |        |        | 10,57   |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                               | h-ut | 0,0345 | 306,04 | 10,569  |
| 52 | TRI1AA09F1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t    |        |        | 23,06   |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 23,06   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 57,66  | 23,064  |
|    |                 | <b>2.9. Demontarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                    |      |        |        |         |
| 53 | DF21A           | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera                                                                              | buc  |        |        | 12,69   |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 12,69   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,343   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,343   |
| 54 | DF22A           | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera                                                                   | buc  |        |        | 12,69   |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 12,69   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,577   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,109  |
|    |                 | <b>2.10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                        |      |        |        |         |
| 55 | DF18A           | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                   | buc  |        |        | 483,43  |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 62,85   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,028  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,7600 | 57,66  | 43,822  |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 905,83 | 90,583  |
|    | 28111063017941  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                    | buc  | 1,0000 | 330,00 | 330,000 |
| 56 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900    | buc  |        |        | 658,47  |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 25,37   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|    | 26151073261051  | Indicator A900                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 630,00 | 630,000 |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800   |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600   |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300   |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300   |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600   |
| 57 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700   | buc  |        |        | 678,47  |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 25,37   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|    | 261510732610511 | Indicator D-700                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000 |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800   |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600   |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300   |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300   |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600   |
| 58 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700    | buc  |        |        | 678,47  |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        | 25,37   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|    | 261510732610511 | Indicator B700                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000 |
|    |                 |                                                                                                                                  |      |        |        |         |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800   |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600   |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300   |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0400  | 15,00  | 0,600                |
| 59 | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                       | m2     |         |        | 101,20<br>27,10      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3800  | 57,66  | 21,913               |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0900  | 57,66  | 5,191                |
|    | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,7300  | 57,00  | 41,613               |
|    | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,3500  | 27,00  | 9,450                |
|    | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1140  | 1,80   | 0,205                |
|    | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0480  | 475,00 | 22,824               |
|    |               | <b>3. Sectorul 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                      |
| 60 |               | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|    | 01            | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
| 61 |               | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                                                                                                                                           | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|    | 01            | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
|    |               | <b>4. str. M. Dosoftei, Sectorul 2</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |                      |
|    |               | <b>4.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                      |
| 62 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 379,48<br>0,00     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,6100  | 382,15 | 1 379,480            |
| 63 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 |         |        | 900,09<br>0,00       |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,085              |
| 64 | TsI51A4       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |        | 10,56<br>0,00        |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0345  | 306,04 | 10,558               |
| 65 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 141,07<br>20,76      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,758               |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 253,80 | 0,972                |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 298,35 | 119,340              |
| 66 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                              | 100m2  |         |        | 119,21<br>0,00       |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3120  | 382,15 | 119,212              |
| 67 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 979.11m2) | 100 m3 |         |        | 1 103,19<br>174,14   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,0200  | 57,66  | 174,137              |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,7400  | 248,40 | 929,050              |
|    |               | <b>4.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                      |
| 68 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 164,16<br>92,26      |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,6000  | 57,66  | 92,256               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0191  | 382,15 | 7,307                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750  | 17,60    | 13,641             |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750  | 65,75    | 50,959             |
| 69 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=17 cm                                                                                                                              | m3     |         |          | 23,00<br>8,25      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1430  | 57,66    | 8,245              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0239  | 382,15   | 9,133              |
|    | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138  | 298,35   | 4,119              |
|    | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0138  | 108,90   | 1,503              |
| 70 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |         |          | 900,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,000            |
| 71 | TsI51A4         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      |         |          | 10,56<br>0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0345  | 306,04   | 10,559             |
| 72 | TsC51B          | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | 141,08<br>20,78    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,779             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040  | 253,80   | 0,958              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 298,35   | 119,340            |
|    |                 | <b>4.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
| 73 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                 | m3     |         |          | 354,62<br>8,65     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  | 57,66    | 8,649              |
|    | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,401            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0700  | 12,00    | 0,840              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0216  | 382,15   | 8,254              |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0273  | 248,40   | 6,781              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0097  | 71,70    | 0,696              |
| 74 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                             | m3     |         |          | 478,51<br>34,60    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                        | m3     | 0,2030  | 253,80   | 51,522             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2190  | 253,80   | 309,383            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 382,15   | 16,051             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580  | 248,40   | 64,087             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150  | 71,70    | 1,076              |
| 75 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     |         |          | 12,95<br>4,61      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|    | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                      | t      | 0,0010  | 5 583,33 | 5,586              |
|    | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                                                                           | m2     | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 76 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                      | m3     |         |          | 1 486,55<br>178,17 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,0900  | 57,66    | 178,169            |
|    | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,962          |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 0,0960  | 180,33   | 17,312             |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                    | m2     | 0,5810  | 2,50     | 1,453              |
|    | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                        | m2     | 0,00067 | 240,00   | 0,161              |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,3150  | 12,00    | 3,780              |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1350  | 108,00   | 14,580             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | CP                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0310 | 71,70    | 2,223           |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                               | h-ut | 4,6900 | 1,90     | 8,911           |
| 77 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |        |          | 37,13<br>9,23   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,226           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035 | 2 500,00 | 8,754           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400 | 12,00    | 0,480           |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600 | 45,00    | 7,200           |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600 | 71,70    | 11,472          |
| 78 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                        | m    |        |          | 48,00<br>14,99  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,992          |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 16,95    | 27,120          |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190 | 75,30    | 1,431           |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170 | 85,75    | 1,458           |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00    | 3,000           |
| 79 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |        |          | 37,13<br>9,23   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,226           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035 | 2 500,00 | 8,748           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400 | 12,00    | 0,480           |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600 | 45,00    | 7,200           |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600 | 71,70    | 11,472          |
| 80 | DI137B          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |        |          | 8,13<br>2,24    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0358 | 57,66    | 2,065           |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,172           |
|    | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 676,67   | 2,715           |
|    | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005 | 5 583,33 | 2,863           |
|    | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0005 | 274,66   | 0,141           |
|    | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 85,75    | 0,129           |
|    | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 108,90   | 0,033           |
|    | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003 | 28,90    | 0,009           |
| 81 | DI137B1         | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m    |        |          | 5,42<br>1,71    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0099 | 57,66    | 1,713           |
|    | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 676,67   | 2,021           |
|    | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001 | 5 583,33 | 1,684           |
| 82 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (149.33kg)                                                                                                                                             | m    |        |          | 48,00<br>14,99  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,992          |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 16,95    | 27,120          |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190 | 75,30    | 1,431           |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170 | 85,75    | 1,459           |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00    | 3,000           |
| 83 |                 | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                              | kg   |        |          | 16,95<br>0,00   |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 16,95    | 16,950          |
|    |                 | <b>4.4. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
| 84 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 388,11<br>57,09 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,088          |
|    | 14111222017522  | Piatra sparta M300                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 253,80   | 291,870         |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,200           |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 85,75    | 18,001          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 47,51  | 19,947           |
| 85 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                               | m      |        |        | 202,16<br>39,21  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1700 | 57,66  | 9,802            |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100 | 57,66  | 29,407           |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0530 | 905,83 | 48,009           |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000 | 1,20   | 4,200            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,0100 | 180,33 | 1,803            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060 | 12,00  | 0,072            |
|    | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                           | m      | 1,0050 | 108,33 | 108,872          |
| 86 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 905,83<br>0,00   |
|    | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 905,83 | 905,830          |
| 87 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=8cm                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 22,98<br>8,25    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1430 | 57,66  | 8,245            |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0239 | 382,15 | 9,172            |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0138 | 298,35 | 4,077            |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138 | 108,90 | 1,488            |
| 88 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 164,14<br>92,26  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6000 | 57,66  | 92,256           |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0191 | 382,15 | 7,279            |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750 | 17,60  | 13,641           |
|    | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750 | 65,75  | 50,961           |
| 89 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |        |        | 897,78<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 897,778          |
| 90 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,56<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,559           |
| 91 | TsC51B         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 139,84<br>20,50  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,501           |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 253,80 | 0,000            |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340          |
| 92 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei, Hmed=35cm)                                                                | 100 m3 |        |        | 1 379,66<br>0,00 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,6100 | 382,15 | 1 379,659        |
| 93 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                  | 100 m3 |        |        | 900,51<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,513          |
| 94 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,56<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,560           |
| 95 | TsC51B         | Lucrari la descarcare pamintului                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 141,34<br>20,70  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,698           |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 253,80 | 1,302            |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340          |
| 96 | DI110          | Amenajarea stratalui de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 354,64           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                 |                                                                                                                                               |      |         |          | 8,65               |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,651              |
|     | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                        | m3   | 1,2200  | 270,00   | 329,403            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,0700  | 12,00    | 0,840              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                     | h-ut | 0,0216  | 382,15   | 8,266              |
|     | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                | h-ut | 0,0273  | 248,40   | 6,787              |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,0097  | 71,70    | 0,696              |
| 97  | DA12B           | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (h=0,20m) | m3   |         |          | 478,52<br>34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                          | m3   | 0,2030  | 253,80   | 51,524             |
|     | 1411122201672   | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                          | m3   | 1,2190  | 253,80   | 309,385            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 382,15   | 16,059             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut | 0,2580  | 248,40   | 64,082             |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 71,70    | 1,076              |
| 98  | DA17B           | Acoperirea cu polietilenă dublă                                                                                                               | m2   |         |          | 12,93<br>4,61      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 23203226000001  | Bitum tăiat (cut-back)                                                                                                                        | t    | 0,0010  | 5 583,33 | 5,570              |
|     | 2682132601130-1 | Polietilenă dublă                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 99  | DA14A           | Fundație din beton de ciment la stăzi, alei și platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 f200) h=16cm                                         | m3   |         |          | 1 486,52<br>178,17 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                      | h-om | 3,0900  | 57,66    | 178,169            |
|     | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                      | m3   | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,932          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                             | m3   | 0,0960  | 180,33   | 17,314             |
|     | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                      | m2   | 0,5810  | 2,50     | 1,453              |
|     | 2020212927745   | Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                          | m2   | 0,00067 | 240,00   | 0,162              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,780              |
|     | 2952270004019   | Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                    | h-ut | 0,1350  | 108,00   | 14,580             |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,0310  | 71,70    | 2,224              |
|     | 2952240000000   | Longrină metalică de 3 m lungime                                                                                                              | h-ut | 4,6900  | 1,90     | 8,911              |
| 100 | DC04A           | Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură                                           | m    |         |          | 37,18<br>9,23      |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226              |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                             | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,800              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480              |
|     | 2952270004204   | Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                          | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200              |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472             |
| 101 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                       | m    |         |          | 48,00<br>14,99     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992             |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120             |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431              |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                     | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458              |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000              |
|     |                 | <b>4.5. Montarea bordurei pe orizontală</b>                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 102 | TsC54B          | Strat de fundație din piatră spartă M300                                                                                                      | m3   |         |          | 388,11<br>57,09    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,087             |
|     | 14111222017522  | Piatră spartă M300                                                                                                                            | m3   | 1,1500  | 253,80   | 291,870            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200              |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea                                                                                               | h-ut | 0,2100  | 85,75    | 18,003             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200  | 47,51    | 19,949             |
| 103 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                                        | m    |         |          | 202,16<br>39,21    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,802              |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,407             |
|     | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0530  | 905,83   | 48,009             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,5000  | 1,20     | 4,200              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 180,33   | 1,803              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00    | 0,072              |
|     | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 108,33   | 108,872            |
| 104 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 905,83<br>0,00     |
|     | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830            |
|     |                | <b>4.6. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 105 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 388,12<br>57,08    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,083             |
|     | 14111222017522 | Piatra sparta M300                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 253,80   | 291,870            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200              |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut | 0,2100  | 85,75    | 18,009             |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200  | 47,51    | 19,956             |
| 106 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                                        | m    |         |          | 202,16<br>39,21    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,802              |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,407             |
|     | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0530  | 905,83   | 48,009             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,5000  | 1,20     | 4,200              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 180,33   | 1,803              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00    | 0,072              |
|     | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 108,33   | 108,872            |
| 107 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 905,83<br>0,00     |
|     | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830            |
|     |                | <b>4.7. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 108 | RpAcF34A       | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 73,55<br>69,19     |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 57,66    | 69,192             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2200  | 19,80    | 4,356              |
| 109 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 7buc                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 403,54<br>183,94 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,1900  | 57,66    | 183,935            |
|     | 26631021000002 | Beton B20                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 945,83   | 964,747            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 3 300,00 | 122,571            |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4280  | 300,00   | 132,286            |
| 110 | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc  |         |          | 73,52<br>47,28     |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8200  | 57,66    | 47,281             |
|     | 2875274200000  | Capac cu rama (de la demolare, fara pret)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,000              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 1,20     | 16,524             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 180,33   | 9,557              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 12,00    | 0,159              |
|     |                | <b>4.8. Demontarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                                         |      |         |          |                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 111 | DF21A            | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera                                                                            | buc  |        |        | 12,69<br>12,69  |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,343           |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,343           |
| 112 | DF22A            | Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera                                                                  | buc  |        |        | 12,69<br>12,69  |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,577           |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,109          |
|     |                  | <b>4.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                       |      |        |        |                 |
| 113 | DF18A            | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                  | buc  |        |        | 483,43<br>62,85 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,028          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 57,66  | 43,822          |
|     | 2663102100000    | Beton                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 905,83 | 90,583          |
|     | 28111063017941   | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                  | buc  | 1,0000 | 330,00 | 330,000         |
| 114 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900  | buc  |        |        | 658,47<br>25,37 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 26151073261051   | Indicator A900                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 630,00 | 630,000         |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800           |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500           |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600           |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300           |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300           |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600           |
| 115 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc  |        |        | 678,47<br>25,37 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 261510732610511  | Indicator D-700                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000         |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800           |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500           |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600           |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300           |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300           |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600           |
| 116 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700  | buc  |        |        | 678,47<br>25,37 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 2615107326105111 | Indicator B700                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000         |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800           |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500           |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600           |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300           |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300           |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600           |
| 117 | DF17A            | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                        | m2   |        |        | 101,18<br>27,11 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,917          |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,192           |
|     | 2430126108720    | Email alb ii E.109-5                                                                                                           | kg   | 0,7300 | 57,00  | 41,616          |
|     | 2430226109418    | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                            | kg   | 0,3500 | 27,00  | 9,450           |
|     | 2513206621650    | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                          | kg   | 0,1140 | 1,80   | 0,205           |
|     | 2940340004200    | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                   | h-ut | 0,0480 | 475,00 | 22,805          |
|     |                  | <b>5. Sectorul 3</b>                                                                                                           |      |        |        |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
| 118 |               | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01            | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
| 119 |               | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                                                                                                            | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01            | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
|     |               | <b>6. str. M. Dosoftei, Sectorul 3</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |                      |
|     |               | <b>6.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                      |
| 120 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 379,56<br>0,00     |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,6100  | 382,15 | 1 379,562            |
| 121 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 |         |        | 900,00<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,000              |
| 122 | TsI51A4       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |        | 10,56<br>0,00        |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0345  | 306,04 | 10,559               |
| 123 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 141,08<br>20,76      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,758               |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 253,80 | 0,987                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 298,35 | 119,340              |
| 124 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                              | 100m2  |         |        | 119,24<br>0,00       |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3120  | 382,15 | 119,244              |
| 125 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 1380.98m2) | 100 m3 |         |        | 1 103,12<br>174,13   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,0200  | 57,66  | 174,130              |
|     | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,7400  | 248,40 | 928,992              |
|     |               | <b>6.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                      |
| 126 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 164,15<br>92,26      |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,6000  | 57,66  | 92,256               |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0191  | 382,15 | 7,300                |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750  | 17,60  | 13,640               |
|     | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,7750  | 65,75  | 50,956               |
| 127 | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=16 cm                                                                                                                                                                                                                | m3     |         |        | 23,00<br>8,25        |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1430  | 57,66  | 8,245                |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0239  | 382,15 | 9,134                |
|     | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0138  | 298,35 | 4,118                |
|     | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0138  | 108,90 | 1,503                |
| 128 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 |         |        | 899,91<br>0,00       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 899,913            |
| 129 | TsI51A4         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                    | t      |         |          | 10,56<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                              | h-ut   | 0,0345  | 306,04   | 10,559             |
| 130 | TsC51B          | Lucrari la descarcare                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 141,10<br>20,77    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,768             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 253,80   | 0,989              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 298,35   | 119,340            |
|     |                 | <b>6.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                     |        |         |          |                    |
| 131 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                     | m3     |         |          | 354,62<br>8,65     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                        | h-om   | 0,1500  | 57,66    | 8,649              |
|     | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                          | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,399            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3     | 0,0700  | 12,00    | 0,840              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                       | h-ut   | 0,0216  | 382,15   | 8,255              |
|     | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0273  | 248,40   | 6,781              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut   | 0,0097  | 71,70    | 0,696              |
| 132 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m) | m3     |         |          | 478,51<br>34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                            | m3     | 0,2030  | 253,80   | 51,522             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                            | m3     | 1,2190  | 253,80   | 309,383            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3     | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 382,15   | 16,051             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,40   | 64,087             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut   | 0,0150  | 71,70    | 1,075              |
| 133 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                 | m2     |         |          | 12,95<br>4,61      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om   | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                             | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                          | t      | 0,0010  | 5 583,33 | 5,584              |
|     | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                               | m2     | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 134 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                          | m3     |         |          | 1 486,55<br>178,17 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                        | h-om   | 3,0900  | 57,66    | 178,169            |
|     | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                        | m3     | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,963          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                               | m3     | 0,0960  | 180,33   | 17,312             |
|     | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                        | m2     | 0,5810  | 2,50     | 1,452              |
|     | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                            | m2     | 0,00067 | 240,00   | 0,161              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3     | 0,3150  | 12,00    | 3,780              |
|     | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                        | h-ut   | 0,1350  | 108,00   | 14,580             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut   | 0,0310  | 71,70    | 2,223              |
|     | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                | h-ut   | 4,6900  | 1,90     | 8,911              |
| 135 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                             | m      |         |          | 37,13<br>9,23      |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                        | h-om   | 0,1600  | 57,66    | 9,226              |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                               | buc    | 0,0035  | 2 500,00 | 8,748              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3     | 0,0400  | 12,00    | 0,480              |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                            | h-ut   | 0,1600  | 45,00    | 7,200              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut   | 0,1600  | 71,70    | 11,472             |
| 136 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                         | m      |         |          | 48,00              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 14,99   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,992  |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 16,95    | 27,120  |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190 | 75,30    | 1,431   |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170 | 85,75    | 1,458   |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00    | 3,000   |
| 137 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |        |          | 37,16   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 9,23    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,226   |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035 | 2 500,00 | 8,778   |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400 | 12,00    | 0,480   |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600 | 45,00    | 7,200   |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600 | 71,70    | 11,472  |
| 138 | DI137B          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |        |          | 7,98    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 2,24    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0358 | 57,66    | 2,064   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173   |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 676,67   | 2,707   |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005 | 5 583,33 | 2,730   |
|     | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0005 | 274,66   | 0,134   |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 85,75    | 0,130   |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 108,90   | 0,031   |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003 | 28,90    | 0,008   |
| 139 | DI137B1         | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m    |        |          | 5,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 1,71    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0099 | 57,66    | 1,713   |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 676,67   | 2,030   |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001 | 5 583,33 | 1,613   |
| 140 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (200.67kg)                                                                                                                                             | m    |        |          | 48,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 14,99   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,992  |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 16,95    | 27,120  |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190 | 75,30    | 1,431   |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170 | 85,75    | 1,458   |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00    | 3,000   |
| 141 |                 | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                              | kg   |        |          | 16,95   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00    |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 16,95    | 16,950  |
|     |                 | <b>6.4. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |         |
| 142 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 388,11  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 57,08   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,085  |
|     | 14111222017522  | Piatra sparta M300                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 253,80   | 291,864 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,200   |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 85,75    | 18,009  |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 47,51    | 19,954  |
| 143 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                 | m    |        |          | 202,16  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 39,21   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1700 | 57,66    | 9,802   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 57,66    | 29,407  |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0530 | 905,83   | 48,009  |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                 | kg   | 3,5000 | 1,20     | 4,200   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 180,33   | 1,803   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 12,00    | 0,072   |
|     | 26661228002841  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 108,33   | 108,872 |
| 144 |                 | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 905,83  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 0,00     |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830  |
|     |                 | <b>6.5. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 145 | RpAcF34A        | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 73,55    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 69,19    |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 57,66    | 69,192   |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2200  | 19,80    | 4,356    |
| 146 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 10buc                                                                                                                                    | m3   |         |          | 1 403,08 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 183,94   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,1900  | 57,66    | 183,935  |
|     | 26631021000002  | Beton B20                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 945,83   | 964,747  |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 3 300,00 | 122,100  |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4280  | 300,00   | 132,300  |
| 147 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc  |         |          | 73,52    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 47,28    |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8200  | 57,66    | 47,281   |
|     | 2875274200000   | Capac cu rama (de la demolare, fara pret)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,000    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 1,20     | 16,524   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 180,33   | 9,557    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 12,00    | 0,160    |
|     |                 | <b>6.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 148 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                         | buc  |         |          | 483,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 62,85    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3300  | 57,66    | 19,028   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7600  | 57,66    | 43,822   |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 905,83   | 90,583   |
|     | 28111063017941  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 330,00   | 330,000  |
| 149 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                                         | buc  |         |          | 658,47   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685   |
|     | 26151073261051  | Indicator A900                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 630,00   | 630,000  |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,800    |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,25     | 0,500    |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,600    |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,300    |
|     | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300    |
|     | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 15,00    | 0,600    |
| 150 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700                                                                                        | buc  |         |          | 678,47   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685   |
|     | 261510732610511 | Indicator D-700                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,000  |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,800    |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,25     | 0,500    |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,600    |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,300    |
|     | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300    |
|     | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 15,00    | 0,600    |
| 151 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700                                                                                         | buc  |         |          | 678,47   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685   |
|     | 261510732610511 | Indicator B700                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,000  |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,800    |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,25     | 0,500    |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,600    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 2,0000  | 0,15   | 0,300                |
|     | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0200  | 15,00  | 0,300                |
|     | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0400  | 15,00  | 0,600                |
| 152 | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                       | m2     |         |        | 101,30<br>27,11      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3800  | 57,66  | 21,904               |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0900  | 57,66  | 5,203                |
|     | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,7300  | 57,00  | 41,603               |
|     | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,3500  | 27,00  | 9,450                |
|     | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1140  | 1,80   | 0,205                |
|     | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0480  | 475,00 | 22,931               |
|     |               | <b>7. Sectorul 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                      |
| 153 |               | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01            | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
| 154 |               | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                                                                                                            | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01            | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
|     |               | <b>8. str. M. Dosoftei, Sectorul 4</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |                      |
|     |               | <b>8.1. Lucrari de terasamanet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |                      |
| 155 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 379,56<br>0,00     |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,6100  | 382,15 | 1 379,562            |
| 156 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 |         |        | 900,00<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,000              |
| 157 | TsI51A4       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |        | 10,56<br>0,00        |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0345  | 306,04 | 10,558               |
| 158 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 141,16<br>20,76      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,758               |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 253,80 | 1,058                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 298,35 | 119,340              |
| 159 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                              | 100m2  |         |        | 119,21<br>0,00       |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3120  | 382,15 | 119,215              |
| 160 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 1037.46m2) | 100 m3 |         |        | 1 103,11<br>174,13   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,0200  | 57,66  | 174,129              |
|     | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,7400  | 248,40 | 928,984              |
|     |               | <b>8.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                      |
| 161 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 164,15<br>92,26      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,6000  | 57,66    | 92,256             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0191  | 382,15   | 7,298              |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750  | 17,60    | 13,640             |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750  | 65,75    | 50,957             |
| 162 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15 cm                                                                                                                              | m3     |         |          | 23,00<br>8,25      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1430  | 57,66    | 8,245              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0239  | 382,15   | 9,132              |
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138  | 298,35   | 4,116              |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0138  | 108,90   | 1,502              |
| 163 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |         |          | 900,00<br>0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,000            |
| 164 | TsI51A4         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      |         |          | 10,56<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0345  | 306,04   | 10,558             |
| 165 | TsC51B          | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | 141,10<br>20,76    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,764             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040  | 253,80   | 0,998              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 298,35   | 119,340            |
|     |                 | <b>8.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
| 166 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                 | m3     |         |          | 354,62<br>8,65     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  | 57,66    | 8,649              |
|     | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,401            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0700  | 12,00    | 0,840              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0216  | 382,15   | 8,254              |
|     | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0273  | 248,40   | 6,781              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0097  | 71,70    | 0,695              |
| 167 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                             | m3     |         |          | 478,51<br>34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                        | m3     | 0,2030  | 253,80   | 51,522             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2190  | 253,80   | 309,382            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 382,15   | 16,051             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580  | 248,40   | 64,087             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150  | 71,70    | 1,076              |
| 168 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     |         |          | 12,95<br>4,61      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                      | t      | 0,0010  | 5 583,33 | 5,585              |
|     | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                                                                           | m2     | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 169 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                      | m3     |         |          | 1 486,55<br>178,17 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,0900  | 57,66    | 178,169            |
|     | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,962          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 0,0960  | 180,33   | 17,311             |
|     | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                    | m2     | 0,5810  | 2,50     | 1,453              |
|     | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                        | m2     | 0,00067 | 240,00   | 0,161              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                            | m3     | 0,3150  | 12,00    | 3,780              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                 | terasam.                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
|     | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                       | h-ut | 0,1350 | 108,00   | 14,580          |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0310 | 71,70    | 2,223           |
|     | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                               | h-ut | 4,6900 | 1,90     | 8,911           |
| 170 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |        |          | 37,13<br>9,23   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,226           |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035 | 2 500,00 | 8,754           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400 | 12,00    | 0,480           |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600 | 45,00    | 7,200           |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600 | 71,70    | 11,472          |
| 171 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                        | m    |        |          | 48,00<br>14,99  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,992          |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 16,95    | 27,120          |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190 | 75,30    | 1,430           |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170 | 85,75    | 1,458           |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00    | 3,000           |
| 172 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |        |          | 37,15<br>9,23   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,226           |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035 | 2 500,00 | 8,769           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400 | 12,00    | 0,480           |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600 | 45,00    | 7,200           |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600 | 71,70    | 11,472          |
| 173 | DI137B          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |        |          | 8,00<br>2,24    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0358 | 57,66    | 2,063           |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,174           |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 676,67   | 2,707           |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005 | 5 583,33 | 2,749           |
|     | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0005 | 274,66   | 0,135           |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 85,75    | 0,129           |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 108,90   | 0,034           |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003 | 28,90    | 0,009           |
| 174 | DI137B1         | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m    |        |          | 5,47<br>1,71    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0099 | 57,66    | 1,712           |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 676,67   | 2,040           |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001 | 5 583,33 | 1,718           |
| 175 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (144.67kg)                                                                                                                                             | m    |        |          | 48,00<br>14,99  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,992          |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 16,95    | 27,120          |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190 | 75,30    | 1,430           |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170 | 85,75    | 1,456           |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00    | 3,000           |
| 176 |                 | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                              | kg   |        |          | 16,95<br>0,00   |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 16,95    | 16,950          |
|     |                 | <b>8.4. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 177 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 388,11<br>57,08 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,084          |
|     | 14111222017522  | Piatra sparta M300                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 253,80   | 291,863         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200              |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut | 0,2100  | 85,75    | 18,007             |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200  | 47,51    | 19,954             |
| 178 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                                        | m    |         |          | 202,16<br>39,21    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,802              |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,407             |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0530  | 905,83   | 48,009             |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,5000  | 1,20     | 4,200              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 180,33   | 1,803              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00    | 0,072              |
|     | 26661228002841  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 108,33   | 108,872            |
| 179 |                 | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 905,83<br>0,00     |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830            |
|     |                 | <b>8.5. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 180 | RpAcF34A        | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 73,55<br>69,19     |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 57,66    | 69,192             |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2200  | 19,80    | 4,356              |
| 181 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 10buc                                                                                                                                    | m3   |         |          | 1 403,08<br>183,94 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,1900  | 57,66    | 183,935            |
|     | 26631021000002  | Beton B20                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 945,83   | 964,747            |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 3 300,00 | 122,100            |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4280  | 300,00   | 132,300            |
| 182 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc  |         |          | 73,52<br>47,28     |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8200  | 57,66    | 47,281             |
|     | 2875274200000   | Capac cu rama (de la demolare, fara pret)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,000              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 1,20     | 16,524             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 180,33   | 9,557              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 12,00    | 0,160              |
|     |                 | <b>8.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 183 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                         | buc  |         |          | 483,43<br>62,85    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3300  | 57,66    | 19,028             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7600  | 57,66    | 43,822             |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 905,83   | 90,583             |
|     | 28111063017941  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 330,00   | 330,000            |
| 184 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                                         | buc  |         |          | 658,47<br>25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 26151073261051  | Indicator A900                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 630,00   | 630,000            |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,800              |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,25     | 0,500              |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,600              |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,300              |
|     | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300              |
|     | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 15,00    | 0,600              |
| 185 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700                                                                                        | buc  |         |          | 678,47<br>25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 261510732610511 | Indicator D-700                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,000            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                            | buc    | 4,0000  | 0,20   | 0,800                |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                          | buc    | 2,0000  | 0,25   | 0,500                |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                               | buc    | 4,0000  | 0,15   | 0,600                |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                           | buc    | 2,0000  | 0,15   | 0,300                |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200  | 15,00  | 0,300                |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                               | kg     | 0,0400  | 15,00  | 0,600                |
| 186 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700                                                               | buc    |         |        | 678,47<br>25,37      |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2200  | 57,66  | 12,685               |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2200  | 57,66  | 12,685               |
|     | 2615107326105111 | Indicator B700                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 650,00 | 650,000              |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                            | buc    | 4,0000  | 0,20   | 0,800                |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                          | buc    | 2,0000  | 0,25   | 0,500                |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                               | buc    | 4,0000  | 0,15   | 0,600                |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                           | buc    | 2,0000  | 0,15   | 0,300                |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200  | 15,00  | 0,300                |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                               | kg     | 0,0400  | 15,00  | 0,600                |
| 187 | DF17A            | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                     | m2     |         |        | 101,17<br>27,10      |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3800  | 57,66  | 21,910               |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0900  | 57,66  | 5,189                |
|     | 2430126108720    | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                        | kg     | 0,7300  | 57,00  | 41,611               |
|     | 2430226109418    | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                         | kg     | 0,3500  | 27,00  | 9,449                |
|     | 2513206621650    | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                       | kg     | 0,1140  | 1,80   | 0,205                |
|     | 2940340004200    | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                | h-ut   | 0,0480  | 475,00 | 22,802               |
|     |                  | <b>9. Sectorul 5</b>                                                                                                                                                                        |        |         |        |                      |
| 188 |                  | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                      | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01               | Specialist                                                                                                                                                                                  | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
| 189 |                  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                          | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01               | Specialist                                                                                                                                                                                  | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
|     |                  | <b>10. str. M. Dosoftei, Sectorul 5</b>                                                                                                                                                     |        |         |        |                      |
|     |                  | <b>10.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                          |        |         |        |                      |
| 190 | TsC21B1          | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                          | 100 m3 |         |        | 1 379,46<br>0,00     |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,6100  | 382,15 | 1 379,455            |
| 191 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |         |        | 900,00<br>0,00       |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,000              |
| 192 | TsI51A4          | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      |         |        | 10,56<br>0,00        |
|     | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0345  | 306,04 | 10,559               |
| 193 | TsC51B           | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 141,14<br>20,74      |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,742               |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040  | 253,80 | 1,058                |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 298,35 | 119,340              |
| 194 | TsE05C           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)            | 100m2  |         |        | 119,25<br>0,00       |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3120  | 382,15 | 119,245              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7                                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| 195 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 540.11m2) | 100 m3 |        |        | <div>1 103,17</div> <div>174,12</div> |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,0200 | 57,66  | 174,119                               |
|     | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,7400 | 248,40 | 929,047                               |
|     |               | <b>10.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                                       |
| 196 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |        | <div>164,15</div> <div>92,26</div>    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,6000 | 57,66  | 92,256                                |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0191 | 382,15 | 7,299                                 |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750 | 17,60  | 13,640                                |
|     | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,7750 | 65,75  | 50,956                                |
| 197 | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=14 cm                                                                                                                                                                                                                | m3     |        |        | <div>23,00</div> <div>8,25</div>      |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1430 | 57,66  | 8,245                                 |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0239 | 382,15 | 9,131                                 |
|     | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0138 | 298,35 | 4,120                                 |
|     | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0138 | 108,90 | 1,504                                 |
| 198 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 |        |        | <div>900,19</div> <div>0,00</div>     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,190                               |
| 199 | TsI51A4       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |        |        | <div>10,56</div> <div>0,00</div>      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,558                                |
| 200 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | <div>141,06</div> <div>20,76</div>    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,758                                |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040 | 253,80 | 0,967                                 |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340                               |
|     |               | <b>10.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                       |
| 201 | DI110         | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |        | <div>354,62</div> <div>8,65</div>     |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 8,649                                 |
|     | 1421102200467 | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2200 | 270,00 | 329,401                               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0700 | 12,00  | 0,840                                 |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0216 | 382,15 | 8,256                                 |
|     | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0273 | 248,40 | 6,782                                 |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0097 | 71,70  | 0,695                                 |
| 202 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.20m)                                                                                                                               | m3     |        |        | <div>478,51</div> <div>34,60</div>    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6000 | 57,66  | 34,596                                |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2030 | 253,80 | 51,523                                |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 253,80 | 309,383                               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1500 | 12,00  | 1,800                                 |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420 | 382,15 | 16,051                                |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2580 | 248,40 | 64,087                                |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0150 | 71,70  | 1,076                                 |
| 203 | DA17B         | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                                                                                               | m2     |        |        | <div>12,94</div>                      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 4,61      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,730     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,883     |
|     | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                         | t    | 0,0010  | 5 583,33 | 5,578     |
|     | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 2,50     | 2,750     |
| 204 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                         | m3   |         |          | 1 486,54  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 178,17    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,0900  | 57,66    | 178,169   |
|     | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,953 |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0960  | 180,33   | 17,312    |
|     | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                       | m2   | 0,5810  | 2,50     | 1,453     |
|     | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                           | m2   | 0,00067 | 240,00   | 0,160     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,780     |
|     | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                       | h-ut | 0,1350  | 108,00   | 14,580    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0310  | 71,70    | 2,223     |
|     | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                               | h-ut | 4,6900  | 1,90     | 8,911     |
| 205 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |         |          | 37,14     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 9,23      |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226     |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,763     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480     |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472    |
| 206 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                        | m    |         |          | 48,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 14,99     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992    |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120    |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431     |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458     |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000     |
| 207 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |         |          | 37,17     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 9,23      |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226     |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,788     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480     |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472    |
| 208 | DI137B          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |         |          | 7,96      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 2,24      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0358  | 57,66    | 2,065     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030  | 57,66    | 0,175     |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 676,67   | 2,707     |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005  | 5 583,33 | 2,707     |
|     | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0005  | 274,66   | 0,133     |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 85,75    | 0,130     |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 108,90   | 0,033     |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003  | 28,90    | 0,009     |
| 209 | DI137B1         | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m    |         |          | 5,45      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 1,71      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0099  | 57,66    | 1,712     |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 676,67   | 2,051     |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001  | 5 583,33 | 1,692     |
| 210 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (94.99kg)                                                                                                                                              | m    |         |          | 48,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 14,99     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992    |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120    |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,433     |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,460     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                     | h-ut | 0,0400 | 75,00  | 3,000   |
| 211 |                 | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                              | kg   |        |        | 16,95   |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 16,95  | 16,950  |
|     |                 | <b>10.4. Montarea bordurei pe verticala</b>                                                                                    |      |        |        |         |
| 212 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                       | m3   |        |        | 388,11  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 57,08   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 57,66  | 57,085  |
|     | 14111222017522  | Piatra sparta M300                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 253,80 | 291,862 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200   |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                             | h-ut | 0,2100 | 85,75  | 18,006  |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 47,51  | 19,955  |
| 213 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                 | m    |        |        | 202,16  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 39,21   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,1700 | 57,66  | 9,802   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 57,66  | 29,407  |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                      | m3   | 0,0530 | 905,83 | 48,009  |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                 | kg   | 3,5000 | 1,20   | 4,200   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                              | m3   | 0,0100 | 180,33 | 1,803   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,072   |
|     | 26661228002841  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                             | m    | 1,0050 | 108,33 | 108,872 |
| 214 |                 | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                           | m3   |        |        | 905,83  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 0,00    |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                      | m3   | 1,0000 | 905,83 | 905,830 |
|     |                 | <b>10.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                      |      |        |        |         |
| 215 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                  | buc  |        |        | 483,43  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 62,85   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,028  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 57,66  | 43,822  |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 905,83 | 90,583  |
|     | 28111063017941  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                  | buc  | 1,0000 | 330,00 | 330,000 |
| 216 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900  | buc  |        |        | 658,47  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 25,37   |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|     | 26151073261051  | Indicator A900                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 630,00 | 630,000 |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800   |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500   |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600   |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300   |
|     | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300   |
|     | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600   |
| 217 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc  |        |        | 678,47  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 25,37   |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |
|     | 261510732610511 | Indicator D-700                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000 |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800   |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500   |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600   |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300   |
|     | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300   |
|     | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600   |
| 218 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700  | buc  |        |        | 678,47  |
|     |                 |                                                                                                                                |      |        |        | 25,37   |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2200  | 57,66  | 12,685               |
|     | 261510732610511<br>1 | Indicator B700                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 650,00 | 650,000              |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 4,0000  | 0,20   | 0,800                |
|     | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 2,0000  | 0,25   | 0,500                |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 4,0000  | 0,15   | 0,600                |
|     | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 2,0000  | 0,15   | 0,300                |
|     | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0200  | 15,00  | 0,300                |
|     | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0400  | 15,00  | 0,600                |
| 219 | DF17A                | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                       | m2     |         |        | 101,10<br>27,10      |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3800  | 57,66  | 21,914               |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0900  | 57,66  | 5,182                |
|     | 2430126108720        | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,7300  | 57,00  | 41,613               |
|     | 2430226109418        | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,3500  | 27,00  | 9,450                |
|     | 2513206621650        | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1140  | 1,80   | 0,205                |
|     | 2940340004200        | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0480  | 475,00 | 22,730               |
|     |                      | <b>11. Sectorul 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                      |
| 220 |                      | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01                   | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
| 221 |                      | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceslor                                                                                                                                                                                                                            | 1 km   |         |        | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | 01                   | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 60,0000 | 57,66  | 3 459,600            |
|     |                      | <b>12. str. M. Dosoftei, Sectorul 6</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |                      |
|     |                      | <b>12.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |                      |
| 222 | TsC21B1              | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 379,57<br>0,00     |
|     | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,6100  | 382,15 | 1 379,574            |
| 223 | TsC03F1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                                                                                   | 100 m3 |         |        | 900,01<br>0,00       |
|     | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,013              |
| 224 | TsI51A4              | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |        | 10,56<br>0,00        |
|     | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0345  | 306,04 | 10,558               |
| 225 | TsC51B               | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 141,11<br>20,76      |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,758               |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 253,80 | 1,008                |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 298,35 | 119,340              |
| 226 | TsE05C               | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)                                                                                              | 100m2  |         |        | 119,23<br>0,00       |
|     | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3120  | 382,15 | 119,232              |
| 227 | TsD08A1              | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 848.87 m2) | 100 m3 |         |        | 1 103,15<br>174,13   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,0200  | 57,66  | 174,133              |
|     | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,7400  | 248,40 | 929,016              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | <b>12.2. Decaparea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 228 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                     | m3     |        |          | 164,15<br>92,26    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,6000 | 57,66    | 92,256             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0191 | 382,15   | 7,299              |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750 | 17,60    | 13,640             |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750 | 65,75    | 50,956             |
| 229 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=26 cm                                                                                                                              | m3     |        |          | 23,00<br>8,25      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1430 | 57,66    | 8,245              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0239 | 382,15   | 9,133              |
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138 | 298,35   | 4,117              |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0138 | 108,90   | 1,503              |
| 230 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |        |          | 900,00<br>0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 400,00   | 900,000            |
| 231 | TsI51A4         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | t      |        |          | 10,56<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0345 | 306,04   | 10,558             |
| 232 | TsC51B          | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 141,11<br>20,76    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,758             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040 | 253,80   | 1,015              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 298,35   | 119,340            |
|     |                 | <b>12.3. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
| 233 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                 | m3     |        |          | 354,62<br>8,65     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500 | 57,66    | 8,649              |
|     | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2200 | 270,00   | 329,400            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0700 | 12,00    | 0,840              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0216 | 382,15   | 8,254              |
|     | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0273 | 248,40   | 6,781              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0097 | 71,70    | 0,695              |
| 234 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)                                             | m3     |        |          | 478,51<br>34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 | 253,80   | 51,521             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 | 253,80   | 309,382            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 12,00    | 1,800              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 382,15   | 16,050             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 248,40   | 64,087             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 71,70    | 1,075              |
| 235 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                             | m2     |        |          | 12,95<br>4,61      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300 | 57,66    | 1,730              |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|     | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                      | t      | 0,0010 | 5 583,33 | 5,583              |
|     | 2682132601130-1 | Polietelena dubla                                                                                                                                                                           | m2     | 1,1000 | 2,50     | 2,750              |
| 236 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm                                                                                      | m3     |        |          | 1 486,55<br>178,17 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,0900 | 57,66    | 178,169            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,959      |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0960  | 180,33   | 17,312         |
|     | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                       | m2   | 0,5810  | 2,50     | 1,453          |
|     | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                           | m2   | 0,00067 | 240,00   | 0,161          |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,780          |
|     | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                       | h-ut | 0,1350  | 108,00   | 14,580         |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0310  | 71,70    | 2,223          |
|     | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                               | h-ut | 4,6900  | 1,90     | 8,911          |
| 237 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |         |          | 37,13<br>9,23  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226          |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,750          |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480          |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200          |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472         |
| 238 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                        | m    |         |          | 48,00<br>14,99 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992         |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120         |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431          |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458          |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000          |
| 239 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura                                                                                            | m    |         |          | 37,13<br>9,23  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226          |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                              | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,750          |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480          |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200          |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472         |
| 240 | DI137B          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa existente cu piatra sparta fr. 5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |         |          | 8,04<br>2,24   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0358  | 57,66    | 2,064          |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030  | 57,66    | 0,173          |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 676,67   | 2,707          |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005  | 5 583,33 | 2,792          |
|     | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0005  | 274,66   | 0,137          |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 85,75    | 0,129          |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 108,90   | 0,033          |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003  | 28,90    | 0,009          |
| 241 | DI137B1         | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)                                                                                                                 | m    |         |          | 5,42<br>1,71   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0099  | 57,66    | 1,713          |
|     | 141411222017541 | Piatra sparta de granit fr.5-20mm M800                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 676,67   | 2,030          |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001  | 5 583,33 | 1,675          |
| 242 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (121.33kg)                                                                                                                                             | m    |         |          | 48,00<br>14,99 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992         |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120         |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431          |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458          |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000          |
| 243 |                 | Mastic bituminos (Aaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                               | kg   |         |          | 16,95<br>0,00  |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 16,95    | 16,950         |
|     |                 | <b>12.4. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |                |
| 244 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M300                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 388,12         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 57,08     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 57,66  | 57,083    |
|     | 14111222017522 | Piatra sparta M300                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 253,80 | 291,870   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,200     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 85,75  | 18,007    |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 47,51  | 19,954    |
| 245 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                               | m      |        |        | 202,16    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 39,21     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1700 | 57,66  | 9,802     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100 | 57,66  | 29,407    |
|     | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0530 | 905,83 | 48,009    |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000 | 1,20   | 4,200     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,0100 | 180,33 | 1,803     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060 | 12,00  | 0,072     |
|     | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                           | m      | 1,0050 | 108,33 | 108,872   |
| 246 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 905,83    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 0,00      |
|     | 2663102100001  | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 905,83 | 905,830   |
| 247 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm                                                                                                                                                | m3     |        |        | 23,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 8,24      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1430 | 57,66  | 8,244     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0239 | 382,15 | 9,140     |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0138 | 298,35 | 4,116     |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138 | 108,90 | 1,502     |
| 248 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |        |        | 900,00    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,000   |
| 249 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,56     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,555    |
| 250 | TsC51B         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 140,94    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 20,76     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,757    |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 253,80 | 0,847     |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340   |
| 251 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei, Hmed=35cm)                                                                | 100 m3 |        |        | 1 379,56  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,6100 | 382,15 | 1 379,561 |
| 252 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)                  | 100 m3 |        |        | 900,00    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,000   |
| 253 | TsI51A4        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,56     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 306,04 | 10,558    |
| 254 | TsC51B         | Lucrari la descarcare pamintului                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 141,12    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 20,76     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,758    |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 253,80 | 1,023     |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 298,35 | 119,340   |
| 255 | DI110          | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=15cm                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 354,62    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                 |                                                                                                                                               |      |         |          | 8,65               |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,649              |
|     | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                        | m3   | 1,2200  | 270,00   | 329,400            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,0700  | 12,00    | 0,840              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                     | h-ut | 0,0216  | 382,15   | 8,254              |
|     | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                | h-ut | 0,0273  | 248,40   | 6,782              |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,0097  | 71,70    | 0,695              |
| 256 | DA12B           | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (h=0,20m) | m3   |         |          | 478,51<br>34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                          | m3   | 0,2030  | 253,80   | 51,521             |
|     | 1411122201672   | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                          | m3   | 1,2190  | 253,80   | 309,382            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,1500  | 12,00    | 1,800              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 382,15   | 16,051             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut | 0,2580  | 248,40   | 64,087             |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 71,70    | 1,075              |
| 257 | DA17B           | Acoperirea cu polietilenă dublă                                                                                                               | m2   |         |          | 12,95<br>4,61      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,730              |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 23203226000001  | Bitum tăiat (cut-back)                                                                                                                        | t    | 0,0010  | 5 583,33 | 5,583              |
|     | 2682132601130-1 | Polietilenă dublă                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 2,50     | 2,750              |
| 258 | DA14A           | Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 f200) h=16cm                                        | m3   |         |          | 1 486,55<br>178,17 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                      | h-om | 3,0900  | 57,66    | 178,169            |
|     | 26631021000001  | Beton B30 C25/30 W6 F200                                                                                                                      | m3   | 1,0080  | 1 249,96 | 1 259,959          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                             | m3   | 0,0960  | 180,33   | 17,311             |
|     | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                      | m2   | 0,5810  | 2,50     | 1,452              |
|     | 2020212927745   | Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                          | m2   | 0,00067 | 240,00   | 0,161              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,780              |
|     | 2952270004019   | Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                    | h-ut | 0,1350  | 108,00   | 14,580             |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,0310  | 71,70    | 2,223              |
|     | 2952240000000   | Longrină metalică de 3 m lungime                                                                                                              | h-ut | 4,6900  | 1,90     | 8,911              |
| 259 | DC04A           | Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură                                           | m    |         |          | 37,13<br>9,23      |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,226              |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm                                                                                             | buc  | 0,0035  | 2 500,00 | 8,750              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                      | m3   | 0,0400  | 12,00    | 0,480              |
|     | 2952270004204   | Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                          | h-ut | 0,1600  | 45,00    | 7,200              |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut | 0,1600  | 71,70    | 11,472             |
| 260 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                       | m    |         |          | 48,00<br>14,99     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,992             |
|     | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 16,95    | 27,120             |
|     | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                | h-ut | 0,0190  | 75,30    | 1,431              |
|     | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                     | h-ut | 0,0170  | 85,75    | 1,458              |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 75,00    | 3,000              |
|     |                 | <b>12.5. Montarea bordurei pe verticală</b>                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 261 | TsC54B          | Strat de fundație din piatră spartă M300                                                                                                      | m3   |         |          | 388,12<br>57,08    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,083             |
|     | 14111222017522  | Piatră spartă M300                                                                                                                            | m3   | 1,1500  | 253,80   | 291,870            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,200              |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea                                                                                               | h-ut | 0,2100  | 85,75    | 18,008             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                 | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200  | 47,51    | 19,954             |
| 262 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                                                                        | m    |         |          | 202,16<br>39,21    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,802              |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,407             |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0530  | 905,83   | 48,009             |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,5000  | 1,20     | 4,200              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 180,33   | 1,803              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00    | 0,072              |
|     | 26661228002841  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 108,33   | 108,872            |
| 263 |                 | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 905,83<br>0,00     |
|     | 2663102100001   | Beton B15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 905,83   | 905,830            |
|     |                 | <b>12.6. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 264 | RpAcF34A        | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 73,55<br>69,19     |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 57,66    | 69,192             |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2200  | 19,80    | 4,356              |
| 265 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintini) 17buc                                                                                                                                    | m3   |         |          | 1 403,03<br>183,94 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,1900  | 57,66    | 183,935            |
|     | 26631021000002  | Beton B20                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 945,83   | 964,747            |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 3 300,00 | 122,100            |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4280  | 300,00   | 132,250            |
| 266 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc  |         |          | 73,53<br>47,28     |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8200  | 57,66    | 47,281             |
|     | 2875274200000   | Capac cu rama (de la demolare, fara pret)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,000              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 1,20     | 16,524             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 180,33   | 9,566              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 12,00    | 0,159              |
|     |                 | <b>12.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 267 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                         | buc  |         |          | 483,43<br>62,85    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3300  | 57,66    | 19,028             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7600  | 57,66    | 43,822             |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 905,83   | 90,583             |
|     | 28111063017941  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 330,00   | 330,000            |
| 268 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                                         | buc  |         |          | 658,47<br>25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 26151073261051  | Indicator A900                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 630,00   | 630,000            |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,800              |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,25     | 0,500              |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,600              |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,300              |
|     | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300              |
|     | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 15,00    | 0,600              |
| 269 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700                                                                                        | buc  |         |          | 678,47<br>25,37    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 57,66    | 12,685             |
|     | 261510732610511 | Indicator D-700                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,000            |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,800              |
|     | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,25     | 0,500              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600           |
|     | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300           |
|     | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300           |
|     | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600           |
| 270 | DF19A                | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc  |        |        | 678,47<br>25,37 |
|     | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,685          |
|     | 261510732610511<br>1 | Indicator B700                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000         |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,800           |
|     | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500           |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600           |
|     | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,300           |
|     | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,300           |
|     | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,600           |
| 271 | DF17A                | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                       | m2   |        |        | 101,16<br>27,10 |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,911          |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,189           |
|     | 2430126108720        | Email alb ii E.109-5                                                                                                          | kg   | 0,7300 | 57,00  | 41,610          |
|     | 2430226109418        | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                           | kg   | 0,3500 | 27,00  | 9,450           |
|     | 2513206621650        | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                         | kg   | 0,1140 | 1,80   | 0,205           |
|     | 2940340004200        | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                  | h-ut | 0,0480 | 475,00 | 22,797          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.