

Lucrari de reparatie a oficiului postal
OP 2038

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 848 377,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Sala postasi				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,240	54,201 54,201	2 506,250 2 506,250
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,240	288,847 126,852	13 356,286 5 865,637
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 862,536 8 371,887
		1.1.2. Pereti				
3	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	19,100	49,648 49,588	948,269 947,123
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	19,100	293,002 154,713	5 596,342 2 955,017
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,060	19,236 8,072	1 155,299 484,805

1	2	3	4	5	6	7
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,060	91,428 69,192	5 491,173 4 155,672
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,160	83,292 70,345	6 343,523 5 357,479
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,160	36,545 31,713	2 783,301 2 415,263
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,160	3,580 1,730	272,649 131,753
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,160	41,449 31,713	3 156,757 2 415,262
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 747,313 18 862,374
		1.1.3. Pardosea				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,240	19,237 8,073	889,511 373,291
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,240	70,507 40,362	3 260,262 1 866,339
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	46,240	220,660 63,426	10 203,333 2 932,818
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	27,200	44,624 34,596	1 213,782 941,012

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 566,888 6 113,460
		1.1.4. Sistemul de incalzire				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,000	60,740 36,326	2 186,653 1 307,729
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	6,000	73,575 7,496	441,448 44,975
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	1 279,725 37,479	3 839,175 112,437
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				6 467,276 1 465,141
		1.1.5. Timplarie				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,510	24,216 24,216	302,946 302,946
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 326,801 46,708	2 507,653 88,278
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,400	1 141,561 54,200	16 438,480 780,485
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,200	101,829 5,189	631,342 32,174
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,200	58,516 5,766	362,799 35,749

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,400	42,276 38,056	439,668 395,778
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 682,888 1 635,410
		Total Sala postasi Inclusiv salariu				84 326,901 36 448,272
		1.2. Oficiu postal				
		1.2.1. Tavan				
24	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,240	54,201 54,201	2 506,250 2 506,250
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,240	288,847 126,852	13 356,286 5 865,637
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 862,536 8 371,887
		1.2.2. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,060	19,236 8,072	1 155,299 484,805
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,060	91,428 69,192	5 491,173 4 155,672
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,160	83,292 70,345	6 343,523 5 357,479
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	76,160	36,545 31,713	2 783,301 2 415,263

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,160	3,580 1,730	272,649 131,753
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,160	41,449 31,713	3 156,757 2 415,262
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 202,702 14 960,234
		1.2.3. Pardosea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,240	19,237 8,073	889,511 373,291
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,240	70,507 40,362	3 260,262 1 866,339
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	46,240	220,660 63,426	10 203,333 2 932,818
35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	44,624 34,596	1 213,782 941,012
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 566,888 6 113,460
		1.2.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,510	24,216 24,216	302,946 302,946
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 326,801 46,708	2 507,653 88,278

1	2	3	4	5	6	7
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,400	1 141,561 54,200	16 438,480 780,485
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,200	101,829 5,189	631,342 32,174
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,200	58,516 5,766	362,799 35,749
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,400	42,276 38,056	439,668 395,778
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 682,888 1 635,410
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,000	60,740 36,326	2 186,653 1 307,729
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	6,000	73,575 7,496	441,448 44,975
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	1 279,725 37,479	3 839,175 112,437
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				6 467,276 1 465,141
		Total Oficiu postal Inclusiv salariu				77 782,290 32 546,132
		1.3. Hol intrare				
		1.3.1. Tavan				
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	6,120	54,193	331,660

1	2	3	4	5	6	7
		etc.			54,193	331,660
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,120	288,847 126,852	1 767,744 776,334
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 099,404 1 107,994
		1.3.2. Pereti				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,700	19,236 8,072	571,298 239,750
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,700	91,425 69,192	2 715,316 2 055,002
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,700	83,292 70,345	2 473,777 2 089,252
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,700	36,546 31,713	1 085,402 941,876
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,700	3,580 1,730	106,320 51,375
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,700	41,449 31,713	1 231,036 941,876
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 183,149 6 319,131
		1.3.3. Pardosea				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,120	19,239 8,074	117,742 49,415
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	6,120	70,506	431,499

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,362	247,016
55	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,120	220,668 63,426	1 350,490 388,167
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,600	44,625 34,596	473,024 366,718
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 372,755 1 051,316
		1.3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,940	24,201 24,201	71,152 71,152
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 326,801 46,708	2 507,653 88,278
59	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	140,000	3,515 3,460	492,163 484,344
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	6 548,254 253,704	18 858,971 730,667
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,800	42,383 38,056	245,821 220,722

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 175,760 1 595,163
		1.3.5. Sistemul de incalzire				
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,800	83,872 36,326	570,332 247,015
63	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 279,725 37,479	1 279,725 37,479
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 997,206 299,486
		Total Hol intrare Inclusiv salariu				36 828,274 10 373,090
		1.4. Oficiu livrare				
		1.4.1. Tavan				
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,920	54,200 54,200	3 572,844 3 572,844
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,920	288,847 126,852	19 040,795 8 362,084
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 613,639 11 934,928
		1.4.2. Pereti				
67	RpCM33H	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare	m2	93,520	113,044 113,014	10 571,884 10 569,078
68	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,500	76,171 76,111	1 104,482 1 103,612
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	93,520	19,236 8,073	1 798,977 754,942

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	93,520	91,428 69,192	8 550,310 6 470,836
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,520	83,292 70,345	7 789,463 6 578,660
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,520	36,545 31,713	3 417,728 2 965,799
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,520	3,580 1,730	334,806 161,794
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,520	41,449 31,713	3 876,310 2 965,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 443,960 31 570,521
		1.4.3. Pardosea				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,920	19,236 8,073	1 268,060 532,144
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,920	70,509 40,362	4 647,959 2 660,663
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	65,920	220,662 63,426	14 546,058 4 181,042
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	33,400	44,624 34,596	1 490,450 1 155,506

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 952,527 8 529,355
		1.4.4. Timplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,660	24,221 24,221	306,636 306,636
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 326,777 46,705	2 786,231 98,080
81	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,560	1 141,558 54,198	12 054,848 572,333
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,200	101,829 5,189	529,513 26,985
83	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	58,516 5,766	304,283 29,983
84	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,400	42,306 38,056	820,744 738,279
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 802,255 1 772,296
		1.4.5. Sistemul de incalzire				
85	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	28,000	62,279 36,326	1 743,823 1 017,122
86	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	8,000	73,575	588,596

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005			7,496	59,966
87	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	4,000	1 279,725 37,479	5 118,900 149,916
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				7 451,319 1 227,004
		Total Oficiu livrare Inclusiv salariu				106 263,700 55 034,104
		1.5. Camera servitoare				
		1.5.1. Tavan				
88	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,700	191,174 115,320	516,171 311,364
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	101,170 88,220	273,159 238,193
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	2,700	20,669 11,532	55,806 31,136
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	36,545 31,713	98,672 85,625
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	3,580 1,730	9,665 4,670
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	41,449 31,713	111,913 85,625
94	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari	m	7,000	30,737 25,947	215,156 181,629

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, tavane (Bagheta din poliuretan)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 280,542 938,242
		1.5.2. Pereti				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	92,271 92,256	1 808,512 1 808,218
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,600	15,578 15,568	305,332 305,136
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,600	19,236 8,072	377,028 158,219
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,600	91,431 69,192	1 792,050 1 356,163
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	3,580 1,730	70,164 33,904
100	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	19,600	280,702 126,852	5 501,754 2 486,299
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 854,840 6 147,939
		1.5.3. Pardosea				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,700	45,025 44,975	121,567 121,432
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	19,241 8,072	51,950 21,795
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,700	70,473 40,362	190,277 108,977

1	2	3	4	5	6	7
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	2,700	220,670 63,426	595,810 171,250
		Total Pardosea Inclusiv salariu				959,604 423,454
		1.5.4. Timplarie				
105	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,700	76,171 76,111	129,491 129,389
106	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,017	27 074,765 7 821,412	460,271 132,964
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 326,774 46,705	2 255,515 79,398
108	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	42,276 38,056	219,834 197,889
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 065,111 539,640
		1.5.5. Sistemul de incalzire				
109	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,200	66,008 36,326	1 201,351 661,130
110	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
111	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	1,000	756,015 37,479	756,015 37,479
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 104,515 713,601
		1.5.6. Obiecte sanitare				
112	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc	1,000	436,490 254,857	436,490 254,857
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	35,157 14,415	492,204 201,810
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	19,737 12,685	118,423 76,111
115	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,000	64,168 36,326	1 411,702 799,168
116	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992
117	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	776,116 106,671	776,116 106,671
118	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	405,299 95,139	405,299 95,139

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				3 787,383 1 548,748
		Total Camera servitoare Inclusiv salariu				21 051,995 10 311,624
		1.6. Bloc sanitar 1.6.1. Tavan				
119	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,700	191,174 115,320	516,171 311,364
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	101,170 88,220	273,159 238,193
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	2,700	20,669 11,532	55,806 31,136
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	36,545 31,713	98,672 85,625
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	3,580 1,730	9,665 4,670
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	41,449 31,713	111,913 85,625
125	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta din poliuretan)	m	7,000	30,737 25,947	215,156 181,629
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 280,542 938,242
		1.6.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	92,271 92,256	1 808,512 1 808,218
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,600	15,578 15,568	305,332 305,136
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,600	19,236 8,072	377,028 158,219
129	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,600	91,431 69,192	1 792,050 1 356,163
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	3,580 1,730	70,164 33,904
131	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	19,600	280,702 126,852	5 501,754 2 486,299
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 854,840 6 147,939
		1.6.3. Pardosea				
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,700	45,025 44,975	121,567 121,432
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	19,241 8,072	51,950 21,795
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,700	70,473 40,362	190,277 108,977
135	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	2,700	220,670 63,426	595,810 171,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				959,604 423,454
		1.6.4. Timplarie				
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,700	76,171 76,111	129,491 129,389
137	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,017	27 074,765 7 821,412	460,271 132,964
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 326,774 46,705	2 255,515 79,398
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	42,276 38,056	219,834 197,889
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 065,111 539,640
		1.6.5. Sistemul de incalzire				
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,000	71,514 36,326	858,165 435,910
141	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992
142	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	1,000	756,015 37,479	756,015 37,479

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 761,329 488,381
		1.6.6. Obiecte sanitare				
143	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	1 672,574 271,002	1 672,574 271,002
144	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc	1,000	436,490 254,857	436,490 254,857
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	35,157 14,415	140,630 57,660
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	19,737 12,685	59,212 38,056
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	60,413 18,451	845,778 258,317
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	49,990 16,145	299,939 96,869
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,000	64,168 36,326	1 411,702 799,168
150	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	73,575 7,496	294,298 29,983

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
151	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	776,116 106,671	776,116 106,671
152	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	405,299 95,139	405,299 95,139
153	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	516,945 43,245	516,945 43,245
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				6 858,983 2 050,967
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				23 780,409 10 588,623
		1.7. Vestiar				
		1.7.1. Tavan				
154	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,000	54,200 54,200	542,004 542,004
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,000	288,847 126,852	2 888,470 1 268,520
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 430,474 1 810,524
		1.7.2. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,840	15,579 15,569	558,334 557,976
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	35,840	19,237 8,073	689,456 289,338

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,840	91,427 69,192	3 276,760 2 479,841
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,840	83,293 70,346	2 985,204 2 521,184
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,840	36,545 31,713	1 309,790 1 136,593
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,840	3,579 1,729	128,288 61,984
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,840	41,449 31,713	1 485,531 1 136,594
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 433,363 8 183,510
		1.7.3. Pardosea				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	19,236 8,072	192,361 80,724
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	70,508 40,362	705,078 403,620
165	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	10,000	220,662 63,426	2 206,617 634,260
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	12,800	44,625 34,596	571,195 442,828

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 675,251 1 561,432
		1.7.4. Timplarie				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	24,223 24,223	45,782 45,782
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 326,801 46,708	2 507,653 88,278
169	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	42,276 38,056	219,834 197,889
170	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,019	27 089,158 7 820,526	514,694 148,590
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 287,963 480,539
		1.7.5. Sistemul de incalzire				
171	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	9,000	76,900 36,326	692,103 326,932
172	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992
173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,000	1 279,725	1 279,725

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)			37,479	37,479
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 118,977 379,403
		Total Vestiar Inclusiv salariu				22 946,028 12 415,408
		1.8. Bucatarie				
		1.8.1. Tavan				
174	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	13,700	54,200 54,200	742,546 742,546
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,700	288,847 126,852	3 957,203 1 737,872
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 699,749 2 480,418
		1.8.2. Pereti				
176	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,000	76,171 76,111	2 361,307 2 359,447
177	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,400	92,271 92,256	3 820,019 3 819,398
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,400	15,578 15,568	644,938 644,524
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,400	19,236 8,072	796,374 334,197
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	91,424 69,192	3 784,960 2 864,549
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	41,400	83,292 70,345	3 448,297 2 912,291

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	36,545 31,713	1 512,981 1 312,918
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	3,580 1,730	148,204 71,614
184	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,600	280,674 126,852	449,079 202,963
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800	41,449 31,713	1 649,669 1 262,177
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 615,828 15 784,078
		1.8.3. Pardosea				
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,700	45,025 44,975	616,839 616,154
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,700	19,235 8,072	263,521 110,592
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	70,501 40,362	965,862 552,959
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	13,700	220,660 63,426	3 023,048 868,936
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,800	44,625 34,596	660,443 512,020
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 529,713 2 660,661
		1.8.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	24,223 24,223	45,782 45,782
192	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	64,000	3,515 3,460	224,983 221,414
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 326,801 46,708	2 507,653 88,278
194	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,019	27 089,158 7 820,526	514,694 148,590
195	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	42,276 38,056	219,834 197,889
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 512,946 701,953
		1.8.5. Sistemul de incalzire				
196	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	24,000	63,434 36,326	1 522,409 871,819
197	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992
198	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 279,725 37,479	1 279,725 37,479
		Total Sistemul de incalzire				2 949,283

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				924,290
		1.8.6. Obiecte sanitare				
199	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc	1,000	436,490 254,857	436,490 254,857
200	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	35,157 14,415	421,889 172,980
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	19,737 12,685	118,423 76,111
202	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	14,000	69,205 36,326	968,872 508,561
203	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,005	buc	2,000	73,575 7,496	147,149 14,992
204	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,010	buc	2,000	891,718 57,660	1 783,436 115,320
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				3 876,259 1 142,821
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				39 183,778 23 694,221
		<i>Total</i>	lei			412 163,375
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		43 067,582
		<i>Transport</i>		4,00 %		8 825,611
		<i>Total</i>		100,00 +		464 056,568

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			18 562,263
		<i>Total</i>	100,00 +			482 618,831
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			9 652,377
		<i>Total</i>	100,00 +			492 271,208
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				492 271,208 191 411,474
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Fasada				
205	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	33,500	44,985 44,975	1 506,991 1 506,656
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,600	18,083 6,919	1 077,741 412,384
207	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	59,600	92,857 14,992	5 534,283 893,499
		Total Fasada Inclusiv salariu				8 119,015 2 812,539
		2.2. Soclu				
208	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	42,400	132,638 132,618	5 623,852 5 623,004
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,400	192,881 132,618	8 178,171 5 623,003
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,400	19,236 8,072	815,611 342,270
211	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi	m2	68,400	280,702 126,852	19 200,030 8 676,677

1	2	3	4	5	6	7
		portelanate) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
		Total Soclu Inclusiv salariu				33 817,664 20 264,954
		2.3. Prag				
212	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	210,000	2,362 2,306	496,073 484,344
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	112,000	45,025 44,975	5 042,778 5 037,178
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	592,000	18,715 1,730	11 078,984 1 024,042
215	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,100	163,327 57,660	1 486,272 524,706
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	13,950	1 048,741 259,466	14 629,933 3 619,549
217	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	32,000	376,502 222,279	12 048,064 7 112,938
218	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelanate) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	112,000	220,662 63,426	24 714,144 7 103,712
219	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	18,000	198,530 51,894	3 573,535 934,092

1	2	3	4	5	6	7
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Fisii antiderapante, fata superioara abraziva, cu montare prin lipire)	m	56,000	64,573 14,992	3 616,066 839,530
221	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar pentru scari din metal)	m	30,000	72,730 14,992	2 181,885 449,748
		Total Prag Inclusiv salariu				78 867,734 27 129,839
		<i>Total</i>	lei			120 804,413
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			11 296,650
		<i>Transport</i>	4,00 %			2 768,557
		<i>Total</i>	100,00 +			134 869,620
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			5 394,785
		<i>Total</i>	100,00 +			140 264,405
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2,00 %			2 805,288
		<i>Total</i>	100,00 +			143 069,693
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				143 069,693 50 207,332
		3. Lucrari de electricitate				
222	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	136,654 136,654	136,654 136,654
223	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	140,830 0,000	140,830 0,000
224	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	136,654 136,654	136,654 136,654
225	Pret de piata	Panou pentru internet	buc	1,000	140,830 0,000	140,830 0,000
226	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	123,750 89,950	1 113,746 809,546
227	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,000	62,988 43,822	440,919 306,751

1	2	3	4	5	6	7
228	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,500	422,071 422,071	4 853,819 4 853,819
229	Pret de piata	Cablu PVS 3x25	m	1 150,000	13,678 0,000	15 729,930 0,000
230	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,440	9 744,541 9 744,541	4 287,598 4 287,598
231	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi	buc	44,000	381,150 0,000	16 770,600 0,000
232	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	4,000	66,309 66,309	265,236 265,236
233	Pret de piata	Corp de iluminat exterior	buc	4,000	358,000 0,000	1 432,000 0,000
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,000	55,178 17,875	2 317,463 750,733
235	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	9,000	51,302 15,568	461,714 140,114
236	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (Spoturi)	100 buc	0,080	6 803,875 6 803,875	544,310 544,310
237	Pret de piata	Spoturi	buc	8,000	61,250 0,000	490,000 0,000
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	24,000	55,178 17,875	1 324,264 428,990

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
239	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,500	422,071 422,071	3 587,605 3 587,605
240	Pret de piata	Cablu internet	m	850,000	6,803 0,000	5 782,890 0,000
		<i>Total</i>	lei			59 957,062
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 655,802
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 748,362
		<i>Total</i>	100,00 +			65 361,226
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			4 874,403
		<i>Total</i>	100,00 +			70 235,629
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 404,713
		<i>Total</i>	100,00 +			71 640,342
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				71 640,342 16 248,010

		Total	lei			706 981,34
		TVA	20,00 %			141 396,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				848 377,61 257 866,81

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)