

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,  
str. Hristo Botev 4/1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC)\_Dus**

Valoarea de deviz 28 787,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Ventilare</b>				
1	VB26A	Difuzor ДПІУ-М φ125 sau analog	buc	10,0000	358,69 155,29	3 586,86 1 552,90
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm.	m2	12,0000	239,58 88,99	2 874,95 1 067,84
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35	m2	18,8000	89,92 24,80	1 690,56 466,32

1	2	3	4	5	6	7
		cm / Covor din vata minerala gr.50 mm				
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	18,8000	126,28 12,45	2 374,06 234,15
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	18,8000	38,02 31,22	714,72 586,88
		<i>Total</i>	lei			11 241,15
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>11 241,15 3 908,09</b>
		<i>Total</i>	lei			11 241,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			937,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			292,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 808,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			856,82
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>15 137,08 3 908,09</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Incalzire</b>				
6	IB02C	Convectori radiator electric	buc	5,0000	13,06 12,19	65,32 60,95
		<i>Total</i>	lei			65,32
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>65,32 60,95</b>
		<i>Total</i>	lei			65,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			14,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			0,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			60,89
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			8,46
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>149,47 60,95</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Incalzire</b>				
7		Convector electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	2,0000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
8		Convector electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc	3,0000	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 600,00
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8 600,00</b>
		<i>Total</i>	lei			8 600,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			103,20
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 703,20</b>

		Total	lei			23 989,75
		TVA	20 %			4 797,95
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>28 787,70 3 969,04</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,  
str. Hristo Botev 4/1,  
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC)\_Dus**

**Valoarea de deviz 28 787,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,7984	53,00	466,32
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	53,00	60,95
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,4480	53,00	2 620,74
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,4912	53,00	821,03
<b>Total manopera</b>						<b>3 969,04</b>

**Materiale:**

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	48,52	0,97
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	85,00	3,40
3.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,1000	33,65	70,66
4.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	2,5000	40,00	100,00
5.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	500,00	0,00
6.	2524217304531	Fisie de etansare	m	7,2720	20,00	145,44
7.	26261473700090 .5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	12,1200	100,00	1 212,00
8.	26821626113053 2	Covor din vata minerala gr.50 mm	m2	19,1384	62,74	1 200,74
9.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	85,5964	25,00	2 139,91
10.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1692	25,00	4,23
11.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7708	25,00	19,27
12.	28112363094002	Difuzor ДИУ-М φ125	buc	10,0000	180,00	1 800,00
13.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	100,00	0,00
14.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	165,00	0,00
15.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	201,8000	0,89	179,60
16.	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	35,60	0,00
17.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	20,0000	1,02	20,40
18.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	150,4000	0,85	127,84
19.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	181,8000	0,50	90,90
20.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	201,8000	1,03	207,85
21.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	63,00	0,00
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9212	0,00	0,00
23.	7002	Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00

		termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W				
24.	7003	Convecteur electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>15 923,21</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,50
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,6480	15,00	9,72
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>14,22</b>

Total	lei	23 989,75
TVA	20 %	4 797,95

**Total deviz: 28 787,70**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor**  
**(dusuri) in caminul nr.2, str. Hristo Botev 4/1,**  
**mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Ventilare</b>				
1	VB26A	Difuzor ДПУ-М φ125 sau analog	buc			358,69
						155,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	53,00	155,29
	28112363094002	Difuzor ДПУ-М φ125	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	40,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,03	2,06
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	33,65	7,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,89	1,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 586,86
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm.	m2			239,58
						88,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	53,00	88,99
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	100,00	101,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	35,60	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	165,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	63,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	500,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,03	15,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,89	13,48
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	20,00	12,12
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			2 874,95
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Cover din vata minerala gr.50 mm	m2			89,92
						24,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	53,00	24,80
	268216261130532	Covor din vata minerala gr.50 mm	m2	1,0180	62,74	63,87
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			1 690,56
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			126,28
						12,45

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	53,00	12,45
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	25,00	113,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 374,06
5	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			38,02 ----- 31,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	53,00	31,22
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,85	6,80
		<i>Total</i>	lei			714,72
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Incalzire</b>				
6	IB02C	Convectori radiator electric	buc			13,06 ----- 12,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,00	12,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	48,52	0,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	85,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			65,32
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Incalzire</b>				
7		Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc			2 500,00 ----- 0,00
	7002	Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
8		Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc			1 200,00 ----- 0,00
	7003	Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.