

Lucrari de amenajarea a trotuarului gimnaziului s. Dancu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 243 863,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,1200	1 137,50	1 274,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	2,2100	377,10	833,39
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	222,0000	108,54	24 094,77
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см)	m2	222,0000	3,46	767,57

1	2	3	4	5	6	7
		изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	5,4000	864,05	4 665,87
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8) B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8\10 VC XF1 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением -обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание м)	m	360,0000	222,44	80 079,84
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	175,6000	201,55	35 393,05
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	175,6000	201,55	35 393,05
		<i>Total</i>	lei			182 501,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de amenajarea Inclusiv salariu				182 501,54 18 045,45

		Total	lei			182 501,54
		Asigurari sociale	24 %			4 330,91
		Transport	3 %			4 793,64
		Total				191 626,09
		Cheltuiile de Regie	5 %			9 581,31
		Total				201 207,40
		Beneficiu de Deviz	1 %			2 012,08
		Total				203 219,48
		TVA	20 %			40 643,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				243 863,38

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajarea a trotuarului gimnaziului s. Dancu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 243 863,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	268,5662	45,00	12 085,48
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,0658	45,00	3 017,96
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5490	45,00	249,70
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,8290	45,00	2 692,31
Total manopera						18 045,45

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,8934	500,00	19 946,70
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,2100	500,00	3 105,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0800	350,00	378,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,7560	350,00	614,60
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,3456	350,00	4 670,96
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,2000	2,70	991,44
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	561,9200	2,70	1 517,18
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 635,8400	2,70	12 516,76
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	356,4680	115,00	40 993,82
10.	2663102100001	Beton clasa...(C8\10 XC3 XF1)	m3	17,2800	1 550,00	26 784,00
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	361,8000	130,00	47 034,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,0240	150,00	1 053,60
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4400	30,00	133,20
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800	30,00	32,40
15.	4100126202818	Apa	m3	0,5400	30,00	16,20
Total materiale de construcții						159 787,86

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2680	400,00	907,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1340	350,00	396,90
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2412	400,00	1 296,48

4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9600	650,00	1 274,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2210	650,00	793,65
Total utilaje de construcții						4 668,23

Total	lei	182 501,54
Asigurari sociale	24 %	4 330,91
Transport	3 %	4 793,64
Total		191 626,09
Cheltuiile de Regie	5 %	9 581,31
Total		201 207,40
Beneficiu de Deviz	1 %	2 012,08
Total		203 219,48
TVA	20 %	40 643,90

Total deviz:

243 863,38

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajarea a trotuarului
gimnaziului s. Dancu****Investitor Gimnaziu Dancu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			1 137,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	650,00	1 137,50
		<i>Total</i>	lei			1 274,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			377,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	45,00	377,10
		<i>Total</i>	lei			833,39
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2			108,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	45,00	11,52
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	500,00	87,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	650,00	3,58
		<i>Total</i>	lei			24 094,77
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2			3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	45,00	0,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	500,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			767,57
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			864,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			4 665,87
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8) B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8\10 VC XF1 (Бордюры маленькие, бетонные	m			222,44

1	2	3	4	5	6	7
		готовые сечением -обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2663102100001	Beton clasa...(C8\10 XC3 XF1)	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			80 079,84
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			201,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	115,00	116,73
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			35 393,05
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			201,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	115,00	116,73
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			35 393,05

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.