

**Lucrari de reparatie in
cabinetele 301, 304, 305, 307, 108,
211 la Scoala Profesionala nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Cabinet 301 Capitolul 1.1.1. Tavan		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.10
	7422010060100	Timplar	h-om	110.70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	216.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	56.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.81
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	5.30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.583
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1.59
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.742
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	2.20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.265
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8.109
	2653102100831	Amestec uscat	kg	37.842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.419
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.103
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	5.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8.215
	2653102100831	Amestec uscat	kg	37.895
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.424
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5.30
	7122050013400	Zidar	h-om	1.06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5.83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12.00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	1.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.12
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	12.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.12
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2.385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5.591
	4100126202818	Apa	m3	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.005
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2.613
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.005
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.159
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.265
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	5.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.915
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	2.12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.318
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.011
		Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare		
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	87.60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9.636
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	26.28
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87.60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12.264
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	36.354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.38
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106.872
	2653102100831	Amestec uscat	kg	625.464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.402
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	87.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105.12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1252.68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.876
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14.016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.628
16	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	24.00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.24
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	24.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.24
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87.60
	7122050013400	Zidar	h-om	17.52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	96.36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13.14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.026
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92.409
	4100126202818	Apa	m3	0.088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.088
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.76
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	43.187
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.088
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.628
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13.14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.38
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48.18
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	35.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.256
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43.80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.175
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.03
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.00
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30.40
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.952
	4100126202818	Apa	m3	0.456
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.456
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	55.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	25.438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25.438
	2320166200729	Parchetin	l	3.318
	4100126202818	Apa	m3	3.318
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.318

1	2	3	4	5
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	55.30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12.94
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	850.32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.002
	4100126202818	Apa	m3	0.222
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.323
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.553
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	63.595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.295
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	58.646
	1111000100048	Strat sintetic	m2	58.646
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	33.512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.659
		Capitolul 1.1.4. Sistemul de incalzire		
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.36
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.80
29	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60
30	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.04
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	18.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	18.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	18.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	18.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.80
		Capitolul 1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate		
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.36
32	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.70
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.50
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	2.10

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.30
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27.20
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	86.52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	42.00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21.00
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20.40
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	64.89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	31.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.75
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87.10
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	145.86
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2.86
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
39	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.86
	2746167335101	Priza	buc	6.12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.03
	2051142950700	Dibluri	buc	12.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	12.00
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9.90
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	2051142950700	Dibluri	buc	18.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.72
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.80
41	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.40
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	37.80

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse		
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.20
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.332
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.521
		Capitolul 1.2. Cabinet 304		
		Capitolul 1.2.1. Tavan		
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	49.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.35
	7422010060100	Timplar	h-om	100.45
	2874136313300	Diblu din metal	buc	196.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	51.45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.735
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2.60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.286
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.78
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.364
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	1.079
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.13
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3.978
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.205
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.051
49	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4.03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.052
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.208
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.60
	7122050013400	Zidar	h-om	0.52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2.86
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.001
51	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.06

1	2	3	4	5
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.06
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1.17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2.743
	4100126202818	Apa	m3	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1.282
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.078
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.13
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.43
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	1.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.156
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.005
		Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare		
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	81.40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8.954
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	24.42
57	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.646
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2.744
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1.921
	2710703520285	Profil de suport	m	5.749
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	2.691
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	6.141
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1.979
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.708
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.229
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3.919
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	33.734
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.017
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.11
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunnt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11.76
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrunnt"	kg	34.86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.20
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	102.48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	599.76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.336

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.636
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.344
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	84.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	100.80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1201.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.52
61	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32.00
	7422010060100	Timplar	h-om	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.32
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.32
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84.00
	7122050013400	Zidar	h-om	16.80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	92.40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.025
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88.612
	4100126202818	Apa	m3	0.084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.084
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	41.412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.084
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.20
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	84.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46.20
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	33.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.168
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.03
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.00
		Capitolul 1.2.3. Pardoseli		
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28.40

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.692
	4100126202818	Apa	m3	0.426
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.426
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	49.60
	7132040012700	Parchetar	h-om	22.816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22.816
	2320166200729	Parchetin	l	2.976
	4100126202818	Apa	m3	2.976
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.976
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	49.60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11.606
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	762.674
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4.486
	4100126202818	Apa	m3	0.199
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.496
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	49.60
	7132040012700	Parchetar	h-om	57.04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.44
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	52.601
	1111000100048	Strat sintetic	m2	52.601
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	30.058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.488
		Capitolul 1.2.4. Tamplarie		
72	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, dulap)	m2	8.50
	7422010060100	Timplar	h-om	1.785
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.785
73	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2	8.50
	7422010060100	Timplar	h-om	12.495
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.125
	2030112930001	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	8.50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.17
		Capitolul 1.2.5. Sistemul de incalzire		
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.36
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.80
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.15

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60
77	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.04
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	18.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	18.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	18.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	18.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.80
		Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate		
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.36
79	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.70
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.50
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	2.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.30
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27.20
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	86.52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	42.00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21.00
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20.40
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	64.89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	31.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.75
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87.10
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	145.86
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2.86
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
86	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.86
	2746167335101	Priza	buc	6.12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.03
	2051142950700	Dibluri	buc	12.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12.00
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9.90
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	2051142950700	Dibluri	buc	18.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.72
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.80
88	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.40
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	37.80
		Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse		
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.20
90	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.332
91	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.521
		Capitolul 1.3. Cabinet 305		
		Capitolul 1.3.1. Tavan		
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	48.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.20
	7422010060100	Timplar	h-om	98.40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.72
		Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare		
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2.60
	7422010060100	Timplar	h-om	0.546
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.546
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	38.00
	7422010060100	Timplar	h-om	4.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.56

1	2	3	4	5
95	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	77.80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8.558
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	23.34
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.646
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2.744
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1.921
	2710703520285	Profil de suport	m	5.749
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	2.691
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	6.141
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1.979
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.708
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.229
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3.919
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	33.734
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.017
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.11
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80.40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11.256
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	33.366
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.02
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	98.088
	2653102100831	Amestec uscat	kg	574.056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.352
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.286
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	80.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96.48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1149.72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.804
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12.864
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.412
100	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	27.00
	7422010060100	Timplar	h-om	2.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.27
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	27.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.27
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80.40
	7122050013400	Zidar	h-om	16.08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	88.44
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12.06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.024
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80.40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84.814
	4100126202818	Apa	m3	0.08

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.08
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80.40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.04
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	39.637
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.08
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.412
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.02
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	80.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44.22
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	32.16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.824
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40.20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.161
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.03
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.00
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.64
	4100126202818	Apa	m3	0.42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.42
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	11.109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.109
	2320166200729	Parchetin	l	1.449
	4100126202818	Apa	m3	1.449
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.449
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	48.30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11.302
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	742.685
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4.369
	4100126202818	Apa	m3	0.194
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.483
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	48.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	55.545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.245
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	51.222
	1111000100048	Strat sintetic	m2	51.222
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	29.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.449

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.4. Sistemul de incalzire		
111	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.36
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.80
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60
114	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.04
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	18.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	18.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	18.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	18.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.80
		Capitolul 1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate		
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.36
116	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.70
117	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.50
118	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	2.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.30
119	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27.20
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	86.52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	42.00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21.00
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20.40

1	2	3	4	5
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	64.89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	31.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.75
121	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87.10
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	145.86
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2.86
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
123	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.86
	2746167335101	Priza	buc	6.12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.03
	2051142950700	Dibluri	buc	12.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12.00
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9.90
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	2051142950700	Dibluri	buc	18.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.72
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.80
125	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.40
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	37.80
		Capitolul 1.3.6. Lucrari diverse		
126	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.00
127	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.11
128	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.434
		Capitolul 1.4. Cabinet 307		
		Capitolul 1.4.1. Tavan		
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.10

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	110.70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	216.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	56.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.81
130	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2.60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.286
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.78
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.364
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	1.079
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.13
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3.978
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.205
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.051
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4.03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.052
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.208
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.60
	7122050013400	Zidar	h-om	0.52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2.86
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.001
135	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.06
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.06
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1.17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2.743
	4100126202818	Apa	m3	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1.282
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.078

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.13
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.43
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	1.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.156
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.005
		Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri interioare		
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	85.50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9.405
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25.65
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85.50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11.97
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	35.483
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.275
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104.31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	610.47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.342
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.755
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.368
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	85.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	102.60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1222.65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.565
144	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	29.00
	7422010060100	Timplar	h-om	2.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.29
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	29.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.29
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85.50
	7122050013400	Zidar	h-om	17.10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94.05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12.825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.026
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90.194
	4100126202818	Apa	m3	0.086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.086
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.50

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	42.151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.086
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.565
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.275
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	85.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47.025
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	34.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42.75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.171
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.03
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.00
		Capitolul 1.4.3. Pardoseli		
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.90
	4100126202818	Apa	m3	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.45
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	12.719
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.719
	2320166200729	Parchetin	l	1.659
	4100126202818	Apa	m3	1.659
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.659
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	55.30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12.94
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	850.32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.002
	4100126202818	Apa	m3	0.222
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.323
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.553
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	63.595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.295
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	58.646
	1111000100048	Strat sintetic	m2	58.646
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	33.512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.659
		Capitolul 1.4.4. Tamplarie		
155	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2.65

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0.556
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.556
156	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.212
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare)	m2	2.65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.325
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.464
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.59
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.053
		Capitolul 1.4.5. Sistemul de incalzire		
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.36
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.80
159	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60
160	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.04
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	18.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	18.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	18.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	18.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.80
		Capitolul 1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate		
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.36
162	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.70
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.50

1	2	3	4	5
164	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	2.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.225
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.30
165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27.20
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	86.52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	42.00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21.00
166	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20.40
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	64.89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	31.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.75
167	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87.10
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	145.86
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2.86
168	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
169	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.86
	2746167335101	Priza	buc	6.12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.03
	2051142950700	Dibluri	buc	12.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12.00
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9.90
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	2051142950700	Dibluri	buc	18.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.72
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.80

1	2	3	4	5
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.40
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	37.80
		Capitolul 1.4.7. Lucrari diverse		
172	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.20
173	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.332
174	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.521
		Capitolul 1.5. Cabinet 108 Capitolul 1.5.1. Tavan si pereti		
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2	11.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.21
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	3.30
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.55
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11.604
	4100126202818	Apa	m3	0.011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.011
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5.423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.011
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8.25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.75
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30.25
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	22.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.11
181	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10.00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.20
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.09
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.09
	2430116104160	Email alchidic	kg	1.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.30
182	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	4.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.32
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.40
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.12
183	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.44
		Capitolul 1.6. Cabinet 211 Capitolul 1.6.1. Tavan		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.576
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.96
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20.254
	4100126202818	Apa	m3	0.019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.019
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.92
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9.466
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.019
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.576
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.96
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	19.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10.56
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	7.68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.152
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.038
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	45.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1.35
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.45

1	2	3	4	5
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.25
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54.90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	321.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.72
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20.25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47.471
	4100126202818	Apa	m3	0.045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.045
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.25
194	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta)	m2	45.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29.25
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	49.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.045
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.36
	2462106109879	Aracet	kg	9.00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	4.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.20
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - glafuri	m2	4.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.20
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	1.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.008
197	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	7.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.84
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.063
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.063
	2430116104160	Email alchidic	kg	1.05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.21

1	2	3	4	5
198	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.241
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.27
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.459
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.027
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.081
		Capitolul 1.6.3. Pardoseli		
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	2.124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.301
	4100126202818	Apa	m3	0.265
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.265
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.40
	7132040012700	Parchetar	h-om	4.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.232
	2320166200729	Parchetin	l	0.552
	4100126202818	Apa	m3	0.552
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.552
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	18.40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4.306
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	282.928
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1.664
	4100126202818	Apa	m3	0.074
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.773
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.184
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.0m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18.40
	7132040012700	Parchetar	h-om	21.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.76
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	19.513
	1111000100048	Strat sintetic	m2	19.513
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	18.584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.552
		Capitolul 1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate		
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.24
204	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
205	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc	2.00

1	2	3	4	5
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.62
	2746167335101	Priza	buc	2.04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2051142950700	Dibluri	buc	4.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.00
		Capitolul 1.6.5. Lucrari diverse		
206	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0.50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.50
207	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	0.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.555
208	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.217
209	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.552

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.