

**Реконструкция кровли здания
старой школы с кадастровым
номером 9628123.869.01 в
с.Дезгинжа Комратского
района (обновление сметы)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12/22/36/210103
Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

Valoarea de deviz 2 000 031,95 lei

Intocmit in prețuri curente 01.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK30)	m2	1 445,00	280,63 69,19	405 508,13 99 982,44
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 445,00	30,61 14,42	44 233,40 20 829,68
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (captusele din lemn de gr.10 mm)	m2	170,00	267,89 132,62	45 540,88 22 545,06
4	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	170,00	53,43 31,71	9 083,88 5 391,21
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn120 mm)	m	140,00	183,23 20,18	25 651,56 2 825,34
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	230,00	171,53	39 452,35

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	3 978,54
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,60	9 336,99 1 297,35	117 646,11 16 346,61
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	12,60	222,36 49,01	2 801,79 617,54
9	CE30B	Asteralalele invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contracipsa 3,06 m3, scindura 0,92m3)	m2	1 445,00	49,57 27,10	71 623,74 39 159,79
10	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	37,39	1 192,16 409,96	44 574,91 15 328,50
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	37,39	791,38 182,21	29 589,72 6 812,67
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada OZ-1)	m	200,00	83,25 5,77	16 649,60 1 153,20
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cementoplast Y=200kg/m3, gr.100 mm)	m3	80,90	1 174,49 259,47	95 016,05 20 991,12
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cementoplast Y=200kg/m3, gr.200 mm)	m3	45,20	1 174,49 259,47	53 086,85 11 728,04
15	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1 035,00	49,15 20,18	50 873,56 20 887,33
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ingradire)	kg	790,04	33,01 12,11	26 080,04 9 566,28

1	2	3	4	5	6	7
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,79	198,54 137,81	156,85 108,87
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,79	434,67 220,27	343,39 174,01
19		Фронтон (4 шт)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,58	9 337,00 1 297,36	5 415,46 752,47
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,58	222,40 49,02	128,99 28,43
22		Lucarna tip1 (12 buc).	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,30	9 336,93 1 297,33	2 801,08 389,20
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,30	222,37 49,00	66,71 14,70
25	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	26,00	53,44 31,71	1 389,31 824,54
26		Puturile de aeraj PA-1 - PA-10	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	162,90	32,80 12,11	5 343,08 1 972,49
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,18	198,56 137,83	35,74 24,81
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu	t	0,18	434,67 220,28	78,24 39,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
30	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (placa din oxid de magneziu cu fibre de sticla gr.10mm, 120+150=270,0 m2)	m2	270,00	291,73 167,21	78 767,37 45 147,78
31	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	150,00	192,67 6,34	28 900,50 951,39
32	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	20,00	255,48 46,13	5 109,55 922,56
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,83	9 336,99 1 297,35	7 749,70 1 076,80
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,83	222,37 49,01	184,57 40,68
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,15	2 014,87 311,40	302,23 46,71
36	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	50,00	53,43 31,71	2 671,73 1 585,65
37		Стремянка S-1 (2 шт)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,014	9 317,14 1 297,86	130,44 18,17
39	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,014	223,57 49,29	3,13 0,69

1	2	3	4	5	6	7
40		Стремянка SCM-1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,2 cm) Materiale marunte=0,24 Коэффициент к трудозатратам=0,24 Коэффициент к машинам=0,24	buc	10,00	3,46 1,66	34,61 16,61
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	177,90	30,13 9,23	5 359,79 1 641,24
43	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,178	198,60 137,81	35,35 24,53
44	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,178	434,66 220,28	77,37 39,21
45	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,20	68,99 46,13	14 984,75 10 019,00
46	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	87,30	53,46 34,60	4 667,28 3 020,23
Total			lei		1 242 149,79	
Asigurarea sociala de stst			24,00 %		88 085,70	
Transportarea materialelor			10,00 %		86 297,98	
Total			100,00 +		1 416 533,47	
Cheltuieli de regie			11,00 %		155 818,69	
Total			100,00 +		1 572 352,16	
Beneficiu de deviz			6,00 %		94 341,13	
Total			100,00 +		1 666 693,29	
TVA			20,00 %		333 338,66	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 000 031,9
5
367 023,77

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)