

**Lucrari de reparatie capitala a  
unei portiuni de gard la  
Gradinita de copii nr. 6, or.  
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de gard la Gradinita de copii nr. 6, or.  
Rezina**

**Valoarea de deviz 582 601,12 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1 100,0000	3,02	3 322,00
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	6,5000	838,33	5 449,15
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	16,5000	121,36	2 002,44
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,5000	0,74	12,24
		<i>Total</i>	lei			10 785,83
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>10 785,83 10 679,31</b>
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	27,0000	88,06	2 377,62

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei la gard 108m*0.5m*0,5m)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000	22,94	114,70
7	TRI1AA06 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1(incarcarea pamintului sapat in camion)	t	31,0000	55,50	1 720,50
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,0000	0,74	23,00
		<i>Total</i>	lei			4 235,82
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>4 235,82 4 212,82</b>
		<b>3. Executarea fundatiei</b>				
9	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	250,0000	13,95	3 488,50
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(AIII D 12mm)	kg	575,0000	19,80	11 383,27
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	165,2000	32,01	5 288,21
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,0600	544,76	2 211,73
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	183,6000	113,95	20 921,22

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	61,0000	1 641,78	100 148,76
15	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, griva gard M600, 44*1000mm)	m	102,0000	215,06	21 935,61
		<i>Total</i>	lei			165 377,30
		<b>Total Executarea fundatiei Inclusiv salariu</b>				<b>165 377,30 47 361,51</b>
		<b>4. Constructia gardului metalic</b>				
16	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,8130	11 989,02	9 747,07
17	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	4 377,0000	29,53	129 248,43
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1510	11 989,01	1 810,34
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din profil metalic confectionate conform	m2	7,6540	2 771,22	21 210,92

1	2	3	4	5	6	7
		schitei de proiect 3.56*2.15m inaltime*1 buc)				
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1.2*1.7m inaltime*2 buc)	m2	4,0800	2 771,22	11 306,57
		<i>Total</i>	lei			173 323,33
		<b>Total Constructia gardului metalic Inclusiv salariu</b>				<b>173 323,33 28 680,72</b>

		Total	lei	353 722,28
		Asigurare sociala	24 %	21 824,25
		Total		375 546,53
		Cheltuieli de transport	10 %	26 225,18
		Total		401 771,71
		Cheltuieli de regie	14 %	56 248,04
		Cheltuieli directe		458 019,75
		Beneficiu de deviz	6 %	27 481,18
		Total		485 500,93
		TVA	20 %	97 100,19
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>582 601,12</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
unei portiuni de gard la  
Gradinita de copii nr. 6, or.  
Rezina**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse №

### Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de gard la Gradinita de copii nr. 6, or. Rezina

**Valoarea de deviz 582 601,12 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	127,5000	74,00	9 435,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	261,8000	74,00	19 373,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,7500	74,00	3 385,50
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,0000	74,00	1 628,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	174,4200	74,00	12 907,08
6.	7136080025001	Montator	h-om	17,3460	74,00	1 283,60
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1121	74,00	156,30
8.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0971	74,00	229,19
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	144,3098	74,00	10 678,92
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,8816	74,00	1 027,24
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,0094	74,00	6 512,70
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,6165	74,00	22 689,63
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,0000	74,00	1 628,00
<b>Total manopera</b>						<b>90 934,36</b>

**Materiale:**

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	10,2000	10,00	102,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,6690	380,00	1 774,22
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0469	320,00	15,01
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5100	320,00	163,20
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0918	5 600,00	514,08
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6426	5 600,00	3 598,56
7.	2010237318750	Distantieri	buc	123,7500	1,00	123,75
8.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile 3.56*2.15m inaltime*1 buc	m2	7,6540	2 500,00	19 135,00
9.	2030112930150121212	Porti metalice inclusiv accesoriile 1.2*1.7m inaltime*2 buc	m2	4,0800	2 500,00	10 200,00
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,5240	90,00	1 487,16
11.	2320187315789	Decofrol	kg	22,0320	10,00	220,32
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2121	50,00	10,60
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,3370	100,00	333,70
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1447	100,00	14,47
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1734	80,00	93,87
16.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	21,8850	85,00	1 860,22
17.	2551447335247	Praf de frecat	kg	10,2000	5,00	51,00

18.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,2000	2,60	26,52
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0675	2,60	488,98
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0510	100,00	5,10
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,7000	3,50	124,95
22.	2663102100000120	Beton C15/20	m3	63,4629	1 300,00	82 501,77
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 AIII D12mm	kg	589,3750	15,00	8 840,62
24.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	256,2500	8,00	2 050,00
25.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	4 595,8500	22,00	101 108,70
26.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	3,8560	35,00	134,96
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,1800	35,00	321,30
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,2500	35,00	288,75
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,3740	10,00	33,74
30.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	964,0000	10,00	9 640,00
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	173,5261	20,00	3 470,52
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,6880	35,00	514,08
33.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,6685	80,00	133,48
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7264	80,00	458,12
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9158	80,00	73,26
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,3380	25,00	108,45
37.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,9360	10,00	469,36
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,9360	10,00	469,36
39.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,3380	20,00	86,76
40.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,3380	20,00	86,76
41.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	104,0400	100,00	10 404,00
42.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,9360	10,00	469,36
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,0758	4,00	28,30
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,8433	30,00	205,29
45.	4100126202818	Apa	m3	0,4060	30,00	12,18
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>262 251,83</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2347	100,00	23,47
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	22,0000	2,00	44,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7052	50,00	85,26
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8526	50,00	42,63
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1226	25,00	78,07
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5100	50,00	25,50
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	36,6000	1,00	36,60
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	35,2160	1,00	35,22
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9158	50,00	45,79
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7712	50,00	38,56
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,2500	3,00	45,75
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,0350	7,00	35,24

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>536,09</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total		lei				353 722,2 8
Asigurare sociala		24 %				21 824,25
Total						375 546,5 3
Cheltuieli de transport		10 %				26 225,18
Total						401 771,7 1
Cheltuieli de regie		14 %				56 248,04
Cheltuieli directe						458 019,7 5
Beneficiu de deviz		6 %				27 481,18
Total						485 500,9 3
TVA		20 %				97 100,19

**Total deviz:**

**582 601,1  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Lucrari de reparatie capitala a unei  
portiuни de gard la Gradina de copii nr. 6, or.  
**Rezina**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			3,02
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	74,00	1,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	74,00	1,48
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 322,00
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			838,33

1	2	3	4	5	6	7
		manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	74,00	584,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	74,00	249,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			5 449,15
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	74,00	121,36
		<i>Total</i>	lei			2 002,44
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			0,74
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	7,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			12,24
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei la gard 108m*0.5m*0,5m)	m3			88,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	74,00	88,06
		<i>Total</i>	lei			2 377,62
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	74,00	22,94
		<i>Total</i>	lei			114,70
7	TRIIAA06F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamintului sapat in camion)	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			1 720,50
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			0,74
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	7,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			23,00
		<b>3. Executarea fundatiei</b>				
9	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	74,00	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	74,00	0,22
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 488,50
10	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(AIII D 12mm)	kg			19,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	74,00	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	74,00	0,22
	2710602300000	Otel beton OB 37 AIII D12mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 383,27
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			32,01
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	74,00	7,77
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	100,00	2,02
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			5 288,21
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			544,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	74,00	73,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactore pneuri sau mecanice 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			2 211,73
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	74,00	70,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d=2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	90,00	8,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			20 921,22
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 641,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	74,00	255,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	74,00	29,60
	26631021000001120	Beton C15/20	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	3,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			100 148,76
15	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, griva gard M 600, 44*1000mm)	m			215,06
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,2500	74,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	100,00	102,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,7000	2,60	4,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	100,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500	3,50	1,22
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,26
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,60
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1000	5,00	0,50
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			21 935,61
		<b>4. Constructia gardului metalic</b>				
16	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			11 989,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	74,00	1 065,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	74,00	133,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	74,00	66,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	74,00	66,61
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	10,00	10 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	76,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	20,00	90,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	25,00	112,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	20,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	100,00	15,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	50,00	11,00
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	35,00	140,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	10,00	35,01
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	50,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			9 747,07
17	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			29,53
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	74,00	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	74,00	3,70
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	80,00	0,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	85,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			129 248,43
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			11 989,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	74,00	1 065,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	74,00	133,18
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	74,00	66,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	74,00	66,62
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	10,00	10 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,96
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	20,00	90,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	25,00	112,52
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	20,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	100,00	15,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	50,00	10,99
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	35,00	140,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	10,00	34,97
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,00	47,48
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	50,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 810,34
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 3.56*2.15m inaltime*1 buc)	m2			2 771,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	74,00	14,06
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	74,00	71,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	74,00	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	74,00	28,12
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile 3.56*2.15m inaltime*1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	10,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4S3097-80	kg	0,1000	80,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	80,00	9,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			21 210,92
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1.2*1.7m inaltime*2 buc)	m2			2 771,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	74,00	14,06
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	74,00	71,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	74,00	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	74,00	28,12
	203011293015012 1212	Porti metalice inclusiv accesoriile 1.2*1.7m inaltime*2 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4S3097-80	kg	0,1000	80,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	80,00	9,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			11 306,57

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.