

Reparatia drumului varianta alba 900m

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia drumului varianta alba 900m

Valoarea de deviz 365 047,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari L-900 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,20	1 624,50 0,00	11 696,40 0,00
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,32	1 387,01 230,51	5 991,87 995,80
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0.15m	m3	432,00	544,66 37,10	235 293,99 16 028,93
4	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm intersectii	m2	52,50	308,22 28,76	16 181,33 1 509,67
5	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3	7,04	321,25 0,00	2 261,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	844,42	10,00 0,00	8 444,20 0,00
		Total Lucrari L-900 m Inclusiv salariu				279 869,39 18 534,40

	Total	lei	279 869,39
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 170,24
	Total	100,00 +	284 039,63
	Cheltuieli de regie	5,00 %	14 201,98
	Total	100,00 +	298 241,61
	Beneficiu	2,00 %	5 964,83
	Total	100,00 +	304 206,44
	TVA	20,00 %	60 841,30
	Total deviz: Inclusiv salariu		365 047,74 18 534,40

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cioara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului varianta alba 900m

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia drumului varianta alba 900m

Valoarea de deviz 365 047,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,45	46,38	1 412,27
2.	7129020012800	Pavator	h-om	345,60	46,38	16 028,93
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,05	46,38	48,70
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,5204	46,38	1 044,50
Total manopera						18 534,40

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	44,064	245,00	10 795,68
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	548,64	245,00	134 416,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	112,599	324,00	36 482,08
4.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,315	1 492,16	470,03
5.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	7,875	1 492,16	11 750,76
6.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0011	10,20	0,01
7.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,21	16,17	3,40
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,5775	20,84	12,04
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5775	20,84	12,04
10.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,145	7,50	38,59
11.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	3,57	17,00	60,69
12.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	2,7825	10,50	29,22
13.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,2625	11,25	2,95
14.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,945	12,50	11,81
15.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,105	12,65	1,33
16.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,21	13,33	2,80
17.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,3675	52,00	19,11
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	111,7275	1,00	111,73
Total materiale de constructii						194 221,07

Utilaje de constructii:

1.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	1,2075	7,00	8,45
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,136	450,00	19 861,20
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	115,50	7,00	808,50
4.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	1,2075	250,00	301,88
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,9843	250,00	4 996,07
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	111,456	250,00	27 864,00
7.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	1,2075	48,00	57,96
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,2075	48,00	57,96
9.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	18,0928	125,00	2 261,60
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,05	170,00	178,50
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,05	250,00	262,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,221	200,00	8 444,20
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,1728	180,00	2 011,10
Total utilaje de constructii						67 113,92

Total	lei	279 869,39
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 170,24
Total	100,00 +	284 039,63
Cheltuieli de regie	5,00 %	14 201,98
Total	100,00 +	298 241,61

Beneficiu	2,00 %	5 964,83
Total	100,00 +	304 206,44
TVA	20,00 %	60 841,30

Total deviz:

365 047,7
4

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cioara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia drumului varianta alba 900m **Investitor** Primaria Cioara

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari L-900 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 387,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	46,38	230,51
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,6260	250,00	1 156,50
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0.15m	m3			544,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	324,00	83,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	245,00	24,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,00	311,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	180,00	4,50
4	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm intersectii	m2			308,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	46,38	0,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	46,38	26,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	46,38	0,93
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 492,16	8,95
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 492,16	223,82
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	11,25	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	12,65	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	324,00	9,72
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	17,00	1,16
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	7,50	0,74
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	10,50	0,56
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	10,20	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	13,33	0,05
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	52,00	0,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	20,84	0,23
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	16,17	0,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	1,00	0,07
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	12,50	0,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	20,84	0,23
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	48,00	1,10
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	48,00	1,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	170,00	3,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	7,00	15,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	7,00	0,16
5	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3			321,25 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	125,00	321,25
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cioara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.