


**PROCES-VERBAL № 01,03.11 b(Expres)
 de recepție a lucrărilor executate
 pe luna martie 2021**

Valoarea lucrărilor executate

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3		4	5	6	7
Expres							
M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 193-225							
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere $L = 31 \text{ km}$ $b = 9 \text{ m}$ $S = 279000 \text{ m}^2$							
1	RpDA18 A	Curățirea prin spalare a stlpiilor de dirijare a circulației	194-225	buc	626,00	3,74	2 339,99
					✓	3,74	2 339,99
2	DI150A	Curățirea barei metalice prin spalare manuala, cu furtunul	194-225	100 m	52,50	164,82	8 653,28
					✓	28,30	1 485,86
3	RpDA14 B	Curățirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. <i>Manopera = 0,7</i>	216-221	m.l.	1 480,00	13,08	19 362,84
						18,69	19 362,84
4	TsH92A	Încarcarea gunoiului în tractor	195-225	t	8,00	72,62	580,99
					✓	72,62	580,99
5	DF55A	Curățirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	195-225	m2	42 000,00	0,17	6 952,68
					✓	0,17	6 952,68
6	13-01-0 9-(15)	Transportul pământului sau gunoiului la 15 km	195-225	t	8,00	21,44	171,52
					✓	0,00	0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							38 061,30 30 722,36
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							
7	DY04E	Costul indicatorului rutier tip dreptunghi (6.24.1-2;350x850)	209,15-2 09,15	buc	1,00	455,83	455,83
						0,00	0,00
8	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stlpi din material plastic, pentru direjarea circulației rutiere (spalare, gaurire, fixare sau lipire)	209,15-2 09,15	buc	20,00	11,84	236,80
						5,34	106,80
9	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stlpi gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	209,15-2 09,15	buc	1,00	33,64	33,64
					✓	28,84	28,84
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							726,27 135,64
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							
10	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Încărcare MAD</i>	193-224	100 m3	0,23	539,15	124,00
						0,00	0,00
11	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	193-224	1000 m2	110,00	62,99	6 928,98
						0,00	0,00



12 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) <i>Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги</i>	193-224	1000 m2	220,00	62,99	13 857,93
						0,00	0,00
13 *	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (<i>Распределение противогололедного материала вручную с куч,расположенных на расстоянии до 10м</i>)	193-224	1000 m2	54,00	61,50	3 321,15
						9,18	495,98
14	DY05A	Serviciul de iarna <i>14x12x2 = 336 } 644 - 15 patz = 629 4 x 22x2 = 308</i>	194-225	h-om	629,00	50,80	31 953,20
						50,80	31 953,20
15 *	RpDE20 A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (<i>patrularea traseului</i>)	194-225	ore	4,20	203,51	854,75
						0,00	0,00
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							57 040,01
							32 449,18
Cheltuieli directe							95 827,58
Contributii asigurari sociale 24 %							15 193,72
Total cheltuieli directe							111 021,30
Cheltuieli de regie 14,5 %							16 098,09
Total cu cheltuieli de regie							127 119,39
Caracter flotant							3 790,59
Transportarea muncitorilor							3 946,30
Total							134 856,28
Beneficiul de deviz 6 %							8 091,38
Total							142 948,00
TVA 20 %							28 589,60
Total deviz:							171 537,60
Inclusiv salariu:							63 307,17

Intocmit
Antreprenor: S.A. "Drumuri Strășeni" - Sectorul Călărași

Sef sector, Beselea Vadim Vasile
Funcția, numele, semnatura

Aprobat
Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Sef serviciu receptie lucrari rutiere, Mantuc Serghei
Funcția, numele, semnatura

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic, Godorojea Danil
Funcția, numele, semnatura




PROCES-VERBAL № 01,03.11 b (Republicane)
de recepție a lucrărilor executate
pe luna martie 2021

Valoarea lucrărilor executate

Lucrări și cheltuieli		km	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
		3	4	5	6	7
nău - Ungheni - frontiera cu România, km 40-70 $L = 30 \text{ km}$ $b = 9 \text{ m}$ $S = 270000 \text{ m}^2$						
jurarea esteticii rutiere						
A	Încarcarea gunoiului în tractor	40-70	t	8,00	72,62	580,99
					72,62	580,99
A	Curățierea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	40-70	m2	48 000,00	0,17	7 945,92
					0,17	7 945,92
-0	Transportul gunoiului la 15 km	40-70	t	8,00	21,44	171,52
					0,00	0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere						8 698,43 8 526,91
înțreținerea drumurilor pe timp de iarnă						
5A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Încărcare MAD</i>	40-70	100 m3	0,20	539,15	107,83
					0,00	0,00
5B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) <i>Распределение противогололедного материала на пр. часть дороги</i>	40-70	1000 m2	290,00	58,26	16 896,01
					0,00	0,00
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă						17 003,84 0,00
iei - Bravicea - Călărași, km 29,6-61,2 $L = 31,6 \text{ km}$ $b = 7 \text{ m}$ $S = 221200 \text{ m}^2$						
jurarea esteticii rutiere						
18	Curățierea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	30,6-61,2	buc	252,00	3,74	941,98
					3,74	941,98
0A	Curățierea barei metalice prin spalare manuala, cu furtunul	30,6-61,2	100 m	10,20	164,82	1 681,21
					28,30	288,68
12A	Încarcarea gunoiului în tractor	40-61	t	5,00	72,62	363,12
					72,62	363,12
5A	Curățierea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	40-61	m2	39 000,00	0,17	6 456,06
					0,17	6 456,06
13A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri și arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	45-47	100 m2	82,80	547,88	45 364,80
					547,88	45 364,80
12C	Încarcarea crengilor în tractor	29,6-47	t	38,00	34,71	1 318,98
					34,71	1 318,98



27	TsH74C	Taliera crenșilor (cu curățirea cioturilor) cu terestrau mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm (Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой стволов диаметром) Manopera = 0,3 Utilaj 0,25	29,6-30,6	buc	66,00	752,58	49 670,43	
						1 270,92	25 164,22	
28 *	DY02J	Deplasarea autoturului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi (viteza de 30 km/h) (Перебазировка крана с места парковки на рабочее место и обратно)	29,6-30,6	1 km	120,00	11,20	1 343,67	
						0,00	0,00	
29	13-01-09-(05)	Transportul crenșilor la 5 km	29,6-47	t	38,00	20,03	761,14	
						0,00	0,00	
30	13-01-09-(10)	Transportul gunoiului la 10 km	40-61	t	5,00	37,71	188,55	
						0,00	0,00	
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							108 089,94	79 897,83
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere								
31	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stâlpi din material plastic, pentru direjarea circulației rutiere (spalare, gaurire, fixare sau lipire)	33-42	buc	20,00	11,84	236,80	
						5,34	106,80	
32	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stâlp gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	33-42	buc	17,00	33,64	571,81	
						28,84	490,21	
33	DY04A	Costul indicatorului rutier tip cerc (2.5; 3.1-3.28;4.1-4.16;-700)	33-42	buc	5,00	507,50	2 537,50	
						0,00	0,00	
34	DY04D	Costul indicatorului rutier tip dreptunghi(1.4;2.1.1;6.1.1-350x700) fara pret	33-42	buc	3,00	0,01	0,03	
						0,00	0,00	
35	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	33-42	buc	2,00	609,17	1 218,34	
						0,00	0,00	
36 *	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	33-42	buc	7,00	485,83	3 400,81	
						0,00	0,00	
37	RpDE11 A	Plantarea stâlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	33-42	buc	7,00	399,60	2 797,19	
						77,96	545,75	
38	DF53A	Vopsirea stâlpilor și a părții subterane a fundațiilor indicatoarelor rutiere și a panourilor informaționale (Окраска стоек и подземной части фундаментов дорожных знаков и указателей)	33-42	buc	27,00	22,05	595,26	
						14,95	403,70	
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							11 357,74	1 546,46
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
39	TsC35A 21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren catg.1 la distanța 11-20 m Incărcare MAD	30,6-61,2	100 m3	0,36	539,15	194,09	
						0,00	0,00	
40 *	DI148A	Răspindirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (Распределение противогололедного материала вручную с куч, расположенных на расстоянии до 10м)	30,6-61,2	1000 m2	63,00	61,50	3 874,68	
						9,18	578,64	



**PROCES-VERBAL, Nr 01,03.11 b(Regionale)
 de recepție a lucrărilor executate
 pe luna martie 2021**

Valoarea lucrărilor executate

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. sal. aru
1	2	3		4	5	6	7
Regionale							
G67 G66 - Văsieni - Bahu - R21, km 14-17,5							
1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							
46	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Încăuare piatră spartă</i>	16,5-17,3	100 m3	3,19	539,15 <i>0,00</i>	1 719,89 <i>0,00</i>
47	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	14-17,5	1 km	3,60	483,92 <i>0,00</i>	1 742,12 <i>0,00</i>
48 *	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite cu adaos de material (Исправление профиля щебеночных покрытий с добавлением материала) <i>800 m l x 6 m = 4800 m²</i>	16,5-17,3	100 m2	48,00	3 385,49 <i>297,97</i>	162 503,41 <i>14 302,66</i>
49	DY02C	Deplasarea incarcatorului frontal de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi (viteza de 30 km/h)	16,5-17,3	1 km	70,00	7,80 <i>0,00</i>	546,25 <i>0,00</i>
50	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi (viteza de 40 km/h)	16,5-17,3	1 km	140,00	9,44 <i>0,00</i>	1 321,71 <i>0,00</i>
Total 1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							167 833,38 <i>14 302,66</i>
G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul Codru - Leordoia, km 0-18							
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							
51	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	0-18	buc	117,00	3,74 <i>3,74</i>	437,35 <i>437,35</i>
52	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manuala, cu furtunul	1,7-2,2	100 m	5,00	164,82 <i>28,30</i>	824,12 <i>141,51</i>
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							1 261,47 <i>578,86</i>
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							
53	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	0,6-0,6	buc	1,00	33,64 <i>28,84</i>	33,64 <i>28,84</i>
54	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	0,6-0,6	buc	1,00	485,83 <i>0,00</i>	485,83 <i>0,00</i>
55	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	0,6-0,6	buc	1,00	399,60 <i>77,96</i>	399,60 <i>77,96</i>
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							919,07 <i>106,80</i>
1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							
56	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	14-17,5	1 km	5,00	483,92	2 419,62

						0,00	0,00	
Total 1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							2 419,62	0,00

R21 - Nișcani - R1, km 0-7,92

1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere

7	RpDA18 A	Curățirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulației	0-7,92	buc	79,00	✓ 3,74	295,30	
							3,74	295,30
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							295,30	295,30

1.1.a) Plombarea gropilor, altele

3 *	DI145B	Reparatia gropilor la imbracaminti bituminoase cu beton asfaltic preparat la rece, manual, cu amors h-5 cm	0-2	m2	107,90	✓ 245,49	26 488,70	
							47,45	5 119,50
59	DY12A	Costul gazului lichefiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	0-2	m2	107,90	✓ 4,61	497,42	
							0,00	0,00
Total 1.1.a) Plombarea gropilor, altele							26 986,12	5 119,50

G85 G83 - Hirbovăt - Onișcani - M5, km 0-12,95 $L = 12,95 \text{ km}$ $b = 6 \text{ m}$ $S = 48 400 \text{ m}^2$

1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

50	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	0-12,95	100 m3	0,10	✓ 539,15	53,92	
							0,00	0,00
61	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	0-12,95	1000 m2	140,00	✓ 60,88	8 523,72	
							0,00	0,00
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							8 577,64	0,00

1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele

62	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	10-12,95	1 km	2,95	✓ 483,92	1 427,57	
							0,00	0,00
Total 1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							1 427,57	0,00

G86 G88 - Dereanu - G85, km 0-8,7 $L = 8,7 \text{ km}$ $b = 6 \text{ m}$ $S = 52 200 \text{ m}^2$

1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

63	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	0-8,4	100 m3	0,06	✓ 539,15	32,35	
							0,00	0,00
4 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	0-8,4	1000 m2	80,00	✓ 40,74	3 259,41	
							0,00	0,00
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							3 291,76	0,00


1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele

65	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	0-8,7	1 km	5,50	✓ 483,92	2 661,58	
							0,00	0,00
Total 1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							2 661,58	0,00

G88 Cornești - Bogenii Noi - Năpădeni - M5, km 23,7-25,65

1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele

66	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	23,7-25,65	1 km	1,95	483,92	943,65	
							0,00	0,00
Total 1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietruiri fără sau cu adaos de materiale, altele							943,65	



Handwritten signature

G95 R1 - Călăraș - Pîrjolteni - Căbăiești, km 0-19 $L=19\text{km}$ $B=6\text{m}$ $S=114000\text{m}^2$

1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
67	RpDA18 A	Curățirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulației	0-19	buc	125,00	3,74	467,25	
						3,74	467,25	
68	RpDA14 B	Curățirea manuală a santurilor și rigolelor de scurgere, pământ, iarba etc. <i>Manopera = 0,7</i>	1-4	m.l.	710,00	13,08	9 288,93	
						18,69	9 288,93	
69	TsG03A	Defrasarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de pînă la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea rădăcinii	0-2	100 m2	48,30	547,88	26 462,80	
						547,88	26 462,80	
70	TsH92C	Încărcarea crengilor în tractor	0-2	t	12,00	34,71	416,52	
						34,71	416,52	
71	13-01-0 9-(05)	Transportul pămîntului sau gunoierului la 5 km	0-2	t	12,00	20,03	240,36	
						0,00	0,00	
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							36 875,86	36 635,50
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere								
72	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulației rutiere (spalare, gaurire, fixare sau lipire)	0-19	buc	10,00	11,84	118,40	
						5,34	53,40	
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							118,40	53,40
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
73	TsC35A 21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren catg.1 la distanța 11-20 m <i>Încărcare MAD</i>	0-19	100 m3	0,12	539,15	64,70	
						0,00	0,00	
74 *	DI146B	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu mașina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) <i>Распределение противогололедного материала на пр. часть дороги</i>	0-19	1000 m2	180,00	57,01	10 261,28	
						0,00	0,00	
75 *	DI148A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (<i>Распределение противогололедного материала вручную с куч, расположенных на расстоянии до 10м</i>)	0-19	1000 m2	66,00	39,25	2 590,82	
						9,18	606,20	
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							12 916,80	606,20
1.1.a) Plombarea gropilor, altele								
76 *	DI145B	Reparația gropilor la îmbracaminti bituminoase cu beton asfaltic preparat la rece, manual, cu amors h-5 cm	4,2-9,7	m2	30,50	245,49	7 487,54	
						47,45	1 447,13	
77	DY12A	Costul gazului lichefiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	4,2-9,7	m2	30,50	4,61	140,61	
						0,00	0,00	
Total 1.1.a) Plombarea gropilor, altele							7 628,15	1 447,13
1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietrituri fără sau cu adaos de materiale, altele								
78	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împietrite cu autogreder	11-19	1 km	6,50	483,92	3 145,50	
						0,00	0,00	
Total 1.1.b) Reprofilarea părții carosabile din împietrituri fără sau cu adaos de materiale, altele							3 145,50	0,00
G95.1 G95 — Peticeni — Vălcineț, km 0-14								

1.d) Asigurarea esteticii rutiere

79	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	0-14	buc	60,00	3,74	224,28	
						3,74	224,28	
80	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	6-8	100 m2	98,80	547,88	54 130,94	
						547,88	54 130,94	
81	TsH92C	Încarcarea crengilor în tractor	6-8	t	32,00	34,71	1 110,72	
						34,71	1 110,72	
82	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	6-8	buc	28,00	28,84	807,41	
						28,84	807,41	
83	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и вырезка сухих сучьев у деревьев, с лестницы)	6-8	buc	23,00	99,32	2 284,45	
						99,32	2 284,45	
84	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и вырезка сухих сучьев у деревьев, с лестницы)	6-8	buc	110,00	134,57	14 802,48	
						134,57	14 802,48	
85	13-01-09-(05)	Transportul <i>crengilor</i> la 5 km	6-8	t	32,00	13,87	443,84	
						0,00	0,00	
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							73 804,12	73 360,28

1.1.a) Plombarea gropilor, altele

86 *	DI145B	Reparatia gropilor la imbracaminti bituminoase cu beton asfaltic preparat la rece, manual, cu amors h-5 cm	0-12	m2	29,60	245,49	7 266,60	
						47,45	1 404,42	
87	DY12A	Costul gazului lichefiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	0-12	m2	29,60	4,61	136,46	
						0,00	0,00	
Total 1.1.a) Plombarea gropilor, altele							7 403,06	1 404,42

G96 G95 - Sadova -Vorniceni - R25, km 0-12 $L=12 \text{ km}$ $b=6 \text{ m}$ $S=72000 \text{ km}$

1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere


88	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	0-12	buc	60,00	3,74	224,28	
						3,74	224,28	
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							224,28	224,28

1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere

89	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (spalare, gaurire, fixare sau lipire)	0-12	buc	10,00	11,84	118,40	
						5,34	53,40	
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							118,40	53,40

1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

90	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Incălcarea MAD</i>	0-12	100 m3	0,07	539,15	37,74
						0,00	0,00
91	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	0-12	1000 m2	110,00	57,61	6 337,62
						0,00	0,00



Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

6 375,36
0,00

1.1.a) Plombarea gropilor, altele						
92 *	DI145B	Reparatia gropilor la imbracaminti bituminoase cu beton asfaltic preparat la rece, manual, cu amors h-5 cm	6,2-9,7	m2	19,80	245,49 47,45 4 860,76 939,45
93	DY12A	Costul gazului lichefiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	6,2-9,7	m2	19,80	4,61 0,00 91,28 6,00
Total 1.1.a) Plombarea gropilor, altele						4 952,04 939,45
Cheltuieli directe						370 179,13
Contributii asigurari sociale 24 %						32 430,52
Total cheltuieli directe						402 609,65
Cheltuieli de regie 14,5 %						58 378,40
Total cu cheltuieli de regie						460 988,05
Caracter flotant						17 807,17
Transportarea muncitorilor						13 843,35
Total						492 638,57
Beneficiul de deviz 6 %						29 558,31
Total						522 197,00
TVA 20 %						104 439,40
Total deviz:						626 636,40
Inclusiv salariu:						135 127,17

Întocmit

Antreprenor : S.A. "Drumuri Strășeni" - Sectorul Călărăși

Sef sector, Beșelea Vadim Vasile

Functia, numele, semnatura

Aprobat

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Șef serviciu recepție lucrari rutiere, Manțuc Serghei

Functia, numele, semnatura

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic, Godorojea Danil

Functia, numele, semnatura

