

**Reparatii interioare, etajul 4 Blocul
"A" Sectia Consultativa a I.M.S.P.
Centrul de Sanatate Edinet**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatii interioare, etajul 4 Blocul "A" Sectia Consultativa

Valoarea de deviz 2 170 888,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectia Consultat. a I.M..S.P. et.IV 1.1. Holul scarii (intrarea de la scara) 1.1.1. Pardoseua				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.))	m	5,25	77,25 77,13	405,55 404,94
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)	m2	6,00	47,66 46,71	285,97 280,27
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	6,00	134,33 12,98	806,00 77,85
4	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,00	336,06 61,17	2 016,37 367,03
5	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	5,25	87,90 26,88	461,50 141,13
		<i>Total</i>	lei			3 975,39
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				3 975,39 1 271,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 975,39
		Total Holul scarii (intrarea de la scara) Inclusiv salariu				3 975,39 1 271,22
		1.2. Hol catre ascensoare				
		1.2.1. Tavanul				
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,73	341,50 120,91	5 030,34 1 780,95
		<i>Total</i>	lei			5 030,34
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 030,34 1 780,95
		1.2.2. Pardoseua				
7	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.))	m	11,65	77,19 77,08	899,22 898,02
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитках)	m2	14,73	47,70 46,74	702,55 688,51
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	14,73	133,88 13,02	1 972,12 191,85
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	14,73	336,08 61,16	4 950,49 900,88
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	11,65	87,86 26,82	1 023,58 312,43
		<i>Total</i>	lei			9 547,96
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				9 547,96 2 991,69
		1.2.3. Peretii				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,61	5,32 1,67	120,30 37,81

1	2	3	4	5	6	7
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,61	95,53 67,83	2 160,00 1 533,72
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,61	5,32 1,67	120,30 37,81
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	22,61	38,07 29,61	860,83 669,37
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,61	5,32 1,67	120,30 37,81
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	14,50 3,89	43,50 11,68
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	22,61	55,69 30,60	1 259,18 691,79
		<i>Total</i>	lei			4 684,41
		Total Peretii Inclusiv salariu				4 684,41 3 019,99
		1.2.4. Ferestre				
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	1,05	163,33 68,26	171,50 71,67
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	5,27 1,59	5,53 1,67

1	2	3	4	5	6	7
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
22	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\ 330,58}{204,64}$
23	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 729,02
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 729,02 310,69
		<i>Total</i>	lei			21 991,73
		Total Hol catre ascensoare Inclusiv salariu				21 991,73 8 103,32
		1.3. Cab.421 LOR				
		1.3.1. Tavanul				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,12	$\frac{341,58}{120,93}$	$\frac{2\ 773,61}{981,96}$
25	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённого непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	0,75	$\frac{191,09}{109,79}$	$\frac{143,32}{82,34}$
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,75	$\frac{5,09}{1,48}$	$\frac{3,82}{1,11}$
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную)	m2	0,75	$\frac{112,00}{85,27}$	$\frac{84,00}{63,95}$

1	2	3	4	5	6	7
		сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолака)	m2	0,75	$\frac{5,09}{1,48}$	$\frac{3,82}{1,11}$
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	0,75	$\frac{38,56}{30,12}$	$\frac{28,92}{22,59}$
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолака)	m2	0,75	$\frac{5,09}{1,48}$	$\frac{3,82}{1,11}$
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	0,75	$\frac{55,69}{30,40}$	$\frac{41,77}{22,80}$
		<i>Total</i>	lei			3 083,08
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 083,08 1 176,97
		1.3.2. Pardoseua				
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	8,12	$\frac{25,08}{23,39}$	$\frac{203,68}{189,90}$
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	13,29	$\frac{40,62}{39,58}$	$\frac{539,89}{526,03}$
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	21,41	$\frac{134,29}{13,01}$	$\frac{2 875,12}{278,61}$
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая	m2	13,29	$\frac{592,65}{70,82}$	$\frac{7 876,33}{941,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	8,12	336,18 61,16	2 729,77 496,60
		<i>Total</i>	lei			14 224,79
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				14 224,79 2 432,28
		1.3.3. Peretii				
37	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	14,66	5,32 1,67	77,97 24,47
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,50	14,31 3,71	21,47 5,56
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,66	55,65 30,57	815,90 448,22
42	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,54	1 014,07 170,08	2 575,75 432,01
		<i>Total</i>	lei			3 553,42
		Total Peretii Inclusiv salariu				3 553,42 971,24

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Ferestre				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,10	<u>5,27</u> 1,59	<u>11,06</u> 3,34
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,10	<u>55,69</u> 30,72	<u>116,94</u> 64,51
45	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	9,20	<u>506,65</u> 44,49	<u>4 661,14</u> 409,29
46	RpCP35D	Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,22	<u>265,03</u> 0,75	<u>323,34</u> 0,92
		<i>Total</i>	lei			5 112,48
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 112,48 478,06
		1.3.5. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	<u>1 136,59</u> 41,71	<u>1 136,59</u> 41,71
48	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	<u>18,31</u> 13,90	<u>18,31</u> 13,90
49	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	<u>90,31</u> 22,80	<u>90,31</u> 22,80

1	2	3	4	5	6	7
50	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	6,00	<u>76,18</u> 20,58	<u>457,10</u> 123,45
		<i>Total</i>	lei			1 702,31
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				1 702,31 201,86
		<i>Total</i>	lei			27 676,08
		Total Cab.421 LOR Inklusiv salariu				27 676,08 5 260,41
		1.4. Cab.420 Endocrinolog				
		1.4.1. Tavanul				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,70	<u>341,40</u> 120,89	<u>8 774,04</u> 3 106,86
52	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	0,75	<u>191,09</u> 109,79	<u>143,32</u> 82,34
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,75	<u>5,09</u> 1,48	<u>3,82</u> 1,11
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	0,75	<u>112,00</u> 85,27	<u>84,00</u> 63,95
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,75	<u>5,09</u> 1,48	<u>3,82</u> 1,11
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	0,75	<u>38,56</u>	<u>28,92</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			30,12	22,59
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2	0,75	$\frac{5,09}{1,48}$	$\frac{3,82}{1,11}$
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	0,75	$\frac{55,69}{30,40}$	$\frac{41,77}{22,80}$
		<i>Total</i>	lei			9 083,51
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 083,51 3 301,87
		1.4.2. Pardoseua				
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2	26,44	$\frac{11,80}{11,18}$	$\frac{312,11}{295,52}$
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	26,44	$\frac{361,65}{70,86}$	$\frac{9 562,04}{1 873,48}$
		<i>Total</i>	lei			9 874,15
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				9 874,15 2 169,00
		1.4.3. Peretii				
61	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,40	$\frac{2 226,70}{209,42}$	$\frac{890,68}{83,77}$
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{10,64}{3,34}$

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,00	$\frac{125,00}{90,96}$	$\frac{250,01}{181,92}$
64	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	$\frac{30,18}{30,18}$	$\frac{30,18}{30,18}$
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	$\frac{32,15}{30,80}$	$\frac{32,15}{30,80}$
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	71,80	$\frac{16,50}{14,70}$	$\frac{1\ 184,55}{1\ 055,70}$
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	73,75	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{392,06}{122,90}$
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	73,75	$\frac{95,55}{67,85}$	$\frac{7\ 046,49}{5\ 003,79}$
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	73,75	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{392,06}{122,90}$
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	73,75	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{2\ 808,69}{2\ 184,74}$
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	73,75	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{392,06}{122,90}$

1	2	3	4	5	6	7
72	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	6,00	14,50 3,89	87,01 23,36
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	75,35	55,69 30,58	4 196,11 2 304,48
74	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	4,152	1 013,17 169,95	4 206,68 705,64
		<i>Total</i>	lei			21 919,37
		Total Peretii Inclusiv salariu				21 919,37 11 976,42
		1.4.4. Ferestre				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,10	5,27 1,59	11,06 3,34
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,10	55,69 30,72	116,94 64,51
77	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	9,20	506,65 44,49	4 661,14 409,29
78	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,22	265,03 0,75	323,34 0,92
		<i>Total</i>	lei			5 112,48
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 112,48 478,06
		1.4.5. Sistema incalzire				
79	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка	m2	0,80	20,44 9,74	16,35 7,79

1	2	3	4	5	6	7
		нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)				
		<i>Total</i>	lei			16,35
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				16,35 7,79
		1.4.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
80	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$
81	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{18,31}{13,90}$	$\frac{18,31}{13,90}$
82	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$
83	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	6,00	$\frac{76,18}{20,58}$	$\frac{457,10}{123,45}$
		<i>Total</i>	lei			1 702,31
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				1 702,31 201,86
		<i>Total</i>	lei			47 708,17
		Total Cab.420 Endocrinolog Inclusiv salariu				47 708,17 18 135,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Holul Coridorului Mare				
		1.5.1. Tavanul				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	31,13	341,47 120,90	10 630,02 3 763,57
		<i>Total</i>	lei			10 630,02
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 630,02 3 763,57
		1.5.2. Pardosea				
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	31,13	133,85 13,00	4 166,77 404,84
86	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	31,13	336,11 61,17	10 462,98 1 904,09
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	17,21	87,87 26,82	1 512,19 461,62
		<i>Total</i>	lei			16 141,94
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 141,94 2 770,55
		1.5.3. Peretii				
88	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
89	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
90	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит	m2	18,94	47,72 47,72	903,80 903,80

1	2	3	4	5	6	7
		на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	44,05	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{234,22}{73,41}$
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	44,05	$\frac{95,54}{67,84}$	$\frac{4\ 208,56}{2\ 988,48}$
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	44,05	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{234,22}{73,41}$
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0	m2	44,05	$\frac{38,09}{29,62}$	$\frac{1\ 677,85}{1\ 304,79}$
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	44,05	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{234,22}{73,41}$
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	44,05	$\frac{55,69}{30,59}$	$\frac{2\ 453,02}{1\ 347,43}$
98	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,34	$\frac{1\ 013,99}{169,90}$	$\frac{2\ 372,73}{397,57}$
		Total	lei			12 424,45
		Total Peretii Inklusiv salariu				12 424,45
		1.5.4. Ferestre/Usi				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1,26	$\frac{5,40}{}$	$\frac{6,81}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)			1,76	2,22
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,26	55,29 30,45	69,66 38,37
101	CK25A	Usa(1,9m2) si perete despartitor(14,35m2), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	16,25	2 212,33 44,26	35 950,30 719,25
102	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	9,20	506,65 44,49	4 661,14 409,29
103	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,22	265,03 0,75	323,34 0,92
		<i>Total</i>	lei			41 011,25
		Total Ferestre/Usi Inclusiv salariu				41 011,25 1 170,05
		1.5.5. Sistema incalzire				
104	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demonzare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	1,20	21,33 10,19	25,59 12,23
		<i>Total</i>	lei			25,59
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				25,59 12,23
		<i>Total</i>	lei			80 233,25
		Total Holul Coridorului Mare				80 233,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 951,36
		1.6. Cab.419 Neurolog (dreapta)				
		1.6.1. Tavanul				
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	20,95	341,46 120,89	7 153,68 2 532,70
106	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённого непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	0,75	191,09 109,79	143,32 82,34
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,75	5,09 1,48	3,82 1,11
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	0,75	95,88 68,21	71,91 51,16
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,75	5,09 1,48	3,82 1,11
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	0,75	38,56 30,12	28,92 22,59
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,75	5,09 1,48	3,82 1,11
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя,	m2	0,75	55,69 30,40	41,77 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
		<i>Total</i>	lei			7 451,06
		Total Tavanul Inclusiv salariu				7 451,06 2 714,92
		1.6.2. Pardoseua				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	23,00	$\frac{25,08}{23,36}$	$\frac{576,81}{537,20}$
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	23,00	$\frac{134,28}{13,01}$	$\frac{3 088,39}{299,18}$
115	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	27,92	$\frac{592,85}{70,85}$	$\frac{16 552,28}{1 978,13}$
116	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	4,92	$\frac{336,18}{61,15}$	$\frac{1 653,99}{300,85}$
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	9,33	$\frac{87,85}{26,81}$	$\frac{819,64}{250,15}$
		<i>Total</i>	lei			22 691,11
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				22 691,11 3 365,51
		1.6.3. Peretii				
118	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	$\frac{30,18}{30,18}$	$\frac{30,18}{30,18}$
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	1,00	32,15	32,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)			30,80	30,80
120	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m(la golul de la fereastră)/ (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,10	2 239,30 211,10	223,93 21,11
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,00	126,61 90,96	126,61 90,96
122	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	2,37	285,05 139,80	675,56 331,33
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	79,10	5,32 1,67	420,46 131,80
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	79,10	95,54 67,84	7 557,32 5 366,36
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	79,10	5,32 1,67	420,46 131,80
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную	m2	79,10	38,08 29,62	3 011,78 2 342,55

1	2	3	4	5	6	7
		шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	79,10	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{420,46}{131,80}$
128	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	4,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{58,00}{15,57}$
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	79,10	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{4\ 404,92}{2\ 419,03}$
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,65	$\frac{81,36}{81,24}$	$\frac{134,25}{134,05}$
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1,65	$\frac{14,35}{13,70}$	$\frac{23,68}{22,60}$
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,65	$\frac{25,81}{7,75}$	$\frac{42,59}{12,79}$
133	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками)	m2	1,65	$\frac{407,95}{150,27}$	$\frac{673,12}{247,95}$

1	2	3	4	5	6	7
		одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)				
134	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,84	1 013,92 170,10	2 879,53 483,07
		Total	lei			21 135,00
		Total Peretii Inclusiv salariu				21 135,00 11 943,75
		1.6.4. Ferestre				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	0,50	20,30 20,30	10,15 10,15
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия)	m2	1,33	21,38 21,38	28,43 28,43
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,33	2 212,03 44,35	2 942,00 58,99
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	0,75	162,75 67,99	122,06 50,99
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,80	5,19 1,54	9,35 2,78
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей	m2	1,80	55,67 30,58	100,20 55,05

1	2	3	4	5	6	7
		отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
141	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	9,20	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{4\,661,14}{409,29}$
142	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,22	$\frac{265,03}{0,75}$	$\frac{323,34}{0,92}$
		<i>Total</i>	lei			8 196,67
		Total Ferestre Inclusiv salariu				8 196,67 616,60
		1.6.5. Sistema ventilare				
143	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	0,85	$\frac{52,04}{49,72}$	$\frac{44,23}{42,26}$
144	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			54,01
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				54,01 45,04
		1.6.6. Sistema incalzire				
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,80	$\frac{20,44}{9,74}$	$\frac{16,35}{7,79}$
		<i>Total</i>	lei			16,35
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				16,35 7,79
		1.6.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
146	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	$\frac{52,83}{52,83}$	$\frac{52,83}{52,83}$
147	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	$\frac{47,27}{47,27}$	$\frac{47,27}{47,27}$

1	2	3	4	5	6	7
148	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	$\frac{1\,069,36}{91,76}$	$\frac{1\,069,36}{91,76}$
149	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	$\frac{1\,446,68}{102,88}$	$\frac{1\,446,68}{102,88}$
150	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
151	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	2,00	$\frac{16,96}{13,90}$	$\frac{33,91}{27,80}$
152	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	2,00	$\frac{90,62}{22,80}$	$\frac{181,23}{45,60}$
153	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной	m	8,00	$\frac{76,21}{20,58}$	$\frac{609,72}{164,61}$

1	2	3	4	5	6	7
		сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)				
		<i>Total</i>	lei			4 577,59
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				4 577,59 574,46
		<i>Total</i>	lei			64 121,79
		Total Cab.419 Neurolog (dreapta) Inklusiv salariu				64 121,79 19 268,07
		1.7. WC p/u medici (dreapta)				
		1.7.1. Tavanul				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	10,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{53,18}{16,68}$
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,00	$\frac{112,82}{85,08}$	$\frac{1\ 128,21}{850,83}$
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	10,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{53,18}{16,68}$
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,00	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{380,80}{296,18}$
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	10,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{53,18}{16,68}$
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,00	$\frac{55,67}{30,59}$	$\frac{556,66}{305,86}$
		<i>Total</i>	lei			2 225,21
		Total Tavanul Inklusiv salariu				2 225,21 1 502,91
		1.7.2. Pardoseua				

1	2	3	4	5	6	7
160	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	10,48	$\frac{40,67}{39,63}$	$\frac{426,25}{415,33}$
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	10,48	$\frac{16,16}{15,21}$	$\frac{169,36}{159,44}$
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	10,48	$\frac{134,25}{13,00}$	$\frac{1\ 406,98}{136,24}$
163	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	10,48	$\frac{336,09}{61,18}$	$\frac{3\ 522,23}{641,18}$
164	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	23,66	$\frac{69,25}{38,44}$	$\frac{1\ 638,55}{909,49}$
		<i>Total</i>	lei			7 163,37
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 163,37 2 261,68
		1.7.3. Peretii				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37,22	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{198,06}{62,28}$
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,22	$\frac{38,09}{29,62}$	$\frac{1\ 417,68}{1\ 102,37}$
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37,22	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{198,06}{62,28}$
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,02	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{1\ 950,16}{1\ 071,05}$

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			3 763,96
		Total Peretii Inclusiv salariu				3 763,96 2 297,98
		1.7.4. Ferestre				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
		<i>Total</i>	lei			63,92
		Total Ferestre Inclusiv salariu				63,92 33,92
		1.7.5. Sistema incalzire				
171	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demonzare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,30	$\frac{20,20}{9,27}$	$\frac{6,06}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			6,06
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				6,06 2,78
		1.7.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
172	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$
173	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de	buc	1,00	$\frac{242,72}{22,24}$	$\frac{242,72}{22,24}$

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)				
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	$\frac{61,17}{61,17}$	$\frac{61,17}{61,17}$
175	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,00	$\frac{2\,444,69}{283,61}$	$\frac{2\,444,69}{283,61}$
176	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{23,36}{18,95}$	$\frac{23,36}{18,95}$
177	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$
178	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	8,00	$\frac{76,21}{20,58}$	$\frac{609,72}{164,61}$
		Total	lei			4 608,56
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				4 608,56 615,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 831,08
		Total WC p/u medici (dreapta) Inclusiv salariu				17 831,08 6 714,36
		1.8. WC p/u pacienti (dreapta)				
		1.8.1. Tavanul				
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	3,61	341,37 120,86	1 232,36 436,32
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	3,61	5,34 1,70	19,26 6,12
181	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,61	111,77 85,03	403,50 306,97
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	3,61	5,34 1,70	19,26 6,12
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,61	37,99 29,54	137,15 106,63
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	3,61	5,34 1,70	19,26 6,12
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,61	55,67 30,65	200,96 110,66
		<i>Total</i>	lei			2 031,75
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 031,75 978,94
		1.8.2. Pardoseua				
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie,	m2	3,61	40,71 39,66	146,97 143,19

1	2	3	4	5	6	7
		placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)				
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,61	$\frac{16,13}{15,19}$	$\frac{58,22}{54,84}$
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	3,61	$\frac{134,14}{12,94}$	$\frac{484,24}{46,71}$
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,61	$\frac{336,36}{61,16}$	$\frac{1\ 214,26}{220,77}$
190	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	9,66	$\frac{69,26}{38,43}$	$\frac{669,05}{371,28}$
		<i>Total</i>	lei			2 572,74
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				2 572,74 836,79
		1.8.3. Peretii				
191	RpCM16A	Reparatii la placaje din faianta, cu un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei, cu placi smaltuite, nesmaltuite, mate sau lucioase executate pe suprafete plane la pereti, stilpi, grinzi si glafuri, in incaperi interioare cu suprafata mai mare de 10 mp, la obiective cu valoare arhitecturala ridicata, rostuite cu chit de rosturi, pe strat-suport existent (Ремонт фаянсовой облицовки, с повышенными требованиями к качеству выполнения, глазурованными или неглазурованными плитками, матовыми или глянцевыми, плоских поверхностей стен, колонн, балок и откосов, во внутренних помещениях площадью более 10 м2, на объектах повышенного архитектурного значения, с заделанными замазкой швами, на	m2	1,20	$\frac{636,01}{308,62}$	$\frac{763,21}{370,34}$

1	2	3	4	5	6	7
		существующем подстилающем слое)				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,33	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{70,94}{22,24}$
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,33	$\frac{38,08}{29,61}$	$\frac{507,59}{394,76}$
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,33	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{70,94}{22,24}$
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,33	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{742,31}{407,62}$
		<i>Total</i>	lei			2 154,99
		Total Peretii Inclusiv salariu				2 154,99 1 217,20
		1.8.4. Sistema ventilare				
196	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	1,21	$\frac{52,15}{50,09}$	$\frac{63,10}{60,61}$
197	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			72,88
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				72,88 63,39
		1.8.5. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
198	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	1,00	$\frac{1 136,59}{41,71}$	$\frac{1 136,59}{41,71}$

1	2	3	4	5	6	7
		полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)				
199	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,00	242,72 22,24	242,72 22,24
200	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	61,17 61,17	61,17 61,17
201	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,00	2 444,69 283,61	2 444,69 283,61
202	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	23,36 18,95	23,36 18,95
203	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	90,31 22,80	90,31 22,80
204	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных	m	8,00	76,21 20,58	609,72 164,61

1	2	3	4	5	6	7
		строениях, диаметр 20 мм)				
		<i>Total</i>	lei			4 608,56
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				4 608,56 615,09
		<i>Total</i>	lei			11 440,92
		Total WC p/u pacienti (dreapta) Inklusiv salariu				11 440,92 3 711,41
		1.9. Cab.418 Laborator clinic nr.2				
		1.9.1. Tavanul				
205	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,17	$\frac{341,49}{120,92}$	$\frac{4\,155,91}{1\,471,54}$
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	1,78	$\frac{5,25}{1,56}$	$\frac{9,35}{2,78}$
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,78	$\frac{111,75}{84,98}$	$\frac{198,91}{151,26}$
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	1,78	$\frac{5,25}{1,56}$	$\frac{9,35}{2,78}$
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,78	$\frac{38,10}{29,64}$	$\frac{67,82}{52,76}$
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	1,78	$\frac{5,25}{1,56}$	$\frac{9,35}{2,78}$
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,78	$\frac{55,69}{30,62}$	$\frac{99,12}{54,50}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 549,81
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 549,81 1 738,40
		1.9.2. Pardoseua				
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	13,94	$\frac{25,11}{23,38}$	$\frac{350,09}{325,98}$
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	13,94	$\frac{134,27}{13,01}$	$\frac{1 871,71}{181,29}$
214	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	13,94	$\frac{376,76}{84,56}$	$\frac{5 252,10}{1 178,82}$
		<i>Total</i>	lei			7 473,90
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 473,90 1 686,09
		1.9.3. Peretii				
215	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	$\frac{30,18}{30,18}$	$\frac{30,18}{30,18}$
216	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	$\frac{32,15}{30,80}$	$\frac{32,15}{30,80}$
217	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая	m2	7,12	$\frac{292,40}{139,91}$	$\frac{2 081,92}{996,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		откосы дверей и окон)				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,90	5,33 1,68	122,01 38,37
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,90	95,55 67,85	2 188,06 1 553,74
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,90	5,33 1,68	122,01 38,37
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	22,90	38,07 29,61	871,72 677,98
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,90	5,33 1,68	122,01 38,37
223	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	14,50 3,89	43,50 11,68
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	22,90	55,69 30,60	1 275,30 700,69
		<i>Total</i>	lei			6 888,86
		Total Peretii Inclusiv salariu				6 888,86 4 116,32
		1.9.4. Ferestre/usi				
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,33	21,38 21,38	28,43 28,43
226	CK25A	Usa(1,9m2) si perete	m2	1,33	2 212,03	2 942,00

1	2	3	4	5	6	7
		despartitor(14,35m2), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)			44,35	58,99
227	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	0,75	133,61 67,99	100,21 50,99
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre si usi(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,80	5,19 1,54	9,35 2,78
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,80	55,67 30,58	100,20 55,05
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	506,65 44,49	2 330,58 204,64
231	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	267,25 0,75	163,02 0,46
		Total	lei			5 673,79
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				5 673,79 401,34
		1.9.5. Sistema incalzire				
232	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов,	m2	0,40	20,42 9,72	8,17 3,89

1	2	3	4	5	6	7
		включая обнаружение повреждений)				
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.9.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
233	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
234	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{23,36}{18,95}$	$\frac{23,36}{18,95}$
235	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$
236	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	5,00	$\frac{76,17}{20,58}$	$\frac{380,83}{102,88}$
		<i>Total</i>	lei			1 631,09
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				1 631,09 186,34
		<i>Total</i>	lei			26 225,62
		Total Cab.418 Laborator clinic nr.2 Inclusiv salariu				26 225,62 8 132,38
		1.10. Cab.417 Laborator clinic nr.1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Tavanul				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,89	341,34 120,86	4 399,84 1 557,88
		<i>Total</i>	lei			4 399,84
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 399,84 1 557,88
		1.10.2. Pardoseua				
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	12,89	25,06 23,32	322,98 300,59
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	12,89	134,30 13,03	1 731,08 167,94
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	12,89	336,15 61,18	4 332,95 788,55
		<i>Total</i>	lei			6 387,01
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				6 387,01 1 257,08
		1.10.3. Peretii				
241	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
242	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	21,34	5,32 1,67	113,49 35,59

1	2	3	4	5	6	7
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,34	95,53 67,83	2 038,68 1 447,53
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	21,34	5,32 1,67	113,49 35,59
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,34	38,06 29,60	812,24 631,71
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	21,34	5,32 1,67	113,49 35,59
248	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,50	14,31 3,71	21,47 5,56
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,34	55,71 30,59	1 188,85 652,86
		<i>Total</i>	lei			4 464,04
		Total Peretii Inclusiv salariu				4 464,04 2 905,41
		1.10.4. Ferestre				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	5,27 1,59	5,53 1,67
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	55,61 30,71	58,39 32,25

1	2	3	4	5	6	7
252	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\,330,58}{204,64}$
253	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.10.5. Sistema ventilare				
254	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	0,50	$\frac{52,32}{50,04}$	$\frac{26,16}{25,02}$
255	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			35,94
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				35,94 27,80
		1.10.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
257	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{23,36}{18,95}$	$\frac{23,36}{18,95}$
258	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")				
259	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	16,00	76,19 20,58	1 219,10 329,21
		<i>Total</i>	lei			2 469,36
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				2 469,36 412,67
		<i>Total</i>	lei			20 313,71
		Total Cab.417 Laborator clinic nr.1 Inclusiv salariu				20 313,71 6 399,86
		1.11. Cab.416 Oncolog (dreapta)				
		1.11.1. Tavanul				
260	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,45	341,40 120,89	4 591,85 1 625,97
		<i>Total</i>	lei			4 591,85
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 591,85 1 625,97
		1.11.2. Pardoseua				
261	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	15,23	25,07 23,34	381,83 355,43
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	15,23	134,27 13,00	2 044,87 197,97
263	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая	m2	15,23	376,80 84,56	5 738,69 1 287,90

1	2	3	4	5	6	7
		деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			8 165,39
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				8 165,39 1 841,30
		1.11.3. Peretii				
264	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	<u>30,18</u> 30,18	<u>30,18</u> 30,18
265	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	<u>32,15</u> 30,80	<u>32,15</u> 30,80
266	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	5,50	<u>288,46</u> 139,92	<u>1 586,51</u> 769,57
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,95	<u>5,32</u> 1,67	<u>244,43</u> 76,74
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,95	<u>95,54</u> 67,85	<u>4 390,20</u> 3 117,50
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,95	<u>5,32</u> 1,67	<u>244,43</u> 76,74
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса	m2	45,95	<u>38,09</u> 29,63	<u>1 750,12</u> 1 361,33

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,95	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{244,43}{76,74}$
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,95	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{2\ 558,88}{1\ 405,26}$
274	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	1,94	$\frac{1\ 014,32}{169,89}$	$\frac{1\ 967,78}{329,58}$
		<i>Total</i>	lei			13 092,61
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 092,61 7 286,12
		1.11.4. Ferestre				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
277	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\ 330,58}{204,64}$
278	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre				2 557,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				239,02
		1.11.5. Sistema ventilare				
279	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	1,08	<u>51,77</u> 49,94	<u>55,91</u> 53,94
280	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	<u>444,55</u> 126,36	<u>9,78</u> 2,78
		<i>Total</i>	lei			65,69
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				65,69 56,72
		1.11.6. Sistema incalzire				
281	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,40	<u>20,42</u> 9,72	<u>8,17</u> 3,89
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.11.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
282	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	<u>1 136,59</u> 41,71	<u>1 136,59</u> 41,71
283	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	<u>23,36</u> 18,95	<u>23,36</u> 18,95
284	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	<u>90,31</u> 22,80	<u>90,31</u> 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")				
285	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	6,00	76,18 20,58	457,10 123,45
		<i>Total</i>	lei			1 707,36
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				1 707,36 206,91
		<i>Total</i>	lei			30 188,59
		Total Cab.416 Oncolog (dreapta) Inclusiv salariu				30 188,59 11 259,93
		1.12. Cab.415 Fara denumire (stinga)				
		1.12.1. Tavanul				
286	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,22	341,43 120,88	8 610,78 3 048,69
		<i>Total</i>	lei			8 610,78
		Total Tavanul Inclusiv salariu				8 610,78 3 048,69
		1.12.2. Pardoseua				
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	20,36	25,06 23,34	510,26 475,25
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	20,36	134,27 13,00	2 733,71 264,70
289	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на	m2	13,25	361,62 70,86	4 791,45 938,92

1	2	3	4	5	6	7
		существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
290	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	7,50	336,08 61,17	2 520,57 458,78
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	7,31	87,87 26,80	642,35 195,92
		<i>Total</i>	lei			11 198,34
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				11 198,34 2 333,57
		1.12.3. Peretii				
292	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
293	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	68,17	5,32 1,67	362,93 114,00
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	5,00	14,50 3,89	72,50 19,46
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,17	55,69 30,58	3 796,20 2 084,82
297	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника,	m2	2,43	81,28 81,07	197,51 197,00

1	2	3	4	5	6	7
		керамики)				
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	2,43	<u>14,07</u> 13,44	<u>34,19</u> 32,67
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	2,43	<u>26,00</u> 7,78	<u>63,18</u> 18,91
300	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами заполненными фугой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	2,43	<u>407,86</u> 150,67	<u>991,09</u> 366,13
301	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	3,33	<u>1 018,36</u> 169,93	<u>3 391,15</u> 565,87
		<i>Total</i>	lei			8 971,08
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 971,08 3 459,84
		1.12.4. Ferestre				
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,10	<u>5,27</u> 1,59	<u>11,06</u> 3,34
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-	m2	2,10	<u>55,69</u> 30,72	<u>116,94</u> 64,51

1	2	3	4	5	6	7
		виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
304	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	9,20	<u>506,65</u> 44,49	<u>4 661,14</u> 409,29
305	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,22	<u>265,03</u> 0,75	<u>323,34</u> 0,92
		<i>Total</i>	lei			5 112,48
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 112,48 478,06
		1.12.5. Sistema incalzire				
306	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,80	<u>20,44</u> 9,74	<u>16,35</u> 7,79
		<i>Total</i>	lei			16,35
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				16,35 7,79
		1.12.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	<u>52,83</u> 52,83	<u>52,83</u> 52,83
308	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	<u>47,27</u> 47,27	<u>47,27</u> 47,27
309	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,00	<u>1 069,36</u> 91,76	<u>2 138,71</u> 183,51
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый	buc	1,00	<u>1 446,68</u> 102,88	<u>1 446,68</u> 102,88

1	2	3	4	5	6	7
		и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
311	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$
312	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	2,00	$\frac{16,96}{13,90}$	$\frac{33,91}{27,80}$
313	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	2,00	$\frac{90,62}{22,80}$	$\frac{181,23}{45,60}$
314	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	10,00	$\frac{76,20}{20,58}$	$\frac{762,00}{205,76}$
		<i>Total</i>	lei			5 799,22
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				5 799,22 707,36
		<i>Total</i>	lei			39 708,25
		Total Cab.415 Fara denumire (stinga) Inklusiv salariu				39 708,25 10 035,31
		1.13. Cab.414 Neurolog (dreapta) 1.13.1. Tavanul				
315	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	13,10	341,56	4 474,42

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)			120,93	1 584,18
		<i>Total</i>	lei			4 474,42
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 474,42 1 584,18
		1.13.2. Pardoseua				
316	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	13,10	25,04 23,33	328,06 305,67
317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	13,10	134,30 13,03	1 759,35 170,72
318	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	13,10	376,78 84,57	4 935,81 1 107,88
		<i>Total</i>	lei			7 023,22
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 023,22 1 584,27
		1.13.3. Peretii				
319	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
320	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
321	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor pardoselilor (Местная чистка старой краски (на	m2	8,10	33,91 33,91	274,71 274,71

1	2	3	4	5	6	7
		маленьких поверхностях), с помощью скребки и металлической щетки)				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	43,18	$\frac{5,33}{1,67}$	$\frac{229,97}{72,29}$
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,18	$\frac{95,54}{67,84}$	$\frac{4\ 125,48}{2\ 929,53}$
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	43,18	$\frac{5,33}{1,67}$	$\frac{229,97}{72,29}$
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	43,18	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{1\ 644,26}{1\ 278,96}$
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	43,18	$\frac{5,33}{1,67}$	$\frac{229,97}{72,29}$
327	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,18	$\frac{55,69}{30,59}$	$\frac{2\ 404,67}{1\ 320,74}$
329	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,60	$\frac{81,36}{81,24}$	$\frac{130,18}{129,98}$
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1,60	$\frac{14,17}{13,50}$	$\frac{22,68}{21,60}$
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2	1,60	$\frac{25,73}{7,64}$	$\frac{41,17}{12,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
332	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами заполненными фугой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,60	<u>407,46</u> 150,51	<u>651,93</u> 240,82
333	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,60	<u>1 017,62</u> 169,97	<u>2 645,82</u> 441,93
		<i>Total</i>	lei			12 736,64
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 736,64 6 940,03
		1.13.4. Ferestre				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	<u>5,27</u> 1,59	<u>5,53</u> 1,67
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	<u>55,61</u> 30,71	<u>58,39</u> 32,25
336	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия,	m2	4,60	<u>506,65</u> 44,49	<u>2 330,58</u> 204,64

1	2	3	4	5	6	7
		включая принадлежности)				
337	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.13.5. Sistema ventilare				
338	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	3,00	$\frac{51,95}{50,05}$	$\frac{155,85}{150,15}$
339	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			165,63
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				165,63 152,93
		1.13.6. Sistema incalzire				
340	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,40	$\frac{20,42}{9,72}$	$\frac{8,17}{3,89}$
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.13.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
341	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	$\frac{52,83}{52,83}$	$\frac{52,83}{52,83}$
342	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	$\frac{47,27}{47,27}$	$\frac{47,27}{47,27}$
343	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с	buc	1,00	$\frac{1\ 069,36}{91,76}$	$\frac{1\ 069,36}{91,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
344	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	1 446,68 102,88	1 446,68 102,88
345	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	1 136,59 41,71	1 136,59 41,71
346	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	18,31 13,90	18,31 13,90
347	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	90,31 22,80	90,31 22,80
348	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	5,00	76,17 20,58	380,83 102,88
		Total	lei			4 242,18
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				4 242,18 476,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			31 207,78
		Total Cab.414 Neurolog (dreapta) Inclusiv salariu				31 207,78 10 980,35
		1.14. Cazangeria 1.14.1. Tavanul				
349	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённого непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	14,03	$\frac{225,67}{109,73}$	$\frac{3\,166,17}{1\,539,55}$
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	15,45	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{82,00}{25,58}$
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,45	$\frac{111,83}{85,09}$	$\frac{1\,727,84}{1\,314,62}$
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	15,45	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{82,00}{25,58}$
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,45	$\frac{38,06}{29,59}$	$\frac{588,02}{457,24}$
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	15,45	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{82,00}{25,58}$
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,45	$\frac{55,66}{30,59}$	$\frac{860,01}{472,68}$
		<i>Total</i>	lei			6 588,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 588,04 3 860,83
		1.14.2. Pardoseua				
356	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	15,45	<u>25,04</u> 23,33	<u>386,91</u> 360,51
357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	15,45	<u>134,30</u> 13,03	<u>2 074,86</u> 201,31
358	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	15,45	<u>336,11</u> 61,19	<u>5 192,95</u> 945,37
359	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	16,30	<u>87,89</u> 26,84	<u>1 432,62</u> 437,46
		<i>Total</i>	lei			9 087,34
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				9 087,34 1 944,65
		1.14.3. Peretii				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	36,00	<u>5,32</u> 1,67	<u>191,46</u> 60,06
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	36,00	<u>95,54</u> 67,84	<u>3 439,46</u> 2 442,39
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	36,00	<u>5,32</u> 1,67	<u>191,46</u> 60,06
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	36,00	<u>38,08</u> 29,62	<u>1 370,92</u> 1 066,26

1	2	3	4	5	6	7
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	36,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{191,46}{60,06}$
365	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,00	$\frac{55,69}{30,59}$	$\frac{2\ 004,75}{1\ 101,08}$
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,35	$\frac{81,39}{81,24}$	$\frac{109,88}{109,68}$
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1,35	$\frac{14,04}{13,40}$	$\frac{18,96}{18,09}$
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,65	$\frac{25,81}{7,75}$	$\frac{42,59}{12,79}$
370	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами заполненными fugой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,35	$\frac{408,94}{150,80}$	$\frac{552,07}{203,58}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 156,51
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 156,51 5 145,73
		1.14.4. Ferestre				
371	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	1,05	134,19 68,26	140,90 71,67
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	5,27 1,59	5,53 1,67
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	55,61 30,71	58,39 32,25
374	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	506,65 44,49	2 330,58 204,64
375	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	267,25 0,75	163,02 0,46
		<i>Total</i>	lei			2 698,42
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 698,42 310,69
		1.14.5. Sistema incalzire				
376	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,60	21,33 10,20	12,80 6,12
		<i>Total</i>	lei			12,80
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				12,80 6,12
		1.14.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
377	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	3,00	$\frac{76,27}{20,58}$	$\frac{228,80}{61,73}$
378	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	$\frac{52,83}{52,83}$	$\frac{52,83}{52,83}$
379	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	$\frac{47,27}{47,27}$	$\frac{47,27}{47,27}$
380	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	$\frac{1\,069,36}{91,76}$	$\frac{1\,069,36}{91,76}$
381	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	$\frac{1\,446,68}{102,88}$	$\frac{1\,446,68}{102,88}$
382	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
		Total	lei			3 981,53
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				3 981,53 398,18
		Total	lei			30 524,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cazangeria Inclusiv salariu				30 524,64 11 666,20
		1.15. Coridorul Mare nr.2 (53,66m.x3,20m.)				
		1.15.1. Tavanul				
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	172,00	341,44 120,89	58 727,94 20 793,34
		<i>Total</i>	lei			58 727,94
		Total Tavanul Inclusiv salariu				58 727,94 20 793,34
		1.15.2. Pardoseua				
384	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.))	m	113,72	77,16 77,06	8 774,24 8 762,84
385	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	172,00	133,86 13,01	23 024,38 2 238,30
386	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	172,00	336,15 61,17	57 817,00 10 521,41
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (p/u placi plinte)(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	11,37	5,32 1,66	60,52 18,91
388	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	113,72	87,88 26,84	9 993,74 3 052,04
		<i>Total</i>	lei			99 669,88
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				99 669,88 24 593,50
		1.15.3. Peretii				
389	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18

1	2	3	4	5	6	7
		простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
390	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	$\frac{32,15}{30,80}$	$\frac{32,15}{30,80}$
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{10,64}{3,34}$
392	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,00	$\frac{125,00}{90,96}$	$\frac{250,01}{181,92}$
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	222,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{1\ 180,66}{370,36}$
394	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	222,00	$\frac{95,54}{67,84}$	$\frac{21\ 210,30}{15\ 061,41}$
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	222,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{1\ 180,66}{370,36}$
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	222,00	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{8\ 453,59}{6\ 575,31}$
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	222,00	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{1\ 180,66}{370,36}$
398	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	25,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{362,52}{97,32}$
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	222,00	$\frac{55,69}{30,59}$	$\frac{12\ 362,67}{6\ 789,98}$

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
400	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	13,40	$\frac{1\ 012,47}{169,97}$	$\frac{13\ 567,11}{2\ 277,65}$
		<i>Total</i>	lei			59 821,15
		Total Peretii Inclusiv salariu				59 821,15 32 158,99
		1.15.4. Ferestre/usi				
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,35	$\frac{5,27}{1,64}$	$\frac{7,12}{2,22}$
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,35	$\frac{55,70}{30,48}$	$\frac{75,19}{41,15}$
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	74,35	$\frac{21,32}{21,32}$	$\frac{1\ 585,19}{1\ 585,19}$
404	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	66,39	$\frac{2\ 212,38}{44,27}$	$\frac{146\ 880,18}{2\ 938,80}$
405	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью	m2	6,01	$\frac{2\ 212,31}{44,29}$	$\frac{13\ 295,98}{266,18}$

1	2	3	4	5	6	7
		до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ghidranti)(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,80	21,44 21,44	38,59 38,59
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2	52,00	134,10 68,26	6 973,18 3 549,78
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	52,00	5,32 1,67	276,55 86,75
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,00	55,69 30,59	2 895,73 1 590,45
410	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	7,10	506,65 44,49	3 597,20 315,87
411	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	267,25 0,75	163,02 0,46
		<i>Total</i>	lei			175 787,93
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				175 787,93 10 415,44
		1.15.5. Sistema incalzire				
412	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	1,50	21,10 10,01	31,65 15,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31,65
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				31,65 15,01
		1.15.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
413	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Установка внутреннего гидранта для зданий с d=2", в нише (с рамой))	buc	2,00	4 205,79 280,83	8 411,58 561,66
		<i>Total</i>	lei			8 411,58
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				8 411,58 561,66
		<i>Total</i>	lei			402 450,13
		Total Coridorul Mare nr.2 (53,66m.x3,20m.) Inclusiv salariu				402 450,13 88 537,94
		1.16. Cab.413 Infectionist (stinga)				
		1.16.1. Tavanul				
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	31,80	341,44 120,89	10 857,87 3 844,35
415	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённого непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	1,55	225,55 109,79	349,60 170,17
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	1,55	5,43 1,79	8,41 2,78
417	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,55	111,81 85,03	173,31 131,80
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних	m2	1,55	5,43 1,79	8,41 2,78

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности ротолака)				
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,55	<u>38,34</u> 29,86	<u>59,42</u> 46,28
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолака)	m2	1,55	<u>5,43</u> 1,79	<u>8,41</u> 2,78
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,55	<u>55,69</u> 30,50	<u>86,32</u> 47,27
		<i>Total</i>	lei			11 551,75
		Total Tavanul Inclusiv salariu				11 551,75 4 248,21
		1.16.2. Pardoseua				
422	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	34,42	<u>25,08</u> 23,37	<u>863,39</u> 804,27
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	34,42	<u>133,86</u> 13,01	<u>4 607,42</u> 447,66
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	21,50	<u>361,60</u> 70,82	<u>7 774,34</u> 1 522,61
425	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	12,92	<u>336,12</u> 61,16	<u>4 342,70</u> 790,22
		<i>Total</i>	lei			17 587,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				17 587,85 3 564,76
		1.16.3. Peretii				
426	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	<u>30,18</u> 30,18	<u>30,18</u> 30,18
427	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	<u>32,15</u> 30,80	<u>32,15</u> 30,80
428	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,70	<u>120,70</u> 102,87	<u>84,49</u> 72,01
429	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100m2	0,041	<u>80 127,56</u> 5 318,54	<u>3 285,23</u> 218,06
430	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	4,12	<u>291,67</u> 139,93	<u>1 201,69</u> 576,53
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	54,85	<u>5,32</u> 1,67	<u>291,99</u> 91,76
432	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	54,85	<u>95,54</u> 67,85	<u>5 240,64</u> 3 721,42
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	54,85	<u>5,32</u>	<u>291,99</u>

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)			1,67	91,76
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	54,85	38,07 29,61	2 088,21 1 624,20
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	54,85	5,32 1,67	291,99 91,76
436	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	14,50 3,89	43,50 11,68
437	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	54,85	55,69 30,59	3 054,43 1 677,75
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	25,02	81,44 81,26	2 037,71 2 033,03
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	25,02	14,20 13,55	355,36 339,11
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	30,10	25,97 7,78	781,69 234,12
441	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	23,57	125,68 90,96	2 962,34 2 143,97
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2	23,57	25,98 7,79	612,33 183,51

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
443	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	26,43	407,93 150,50	10 781,69 3 977,81
444	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	3,44	1 013,65 170,07	3 486,94 585,04
		<i>Total</i>	lei			36 954,55
		Total Peretii Inclusiv salariu				36 954,55 17 734,50
		1.16.4. Ferestre/usi				
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,15	5,23 1,59	16,47 5,00
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,15	55,72 30,54	175,51 96,21
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия	m2	1,95	21,35 21,35	41,64 41,64

1	2	3	4	5	6	7
		(двери)				
448	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,31	2 212,45 44,27	9 535,66 190,79
449	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2	2,55	134,20 68,28	342,22 174,11
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,55	5,38 1,75	13,73 4,45
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,55	55,72 30,53	142,08 77,85
452	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	6,90	506,64 44,49	3 495,85 306,97
453	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,83	266,02 1,01	486,82 1,84
		<i>Total</i>	lei			14 249,98
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				14 249,98 898,86
		1.16.5. Sistema ventilare				
454	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,045	478,89 136,00	21,55 6,12
		<i>Total</i>	lei			21,55
		Total Sistema ventilare				21,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6,12
		1.16.6. Sistema incalzire				
455	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	1,10	21,35 10,11	23,48 11,12
		<i>Total</i>	lei			23,48
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				23,48 11,12
		1.16.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
456	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	52,83 52,83	52,83 52,83
457	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	47,27 47,27	47,27 47,27
458	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	1 069,36 91,76	1 069,36 91,76
459	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	1 446,68 102,88	1 446,68 102,88
460	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	1 136,59 41,71	1 136,59 41,71
461	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii	buc	1,00	18,31	18,31

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)			13,90	13,90
462	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	90,31 22,80	90,31 22,80
463	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	3,00	76,27 20,58	228,80 61,73
		<i>Total</i>	lei			4 090,15
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				4 090,15 434,88
		<i>Total</i>	lei			84 479,31
		Total Cab.413 Infectionist (stinga) Inklusiv salariu				84 479,31 26 898,45
		1.17. Cab.f/n Incaprea p/u menajer(intr. bir,412 si 413) 1.17.1. Tavanul				
464	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	6,72	341,61 120,94	2 295,60 812,71
		<i>Total</i>	lei			2 295,60
		Total Tavanul Inklusiv salariu				2 295,60 812,71
		1.17.2. Pardoseua				
465	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной	m2	6,72	25,13 23,42	168,89 157,41

1	2	3	4	5	6	7
		основы, ковролина и т.д.)				
466	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	6,72	$\frac{133,83}{12,99}$	$\frac{899,32}{87,31}$
467	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,72	$\frac{336,08}{61,15}$	$\frac{2\,258,47}{410,96}$
468	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	8,60	$\frac{87,87}{26,84}$	$\frac{755,65}{230,81}$
		<i>Total</i>	lei			4 082,33
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				4 082,33 886,49
		1.17.3. Peretii				
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	30,65	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{163,06}{51,16}$
470	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,65	$\frac{95,53}{67,84}$	$\frac{2\,928,14}{2\,079,26}$
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	30,65	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{163,06}{51,16}$
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	30,65	$\frac{38,07}{29,61}$	$\frac{1\,166,73}{907,44}$
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	30,65	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{163,06}{51,16}$
474	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{14,50}{3,89}$

1	2	3	4	5	6	7
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,65	55,69 30,59	1 706,78 937,58
		<i>Total</i>	lei			6 305,33
		Total Peretii Inclusiv salariu				6 305,33 4 081,65
		1.17.4. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
476	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	18,31 13,90	18,31 13,90
477	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	90,31 22,80	90,31 22,80
478	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	4,00	76,20 20,58	304,80 82,30
		<i>Total</i>	lei			413,42
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				413,42 119,00
		<i>Total</i>	lei			13 096,68
		Total Cab.f/n Incaprea p/u menajer(intr. bir,412 si 413) Inclusiv salariu				13 096,68 5 899,85
		1.18. Cab.412 Narcolog (stinga)				
		1.18.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
479	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,02	341,41 120,88	4 786,61 1 694,70
		<i>Total</i>	lei			4 786,61
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 786,61 1 694,70
		1.18.2. Pardoseua				
480	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,02	25,04 23,32	351,10 326,99
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	14,02	133,86 13,01	1 876,72 182,40
482	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	14,02	376,85 84,55	5 283,37 1 185,39
		<i>Total</i>	lei			7 511,19
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 511,19 1 694,78
		1.18.3. Peretii				
483	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
484	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
485	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или	m2	40,22	16,49 14,70	663,33 591,25

1	2	3	4	5	6	7
		полумоющейся бумаги)				
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,22	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{214,02}{67,29}$
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	40,22	$\frac{95,54}{67,85}$	$\frac{3\ 842,76}{2\ 728,78}$
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,22	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{214,02}{67,29}$
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	40,22	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{1\ 531,52}{1\ 191,22}$
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,22	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{214,02}{67,29}$
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,22	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{2\ 239,72}{1\ 230,09}$
493	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,60	$\frac{81,36}{81,24}$	$\frac{130,18}{129,98}$
494	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1,60	$\frac{14,17}{13,50}$	$\frac{22,68}{21,60}$
495	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в	m2	1,60	$\frac{25,73}{7,64}$	$\frac{41,17}{12,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
496	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,60	$\frac{407,46}{150,51}$	$\frac{651,93}{240,82}$
497	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,36	$\frac{1\ 010,73}{169,83}$	$\frac{2\ 385,32}{400,80}$
		<i>Total</i>	lei			12 256,50
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 256,50 6 821,30
		1.18.4. Ferestre				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
499	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
500	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия,	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\ 330,58}{204,64}$

1	2	3	4	5	6	7
		включая принадлежности)				
501	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.18.5. Sistema ventilare				
502	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	1,00	$\frac{52,02}{50,05}$	$\frac{52,02}{50,05}$
503	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			61,80
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				61,80 52,83
		1.18.6. Sistema incalzire				
504	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,40	$\frac{20,42}{9,72}$	$\frac{8,17}{3,89}$
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.18.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
505	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (СНЯТИЕ фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	$\frac{52,83}{52,83}$	$\frac{52,83}{52,83}$
506	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	$\frac{47,27}{47,27}$	$\frac{47,27}{47,27}$
507	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с	buc	1,00	$\frac{1\ 069,36}{91,76}$	$\frac{1\ 069,36}{91,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
508	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	$\frac{1\,446,68}{102,88}$	$\frac{1\,446,68}{102,88}$
509	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
510	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{18,31}{13,90}$	$\frac{18,31}{13,90}$
511	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$
512	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	5,00	$\frac{76,17}{20,58}$	$\frac{380,83}{102,88}$
		Total	lei			4 242,18
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				4 242,18 476,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			31 423,97
		Total Cab.412 Narcolog (stinga) Inclusiv salariu				31 423,97 10 982,55
		1.19. Cab.411 Neurolog (Hudzinschi) 1.19.1. Tavanul				
513	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,50	341,40 120,93	4 608,94 1 632,54
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолака)	m2	1,71	5,35 1,63	9,14 2,78
515	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,71	111,98 85,20	191,48 145,70
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолака)	m2	1,71	5,35 1,63	9,14 2,78
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,71	38,04 29,61	65,05 50,63
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолака)	m2	1,71	5,35 1,63	9,14 2,78
519	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,30	14,43 3,70	4,33 1,11
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,71	55,71 30,57	95,26 52,27
		<i>Total</i>	lei			4 992,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 992,48 1 890,59
		1.19.2. Pardoseua				
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	15,20	<u>25,12</u> 23,38	<u>381,83</u> 355,43
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	15,20	<u>133,88</u> 13,02	<u>2 034,93</u> 197,97
523	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	15,20	<u>376,83</u> 84,55	<u>5 727,74</u> 1 285,23
		<i>Total</i>	lei			8 144,50
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				8 144,50 1 838,63
		1.19.3. Peretii				
524	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	<u>30,18</u> 30,18	<u>30,18</u> 30,18
525	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	<u>32,15</u> 30,80	<u>32,15</u> 30,80
526	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	5,00	<u>293,40</u> 139,87	<u>1 466,99</u> 699,36

1	2	3	4	5	6	7
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	46,36	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{246,45}{77,30}$
528	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,36	$\frac{95,54}{67,85}$	$\frac{4\,429,37}{3\,145,30}$
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	46,36	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{246,45}{77,30}$
530	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	46,36	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{1\,765,50}{1\,373,18}$
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	46,36	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{246,45}{77,30}$
532	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,36	$\frac{55,69}{30,59}$	$\frac{2\,581,71}{1\,418,06}$
534	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,65	$\frac{81,36}{81,24}$	$\frac{134,25}{134,05}$
535	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1,65	$\frac{14,35}{13,70}$	$\frac{23,68}{22,60}$
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,65	$\frac{25,81}{7,75}$	$\frac{42,59}{12,79}$

1	2	3	4	5	6	7
537	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,65	$\frac{408,07}{150,27}$	$\frac{673,32}{247,95}$
538	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,36	$\frac{1\ 010,73}{169,83}$	$\frac{2\ 385,32}{400,80}$
		<i>Total</i>	lei			14 347,91
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 347,91 7 758,65
		1.19.4. Ferestre				
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
541	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\ 330,58}{204,64}$

1	2	3	4	5	6	7
542	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	<u>267,25</u> 0,75	<u>163,02</u> 0,46
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.19.5. Sistema ventilare				
543	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	<u>444,55</u> 126,36	<u>9,78</u> 2,78
		<i>Total</i>	lei			9,78
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				9,78 2,78
		1.19.6. Sistema incalzire				
544	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,40	<u>20,42</u> 9,72	<u>8,17</u> 3,89
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.19.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	<u>52,83</u> 52,83	<u>52,83</u> 52,83
546	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	<u>47,27</u> 47,27	<u>47,27</u> 47,27
547	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	<u>1 069,36</u> 91,76	<u>1 069,36</u> 91,76
548	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной	buc	1,00	<u>1 446,68</u> 102,88	<u>1 446,68</u> 102,88

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
549	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$	$\frac{1\ 136,59}{41,71}$
550	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{18,31}{13,90}$	$\frac{18,31}{13,90}$
551	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$
552	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	6,00	$\frac{76,18}{20,58}$	$\frac{457,10}{123,45}$
		<i>Total</i>	lei			4 318,45
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				4 318,45 496,60
		<i>Total</i>	lei			34 378,81
		Total Cab.411 Neurolog (Hudzinschi) Inclusiv salariu				34 378,81 12 230,16
		1.20. Cab.410 Cardiolog (stinga) 1.20.1. Tavanul				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm),	m2	13,50	$\frac{341,40}{120,93}$	$\frac{4\ 608,94}{1\ 632,54}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				
		<i>Total</i>	lei			4 608,94
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 608,94 1 632,54
		1.20.2. Pardoseua				
554	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	9,96	$\frac{29,07}{27,43}$	$\frac{289,57}{273,17}$
555	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,54	$\frac{25,02}{23,23}$	$\frac{88,56}{82,25}$
556	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	13,50	$\frac{133,88}{13,02}$	$\frac{1\ 807,32}{175,73}$
557	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	9,96	$\frac{376,71}{84,51}$	$\frac{3\ 752,00}{841,72}$
558	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,54	$\frac{335,95}{61,11}$	$\frac{1\ 189,25}{216,32}$
559	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	5,20	$\frac{87,93}{26,84}$	$\frac{457,24}{139,56}$
		<i>Total</i>	lei			7 583,94
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 583,94 1 728,75
		1.20.3. Peretii				
560	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или	m2	33,33	$\frac{16,50}{14,71}$	$\frac{549,81}{490,18}$

1	2	3	4	5	6	7
		полумоющей бумаге)				
561	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	<u>30,18</u> 30,18	<u>30,18</u> 30,18
562	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	<u>32,15</u> 30,80	<u>32,15</u> 30,80
563	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	4,26	<u>290,23</u> 139,84	<u>1 236,36</u> 595,71
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	56,37	<u>5,32</u> 1,67	<u>299,84</u> 93,98
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	56,37	<u>95,54</u> 67,84	<u>5 385,61</u> 3 824,30
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	56,37	<u>5,32</u> 1,67	<u>299,84</u> 93,98
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	56,37	<u>38,09</u> 29,62	<u>2 146,86</u> 1 669,93
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	56,37	<u>5,32</u> 1,67	<u>299,84</u> 93,98
569	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,00	<u>14,50</u>	<u>43,50</u>

1	2	3	4	5	6	7
		material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)			3,89	11,68
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	56,37	55,69 30,58	3 139,00 1 723,91
571	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,86	81,57 81,35	151,72 151,31
572	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1,86	14,13 13,49	26,28 25,09
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,86	25,91 7,77	48,19 14,46
574	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,86	407,62 150,39	758,18 279,72
575	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из	m2	2,00	1 012,48 169,98	2 024,95 339,95

1	2	3	4	5	6	7
		хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)				
		<i>Total</i>	lei			16 472,31
		Total Peretii Inclusiv salariu				16 472,31 9 469,16
		1.20.4. Ferestre/usi				
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,95	$\frac{21,35}{21,35}$	$\frac{41,64}{41,64}$
579	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,95	$\frac{2\,212,59}{44,27}$	$\frac{4\,314,55}{86,32}$
580	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2	1,26	$\frac{134,06}{68,18}$	$\frac{168,92}{85,91}$
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,26	$\frac{5,40}{1,76}$	$\frac{6,81}{2,22}$
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными	m2	1,26	$\frac{55,29}{30,45}$	$\frac{69,66}{38,37}$

1	2	3	4	5	6	7
		красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
583	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	<u>506,65</u> 44,49	<u>2 330,58</u> 204,64
584	RpCP35D	Cofectiionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	<u>267,25</u> 0,75	<u>163,02</u> 0,46
		<i>Total</i>	lei			7 159,10
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				7 159,10 493,48
		1.20.5. Sistema ventilare				
585	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2,56	<u>51,95</u> 49,96	<u>132,98</u> 127,90
586	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	<u>444,55</u> 126,36	<u>9,78</u> 2,78
		<i>Total</i>	lei			142,76
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				142,76 130,68
		1.20.6. Sistema incalzire				
587	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,40	<u>20,42</u> 9,72	<u>8,17</u> 3,89
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.20.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
588	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	<u>52,83</u> 52,83	<u>52,83</u> 52,83
589	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие	buc	1,00	<u>47,27</u> 47,27	<u>47,27</u> 47,27

1	2	3	4	5	6	7
		штативного вентиля, диаметр 1/2")				
590	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	$\frac{1\,069,36}{91,76}$	$\frac{1\,069,36}{91,76}$
591	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	$\frac{1\,446,68}{102,88}$	$\frac{1\,446,68}{102,88}$
592	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
593	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{18,31}{13,90}$	$\frac{18,31}{13,90}$
594	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	$\frac{90,31}{22,80}$	$\frac{90,31}{22,80}$
595	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных),	m	6,00	$\frac{76,18}{20,58}$	$\frac{457,10}{123,45}$

1	2	3	4	5	6	7
		соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)				
		<i>Total</i>	lei			4 318,45
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				4 318,45 496,60
		<i>Total</i>	lei			40 293,67
		Total Cab.410 Cardiolog (stinga) Inclusiv salariu				40 293,67 13 955,10
		1.21. Cab.409 Cardiolog				
		1.21.1. Tavanul				
596	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,30	$\frac{341,36}{120,89}$	$\frac{4\,540,13}{1\,607,81}$
		<i>Total</i>	lei			4 540,13
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 540,13 1 607,81
		1.21.2. Pardoseua				
597	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	13,30	$\frac{25,09}{23,36}$	$\frac{333,71}{310,75}$
598	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	13,30	$\frac{133,86}{13,00}$	$\frac{1\,780,31}{172,95}$
599	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	13,30	$\frac{376,70}{84,53}$	$\frac{5\,010,10}{1\,124,26}$
		<i>Total</i>	lei			7 124,12
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 124,12 1 607,96
		1.21.3. Peretii				
600	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru	buc	1,00	30,18	30,18

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)			30,18	30,18
601	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
602	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	4,21	290,75 139,80	1 224,04 588,57
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	39,72	5,32 1,67	211,24 66,18
604	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	39,72	95,55 67,85	3 795,08 2 694,86
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	39,72	5,32 1,67	211,24 66,18
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	39,72	38,07 29,61	1 512,19 1 176,13
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	39,72	5,32 1,67	211,24 66,18
608	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	14,50 3,89	43,50 11,68

1	2	3	4	5	6	7
609	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,72	55,70 30,59	2 212,43 1 215,08
610	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,62	81,61 81,49	132,21 132,01
611	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	1,62	14,00 13,33	22,68 21,60
612	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	1,62	14,00 13,33	22,68 21,60
613	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,62	26,02 7,90	42,16 12,79
614	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,62	408,43 150,37	661,66 243,60
615	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с	m2	3,00	1 012,47 169,97	3 037,42 509,92

1	2	3	4	5	6	7
		меламинированной ДСП)				
		<i>Total</i>	lei			13 402,10
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 402,10 6 887,36
		1.21.4. Ferestre				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
617	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
618	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\,330,58}{204,64}$
619	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.21.5. Sistema ventilare				
620	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	0,80	$\frac{51,86}{50,05}$	$\frac{41,49}{40,04}$
621	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			51,27
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				51,27 42,82
		1.21.6. Sistema incalzire				
622	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor	m2	0,45	$\frac{20,80}{9,89}$	$\frac{9,36}{4,45}$

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)				
		<i>Total</i>	lei			9,36
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				9,36 4,45
		1.21.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
623	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	52,83 52,83	52,83 52,83
624	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	47,27 47,27	47,27 47,27
625	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	1 446,68 102,88	1 446,68 102,88
626	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	1 069,36 91,76	1 069,36 91,76
627	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	1 136,59 41,71	1 136,59 41,71
628	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из	buc	1,00	18,31 13,90	18,31 13,90

1	2	3	4	5	6	7
		кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)				
629	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	5,00	90,57 22,80	452,86 114,00
		Total	lei			4 223,90
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				4 223,90 464,35
		Total	lei			31 908,40
		Total Cab.409 Cardiolog Inklusiv salariu				31 908,40 10 853,77
		1.22. Cab.408 Incaperea p/u menajera(calcat)(sting) 1.22.1. Tavanul				
630	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,20	341,44 120,89	4 507,05 1 595,77
		Total	lei			4 507,05
		Total Tavanul Inklusiv salariu				4 507,05 1 595,77
		1.22.2. Pardoseua				
631	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	13,20	25,13 23,39	331,67 308,71
632	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	13,20	133,87 13,02	1 767,07 171,83
633	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	13,20	336,11 61,17	4 436,71 807,46

1	2	3	4	5	6	7
634	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	13,90	87,89 26,84	1 221,74 373,05
		<i>Total</i>	lei			7 757,19
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				7 757,19 1 661,05
		1.22.3. Peretii				
635	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
636	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
637	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	3,60	299,16 139,87	1 076,98 503,54
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,10	5,31 1,66	218,36 68,40
639	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,10	95,54 67,84	3 926,65 2 788,29
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,10	5,31 1,66	218,36 68,40
641	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,10	38,07 29,61	1 564,79 1 217,04

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,10	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{218,36}{68,40}$
643	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
644	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,10	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{2\ 288,75}{1\ 256,79}$
645	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,63	$\frac{81,11}{80,99}$	$\frac{132,21}{132,01}$
646	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	1,63	$\frac{14,25}{13,59}$	$\frac{23,23}{22,15}$
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	1,63	$\frac{14,25}{13,59}$	$\frac{23,23}{22,15}$
648	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,63	$\frac{26,13}{7,85}$	$\frac{42,59}{12,79}$
649	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной	m2	1,63	$\frac{408,34}{150,41}$	$\frac{665,59}{245,17}$

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)				
		<i>Total</i>	lei			10 504,93
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 504,93 6 477,79
		1.22.4. Ferestre				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$
652	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	$\frac{506,65}{44,49}$	$\frac{2\,330,58}{204,64}$
653	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	$\frac{267,25}{0,75}$	$\frac{163,02}{0,46}$
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.22.5. Sistema ventilare				
654	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2,40	$\frac{51,95}{50,05}$	$\frac{124,68}{120,12}$
655	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	$\frac{444,55}{126,36}$	$\frac{9,78}{2,78}$
		<i>Total</i>	lei			134,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				134,46 122,90
		1.22.6. Sistema incalzire				
656	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,30	20,20 9,27	6,06 2,78
		<i>Total</i>	lei			6,06
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				6,06 2,78
		1.22.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
657	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	52,83 52,83	52,83 52,83
658	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	47,27 47,27	47,27 47,27
659	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	1 446,68 102,88	1 446,68 102,88
660	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	1 069,36 91,76	1 069,36 91,76
661	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	1 136,59 41,71	1 136,59 41,71

1	2	3	4	5	6	7
662	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	8,30	<u>3,35</u> 3,35	<u>27,80</u> 27,80
663	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	<u>18,31</u> 13,90	<u>18,31</u> 13,90
664	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	1,00	<u>90,31</u> 22,80	<u>90,31</u> 22,80
665	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	13,30	<u>76,22</u> 20,57	<u>1 013,68</u> 273,60
		<i>Total</i>	lei			4 902,83
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				4 902,83 674,55
		<i>Total</i>	lei			30 370,04
		Total Cab.408 Incaperea p/u menajera(calcat)(sting) Inclusiv salariu				30 370,04 10 773,86
		1.23. Cab.407-406 Oculist Maturi (stinga) 1.23.1. Tavanul				
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные	m2	33,36	<u>341,45</u> 120,89	<u>11 390,81</u> 4 032,87

1	2	3	4	5	6	7
		потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	8,17	$\frac{5,36}{1,70}$	$\frac{43,83}{13,90}$
668	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal(negru) a tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat (Окраска алкидной эмалью потолков по гипсовой затирке, одним слоем)	m2	8,17	$\frac{58,27}{28,80}$	$\frac{476,08}{235,28}$
669	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	0,87	$\frac{318,44}{139,37}$	$\frac{277,04}{121,25}$
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,87	$\frac{5,52}{1,92}$	$\frac{4,80}{1,67}$
671	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	0,87	$\frac{111,71}{85,01}$	$\frac{97,19}{73,96}$
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,87	$\frac{5,52}{1,92}$	$\frac{4,80}{1,67}$
673	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	0,87	$\frac{38,15}{29,68}$	$\frac{33,19}{25,82}$
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,87	$\frac{5,52}{1,92}$	$\frac{4,80}{1,67}$
675	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	0,87	$\frac{55,70}{30,68}$	$\frac{48,46}{26,69}$

1	2	3	4	5	6	7
676	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённого непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	8,17	$\frac{224,34}{109,83}$	$\frac{1\ 832,83}{897,33}$
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2	8,17	$\frac{5,36}{1,70}$	$\frac{43,83}{13,90}$
678	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,17	$\frac{112,82}{85,08}$	$\frac{921,70}{695,12}$
679	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2	8,17	$\frac{5,36}{1,70}$	$\frac{43,83}{13,90}$
680	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,17	$\frac{38,12}{29,66}$	$\frac{311,47}{242,31}$
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2	8,17	$\frac{5,36}{1,70}$	$\frac{43,83}{13,90}$
682	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	8,17	$\frac{80,72}{42,68}$	$\frac{659,51}{348,73}$
		<i>Total</i>	lei			16 238,00
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 238,00 6 759,97
		1.23.2. Pardoseua				
683	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	42,40	$\frac{25,07}{23,35}$	$\frac{1\ 063,02}{990,12}$
684	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка	m2	42,40	$\frac{133,86}{13,01}$	$\frac{5\ 675,79}{551,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)				
685	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	20,37	$\frac{361,63}{70,86}$	$\frac{7\ 366,37}{1\ 443,52}$
686	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	22,03	$\frac{336,16}{61,16}$	$\frac{7\ 405,60}{1\ 347,43}$
687	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	20,00	$\frac{87,88}{26,84}$	$\frac{1\ 757,64}{536,76}$
		<i>Total</i>	lei			23 268,42
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				23 268,42 4 869,48
		1.23.3. Peretii				
688	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	$\frac{30,18}{30,18}$	$\frac{30,18}{30,18}$
689	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	$\frac{32,15}{30,80}$	$\frac{32,15}{30,80}$
690	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	7,00	$\frac{293,41}{139,87}$	$\frac{2\ 053,84}{979,10}$

1	2	3	4	5	6	7
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	84,63	<u>16,50</u> 14,70	<u>1 396,12</u> 1 244,06
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	90,12	<u>5,32</u> 1,67	<u>479,17</u> 150,15
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	90,12	<u>95,54</u> 67,85	<u>8 610,42</u> 6 114,32
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	90,12	<u>5,32</u> 1,67	<u>479,17</u> 150,15
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	90,12	<u>38,08</u> 29,62	<u>3 431,41</u> 2 668,91
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	90,12	<u>5,32</u> 1,67	<u>479,17</u> 150,15
697	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	6,00	<u>14,50</u> 3,89	<u>87,01</u> 23,36
698	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	90,12	<u>55,69</u> 30,59	<u>5 019,11</u> 2 756,59
699	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,16	<u>81,59</u> 81,41	<u>94,64</u> 94,44
700	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	1,16	<u>14,10</u> 13,45	<u>16,36</u> 15,60
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	1,16	<u>25,84</u> 7,67	<u>29,97</u> 8,90

1	2	3	4	5	6	7
		interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
702	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,16	407,40 150,51	472,58 174,59
703	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	34,82	292,16 139,87	10 173,11 4 870,30
704	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	34,82	5,31 1,66	184,85 57,83
705	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,00	95,54 67,84	3 057,36 2 171,01
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	34,82	5,31 1,66	184,85 57,83

1	2	3	4	5	6	7
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	34,82	38,08 29,62	1 325,82 1 031,28
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	34,82	5,31 1,66	184,85 57,83
709	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями)	m2	34,82	80,71 42,70	2 810,21 1 486,77
710	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	7,66	1 012,01 170,00	7 752,01 1 302,17
		<i>Total</i>	lei			48 384,36
		Total Peretii Inclusiv salariu				48 384,36 25 626,32
		1.23.4. Ferestre/usi				
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,15	5,23 1,59	16,47 5,00
712	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,15	55,72 30,54	175,51 96,21
713	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,44	21,26 21,26	73,12 73,12
714	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из	m2	3,44	2 212,38 44,31	7 610,59 152,44

1	2	3	4	5	6	7
		пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
715	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2	1,50	134,15 68,30	201,23 102,45
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,50	5,09 1,48	7,64 2,22
717	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,50	56,03 30,77	84,04 46,16
718	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	13,80	506,65 44,49	6 991,73 613,93
719	RpCP35D	Cofectiionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,83	266,02 1,01	486,82 1,84
		<i>Total</i>	lei			15 647,15
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				15 647,15 1 093,37
		1.23.5. Sistema ventilare				
720	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	0,80	51,86 50,05	41,49 40,04
721	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	444,55 126,36	9,78 2,78
		<i>Total</i>	lei			51,27
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				51,27 42,82

1	2	3	4	5	6	7
		1.23.6. Sistema incalzire				
722	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	1,20	21,33 10,19	25,59 12,23
		<i>Total</i>	lei			25,59
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				25,59 12,23
		1.23.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
723	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	52,83 52,83	52,83 52,83
724	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	47,27 47,27	47,27 47,27
725	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	1 446,68 102,88	1 446,68 102,88
726	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	1 069,36 91,76	1 069,36 91,76
727	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	2,00	1 136,59 41,71	2 273,18 83,42
728	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc	4,00	17,12	68,50

1	2	3	4	5	6	7
		masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)			14,04	56,17
729	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	4,00	90,73 22,80	362,91 91,20
730	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP, PE, PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	12,00	76,19 20,58	914,28 246,91
		<i>Total</i>	lei			6 235,01
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				6 235,01 772,44
		<i>Total</i>	lei			109 849,80
		Total Cab.407-406 Oculist Maturi (stinga) Inclusiv salariu				109 849,80 39 176,63
		1.24. Cab.405-404 Oculist copii (stinga) 1.24.1. Tavanul				
731	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	19,00	341,44 120,89	6 487,34 2 296,94
732	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2	7,30	228,06 109,76	1 664,82 801,27

1	2	3	4	5	6	7
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	7,30	$\frac{5,33}{1,68}$	$\frac{38,93}{12,23}$
734	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	7,30	$\frac{112,82}{85,09}$	$\frac{823,62}{621,16}$
735	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	7,30	$\frac{5,33}{1,68}$	$\frac{38,93}{12,23}$
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	7,30	$\frac{38,05}{29,58}$	$\frac{277,73}{215,94}$
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	7,30	$\frac{5,33}{1,68}$	$\frac{38,93}{12,23}$
738	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	7,30	$\frac{80,66}{42,67}$	$\frac{588,82}{311,49}$
		<i>Total</i>	lei			9 959,12
		Total Tavanul Inklusiv salariu				9 959,12 4 283,49
		1.24.2. Pardoseua				
739	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	26,30	$\frac{25,08}{23,36}$	$\frac{659,73}{614,38}$
740	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	26,30	$\frac{133,86}{13,00}$	$\frac{3 520,48}{342,00}$
741	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	19,00	$\frac{361,64}{70,84}$	$\frac{6 871,18}{1 346,01}$

1	2	3	4	5	6	7
742	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	7,30	$\frac{336,00}{61,17}$	$\frac{2\,452,81}{446,55}$
743	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	10,40	$\frac{87,88}{26,84}$	$\frac{913,95}{279,12}$
		<i>Total</i>	lei			14 418,15
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				14 418,15 3 028,06
		1.24.3. Peretii				
744	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	$\frac{30,18}{30,18}$	$\frac{30,18}{30,18}$
745	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	$\frac{32,15}{30,80}$	$\frac{32,15}{30,80}$
746	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	3,00	$\frac{293,38}{139,87}$	$\frac{880,13}{419,61}$
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,76	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{221,87}{69,51}$
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,76	$\frac{95,55}{67,85}$	$\frac{3\,990,06}{2\,833,33}$

1	2	3	4	5	6	7
749	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,76	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{221,87}{69,51}$
750	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	41,76	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{1\ 590,22}{1\ 236,94}$
751	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,76	$\frac{5,31}{1,66}$	$\frac{221,87}{69,51}$
752	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,76	$\frac{55,69}{30,59}$	$\frac{2\ 325,55}{1\ 277,36}$
754	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,62	$\frac{81,61}{81,49}$	$\frac{132,21}{132,01}$
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	1,62	$\frac{14,00}{13,33}$	$\frac{22,68}{21,60}$
756	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,62	$\frac{26,02}{7,90}$	$\frac{42,16}{12,79}$
757	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной	m2	1,62	$\frac{408,43}{150,37}$	$\frac{661,66}{243,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)				
758	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	32,02	293,33 139,87	9 392,54 4 478,68
759	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,02	5,32 1,67	170,19 53,39
760	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,02	95,53 67,84	3 059,00 2 172,13
761	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,02	5,32 1,67	170,19 53,39
762	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	32,00	38,08 29,62	1 218,54 947,79
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,02	5,32 1,67	170,19 53,39
764	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями)	m2	32,02	80,67 42,69	2 583,21 1 366,93

1	2	3	4	5	6	7
765	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	5,63	1 012,94 169,94	5 702,88 956,76
		<i>Total</i>	lei			32 882,85
		Total Peretii Inclusiv salariu				32 882,85 16 540,89
		1.24.4. Ferestre/usi				
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,10	5,27 1,59	11,06 3,34
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,10	55,69 30,72	116,94 64,51
768	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,00	21,32 21,32	42,65 42,65
769	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,00	2 212,38 44,27	4 424,76 88,54
770	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2	0,61	134,31 68,54	81,93 41,81
771	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	0,61	5,41 1,82	3,30 1,11

1	2	3	4	5	6	7
772	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	0,61	<u>55,69</u> 31,00	<u>33,97</u> 18,91
773	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	9,20	<u>506,65</u> 44,49	<u>4 661,14</u> 409,29
774	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,35	<u>265,12</u> 1,02	<u>357,91</u> 1,38
		<i>Total</i>	lei			9 733,66
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				9 733,66 671,54
		1.24.5. Sistema ventilare				
775	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	1,60	<u>51,99</u> 50,05	<u>83,19</u> 80,08
776	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	<u>444,55</u> 126,36	<u>9,78</u> 2,78
		<i>Total</i>	lei			92,97
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				92,97 82,86
		1.24.6. Sistema incalzire				
777	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	1,00	<u>20,97</u> 10,01	<u>20,97</u> 10,01
		<i>Total</i>	lei			20,97
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				20,97 10,01
		1.24.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
778	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,	buc	1,00	<u>52,83</u>	<u>52,83</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)			52,83	52,83
779	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	1,00	<u>47,27</u> 47,27	<u>47,27</u> 47,27
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	<u>1 446,68</u> 102,88	<u>1 446,68</u> 102,88
781	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	<u>1 069,36</u> 91,76	<u>1 069,36</u> 91,76
782	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	<u>1 136,59</u> 41,71	<u>1 136,59</u> 41,71
783	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	2,00	<u>16,96</u> 13,90	<u>33,91</u> 27,80
784	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	2,00	<u>90,62</u> 22,80	<u>181,23</u> 45,60

1	2	3	4	5	6	7
785	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	10,00	76,20 20,58	762,00 205,76
		Total	lei			4 729,87
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inklusiv salariu				4 729,87 615,61
		Total	lei			71 837,59
		Total Cab.405-404 Oculist copii (stinga) Inklusiv salariu				71 837,59 25 232,46
		1.25. Cab.403 Neurolog (stinga)				
		1.25.1. Tavanul				
786	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,83	341,41 120,87	5 404,45 1 913,42
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,60	5,50 1,85	3,30 1,11
788	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	0,60	112,95 85,27	67,77 51,16
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,60	5,50 1,85	3,30 1,11
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	0,60	38,03 29,62	22,82 17,77
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности ротолка)	m2	0,60	5,50 1,85	3,30 1,11
792	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	0,60	55,68 30,58	33,41 18,35

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			5 538,35
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 538,35 2 004,03
		1.25.2. Pardoseua				
793	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	16,43	25,08 23,36	411,99 383,86
794	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	16,43	133,85 13,00	2 199,19 213,54
795	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	16,43	361,54 70,81	5 940,04 1 163,48
		<i>Total</i>	lei			8 551,22
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				8 551,22 1 760,88
		1.25.3. Peretii				
796	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00	30,18 30,18	30,18 30,18
797	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	32,15 30,80	32,15 30,80
798	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament	m2	2,87	295,40 139,72	847,79 401,01

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)				
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,55	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{242,42}{76,19}$
800	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,55	$\frac{95,54}{67,84}$	$\frac{4\ 351,89}{3\ 090,25}$
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,55	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{242,42}{76,19}$
802	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,55	$\frac{38,08}{29,62}$	$\frac{1\ 734,46}{1\ 349,03}$
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,55	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{242,42}{76,19}$
804	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,00	$\frac{14,50}{3,89}$	$\frac{43,50}{11,68}$
805	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,55	$\frac{55,69}{30,58}$	$\frac{2\ 536,60}{1\ 393,03}$
806	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,60	$\frac{81,36}{81,24}$	$\frac{130,18}{129,98}$
807	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней	m2	1,60	$\frac{14,17}{13,50}$	$\frac{22,68}{21,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах				
808	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,60	$\frac{25,73}{7,64}$	$\frac{41,17}{12,23}$
809	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2	1,60	$\frac{407,46}{150,51}$	$\frac{651,93}{240,82}$
810	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	2,65	$\frac{1\ 010,63}{169,88}$	$\frac{2\ 678,16}{450,18}$
		<i>Total</i>	lei			13 827,95
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 827,95 7 389,36
		1.25.4. Ferestre				
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1,05	$\frac{5,27}{1,59}$	$\frac{5,53}{1,67}$
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	1,05	$\frac{55,61}{30,71}$	$\frac{58,39}{32,25}$

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
813	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	4,60	<u>506,65</u> 44,49	<u>2 330,58</u> 204,64
814	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	0,61	<u>267,25</u> 0,75	<u>163,02</u> 0,46
		<i>Total</i>	lei			2 557,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 557,52 239,02
		1.25.5. Sistema ventilare				
815	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	0,24	<u>53,13</u> 50,96	<u>12,75</u> 12,23
816	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,022	<u>444,55</u> 126,36	<u>9,78</u> 2,78
		<i>Total</i>	lei			22,53
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				22,53 15,01
		1.25.6. Sistema incalzire				
817	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,40	<u>20,42</u> 9,72	<u>8,17</u> 3,89
		<i>Total</i>	lei			8,17
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				8,17 3,89
		1.25.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
818	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	<u>52,83</u> 52,83	<u>52,83</u> 52,83
819	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие	buc	1,00	<u>47,27</u> 47,27	<u>47,27</u> 47,27

1	2	3	4	5	6	7
		штативного вентиля, диаметр 1/2")				
820	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	$\frac{1\,446,68}{102,88}$	$\frac{1\,446,68}{102,88}$
821	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	$\frac{1\,069,36}{91,76}$	$\frac{1\,069,36}{91,76}$
822	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	$\frac{1\,136,59}{41,71}$	$\frac{1\,136,59}{41,71}$
823	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	1,00	$\frac{18,31}{13,90}$	$\frac{18,31}{13,90}$
824	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	6,00	$\frac{90,59}{22,80}$	$\frac{543,52}{136,80}$
		Total	lei			4 314,56
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				4 314,56 487,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 820,30
		Total Cab.403 Neurolog (stinga) Inclusiv salariu				34 820,30 11 899,34
		1.26. Cab.401-402 Cojven				
		1.26.1. Tavanul				
825	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	70,47	341,43 120,89	24 060,50 8 519,01
		<i>Total</i>	lei			24 060,50
		Total Tavanul Inclusiv salariu				24 060,50 8 519,01
		1.26.2. Pardoseua				
826	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	67,41	25,07 23,35	1 689,98 1 574,03
827	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	3,06	40,52 39,49	124,00 120,85
828	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	70,47	133,86 13,01	9 433,15 917,01
829	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	32,76	361,61 70,83	11 846,23 2 320,40
830	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,06	81,43 30,72	249,19 94,01
831	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselele: (Грунтовка внутренних	m2	40,77	5,32 1,66	216,76 67,84

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей полов)				
832	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	37,71	336,15 61,17	12 676,20 2 306,70
833	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	45,10	87,88 26,84	3 963,53 1 210,39
		<i>Total</i>	lei			40 199,04
		Total Pardoseua Inclusiv salariu				40 199,04 8 611,23
		1.26.3. Peretii				
834	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,00	30,18 30,18	60,35 60,35
835	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,00	32,05 30,80	64,10 61,60
836	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	1,30	162,92 160,79	211,79 209,03
837	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков с легкими наполнителями из BCA толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях)	m3	1,90	4 043,04 376,70	7 681,78 715,73

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа CI, размерами 290x240x188 мм)				
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	24,72	$\frac{5,32}{1,66}$	$\frac{131,46}{41,15}$
839	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	33,72	$\frac{125,64}{90,97}$	$\frac{4\ 236,57}{3\ 067,44}$
840	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,27	$\frac{121,59}{102,96}$	$\frac{32,83}{27,80}$
841	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	1,00	$\frac{95,84}{88,98}$	$\frac{95,84}{88,98}$
842	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2	8,28	$\frac{291,65}{139,84}$	$\frac{2\ 414,89}{1\ 157,87}$
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	203,83	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{1\ 083,65}{339,78}$
844	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	203,83	$\frac{95,54}{67,84}$	$\frac{19\ 474,17}{13\ 828,54}$
845	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	203,83	$\frac{5,32}{1,67}$	$\frac{1\ 083,65}{339,78}$

1	2	3	4	5	6	7
846	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	203,83	38,08 29,62	7 761,32 6 036,81
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	203,83	5,32 1,67	1 083,65 339,78
848	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	12,00	14,50 3,89	174,01 46,71
849	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	203,83	55,69 30,59	11 350,98 6 234,44
850	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	14,88	81,39 81,21	1 211,09 1 208,45
851	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	14,88	14,22 13,57	211,63 201,99
852	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	23,24	25,96 7,78	603,38 180,73
853	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной)	m2	23,24	407,90 150,51	9 479,69 3 497,85

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)				
854	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	12,634	$\frac{1\ 012,41}{169,95}$	$\frac{12\ 790,75}{2\ 147,13}$
		<i>Total</i>	lei			81 237,58
		Total Peretii Inclusiv salariu				81 237,58 39 831,94
		1.26.4. Ferestre/usi				
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,49	$\frac{5,23}{1,61}$	$\frac{23,50}{7,23}$
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,49	$\frac{55,67}{30,59}$	$\frac{249,97}{137,36}$
857	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	12,82	$\frac{21,31}{21,31}$	$\frac{273,17}{273,17}$
858	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	10,83	$\frac{2\ 212,49}{44,31}$	$\frac{23\ 961,28}{479,85}$
859	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей)	m2	8,51	$\frac{134,11}{68,29}$	$\frac{1\ 141,29}{581,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		(однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)				
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	8,51	<u>5,36</u> 1,70	<u>45,64</u> 14,46
861	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,51	<u>55,70</u> 30,58	<u>474,02</u> 260,25
862	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	13,80	<u>506,65</u> 44,49	<u>6 991,73</u> 613,93
863	RpCP35D	Cofectiionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2	1,83	<u>266,02</u> 1,01	<u>486,82</u> 1,84
		<i>Total</i>	lei			33 647,42
		Total Ferestre/usi Inclusiv salariu				33 647,42 2 369,23
		1.26.5. Sistema ventilare				
864	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2,06	<u>51,75</u> 49,94	<u>106,61</u> 102,88
865	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2	0,145	<u>474,90</u> 138,07	<u>68,86</u> 20,02
		<i>Total</i>	lei			175,47
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				175,47 122,90
		1.26.6. Sistema incalzire				
866	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	1,60	<u>21,11</u> 10,08	<u>33,77</u> 16,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33,77
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				33,77 16,13
		1.26.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
867	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	4,00	<u>52,83</u> 52,83	<u>211,32</u> 211,32
868	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	4,00	<u>47,27</u> 47,27	<u>189,07</u> 189,07
869	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	4,00	<u>1 446,73</u> 102,88	<u>5 786,91</u> 411,51
870	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	4,00	<u>1 069,36</u> 91,76	<u>4 277,43</u> 367,03
871	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	4,00	<u>1 136,59</u> 41,71	<u>4 546,35</u> 166,83
872	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,00	<u>242,72</u> 22,24	<u>242,72</u> 22,24
873	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие	buc	1,00	<u>61,17</u> 61,17	<u>61,17</u> 61,17

1	2	3	4	5	6	7
		фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)				
874	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,00	2 444,69 283,61	2 444,69 283,61
875	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	3,00	17,59 14,09	52,78 42,26
876	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc	3,00	90,79 22,80	272,36 68,40
877	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	16,00	76,19 20,58	1 219,10 329,21
		<i>Total</i>	lei			19 303,90
		Total Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii Inclusiv salariu				19 303,90 2 152,65
		<i>Total</i>	lei			198 657,68
		Total Cab.401-402 Cojven Inclusiv salariu				198 657,68 61 623,09
		<i>Total</i>	lei			1 536 713,38
		Total Sectia Consultat. a I.M..S.P. et.IV				1 536 713,38 453 952,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			1 536 713,38
		Asigurarea sociala	24 %			108 948,57
		Transportul materialelor	4 %			43 167,35
		Total				1 688 829,30
		Cheltuieli de regie	4 %			67 553,17
		Total				1 756 382,47
		Beneficiu de deviz	3 %			52 691,48
		Total				1 809 073,95
		TVA	20 %			361 814,79
		Total deviz:				2 170 888,74
		Inclusiv salariu				453 952,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii interioare, etajul 4 Blocul
"A" Sectia Consultativa a I.M.S.P.
Centrul de Sanatate Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reparatii interioare, etajul 4 Blocul "A" Sectia Consultativa**

Valoarea de deviz 2 170 888,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,92	55,61	440,42
2.	7122050013400	Zidar	h-om	87,96	55,61	4 891,43
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	662,40	55,61	36 836,05
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 829,98	55,61	101 765,16
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	11,02	55,61	612,82
6.	7123010010200	Betonist	h-om	1,60	55,61	88,98
7.	7123011000200	Betonist	h-om	7,27	55,61	404,23
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,69	55,61	205,20
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	104,76	55,61	5 825,70
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	431,82	55,61	24 013,51
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	579,81	55,61	32 243,21
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	465,73	55,61	25 899,28
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	214,31	55,61	11 917,89
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,58	55,61	143,46
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,28	55,61	905,32
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12	55,61	62,28
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 068,49	55,61	59 418,69
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,56	55,61	754,06
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,94	55,61	274,71
20.	7422010060100	Timplar	h-om	1 877,81	55,61	104 424,99
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	686,96	45,94	31 559,11
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	140,86	45,94	6 471,12
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	104,37	45,94	4 794,76
		Total manopera				453 952,38

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,10	320,00	32,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	302,97	11,44	3 465,97
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,45	1 800,00	810,00
4.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	7,10	5,20	36,89
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,70	320,00	544,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,13	320,00	41,60
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	320,00	70,40
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	106,39	10,40	1 106,40
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	82,35	52,00	4 282,20
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,85	52,00	148,20
11.	2-1	Profiluri de colt din aluminiu 20x20X3000 mm	m	9,17	5,72	52,45
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 200,00	0,00
13.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,42	5 200,00	7 384,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 690,41	0,21	2 034,99
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	113,84	2 100,00	239 064,00
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	269,26	14,56	3 920,41
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	152,00	1,04	158,04
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,13	10,40	32,55

19.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,18	52,00	9,36
20.	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	21,12	260,00	5 491,20
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,90	20,80	143,52
22.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,14	20,80	2,94
23.	2320166200676	White spirit	kg	9,05	36,40	329,42
24.	2320166200729	Parchetin	l	11,50	36,40	418,61
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,70	24,96	17,50
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,03	78,00	2,34
27.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	1,14	52,00	59,28
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,19	24,96	29,72
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,34	124,80	541,64
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	56,92	95,00	5 407,40
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	696,32	21,00	14 622,72
32.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,88	36,40	32,06
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	630,55	42,64	26 886,68
34.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,63	78,00	1 219,14
35.	24302261000001	Fuga	kg	177,92	26,00	4 625,92
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,59	36,40	21,47
37.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	10,86	36,40	395,30
38.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	40,21	42,64	1 714,57
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	57,54	33,28	1 914,90
40.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	21,01	33,28	699,22
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	24,96	4,99
42.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	6,33	41,60	263,32
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31,17	41,60	1 296,67
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,91	57,20	1 138,86
45.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	13,17	36,40	479,39
46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,66	4,68	7,77
47.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,92	4,68	18,35
48.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	281,43	4,68	1 317,08
49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,00	24,96	99,84
50.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	62,99	8,01	504,55
51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,32	24,96	8,00
52.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	394,32	5,72	2 255,54
53.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	136,59	5,72	781,31
54.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	78,00	241,02
55.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,00	98,80	3 556,80
56.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,04	156,00	318,24
57.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	33,98	26,00	883,48
58.	2521216717050	Teava din material plastic	m	10,38	24,96	259,14
59.	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	159,43	24,96	3 979,41
60.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	9,50	260,00	2 470,00
61.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,80	57,20	2 333,76
62.	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	6,25	7,28	45,51
63.	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	31,26	7,28	227,60
64.	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	32,82	7,28	238,92
65.	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	6,25	7,28	45,51
66.	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	156,30	26,00	4 063,80
67.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,04	468,00	954,72
68.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	24,72	960,00	23 731,20
69.	26121325067101	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)lieshaAccent Mirror 60x60 cm	buc	1,03	960,00	988,80
70.	2622102438000	Lavoar	buc	17,51	950,00	16 634,50
71.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	1 250,00	3 900,00
72.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,09	400,00	1 236,00
73.	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	3,18	208,00	661,44
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,50	7,80	11,70
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	720,98	2,70	1 946,58

76.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,72	2,70	42,45
77.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	3 640,00	72,80
78.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,00	7,28	36,40
79.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 781,14	7,70	75 314,77
80.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	149,19	3,74	557,95
81.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 129,69	3,74	37 885,09
82.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 552,89	8,01	12 438,66
83.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 023,15	3,74	3 826,56
84.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	49,15	220,00	10 813,00
85.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	97,89	220,00	21 535,80
86.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	258,92	220,00	56 962,40
87.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	131,10	52,00	6 817,20
88.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	43,45	165,00	7 169,25
89.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	11,97	155,00	1 855,35
90.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	3,73	780,00	2 909,40
91.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,17	0,00	0,00
92.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,60	0,00	0,00
93.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 522,56	4,68	11 805,58
94.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	74,38	220,00	16 363,60
95.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,29	220,00	283,80
96.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	63,00	936,00	58 968,00
97.	26701122040501	Placi PFL melaminate(paritare)	m2	4,40	936,00	4 118,40
98.	2670112204051	Placi din laminat	m2	259,27	250,00	64 817,50
99.	2670112204051-1	Placi din laminat(rezistent la umezeala)	m2	43,70	468,00	20 451,60
100.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,34	52,00	17,68
101.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	856,49	10,40	8 907,48
102.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	1,93	36,40	70,30
103.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,80	20,80	16,69
104.	2710602000080	Armatura A1	kg	0,53	20,80	11,02
105.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,04	46,80	1,87
106.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	343,72	200,00	68 744,00
107.	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	283,93	200,00	56 786,00
108.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,89	36,40	32,45
109.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,39	36,40	14,15
110.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,04	780,00	1 591,20
111.	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	152,00	460,00	69 920,00
112.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,04	7,28	7,57
113.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,75	57,20	42,90
114.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,23	56,16	12,92
115.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,33	26,00	8,58
116.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	6,27	78,00	489,06
117.	2873145887002	Cuie	kg	0,02	78,00	1,56
118.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,83	0,26	0,69
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	759,36	0,26	197,39
120.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	126,50	0,26	32,85
121.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,15	0,26	10,18
122.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	17,40	0,26	4,52
123.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	4 018,59	0,26	1 044,84
124.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	304,13	46,80	14 233,28
125.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,83	5,20	14,76
126.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,83	5,20	14,76
127.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 391,08	2,60	6 216,81
128.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	348,24	2,08	724,33
129.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	17,34	124,80	2 164,08
130.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	17,34	124,80	2 164,08
131.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	34,68	46,80	1 623,00

132.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	83,20	257,10
133.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	1,44	26,00	37,44
134.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	102,00	26,00	2 652,00
135.	2875276305105	Conector	buc	3,86	7,28	28,10
136.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	45,23	10,40	470,38
137.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	18,00	780,00	14 040,00
138.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,09	150,00	463,50
139.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09	124,80	385,62
140.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,04	1 300,00	2 652,00
141.	31771	Carton gudronat	m2	0,25	20,80	5,20
142.	3220137315778	Decapant	kg	0,78	26,00	20,28
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	113,84	3,12	355,18
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,62	11,00	303,82
145.	4100126202818	Apa	m3	22,21	11,00	244,31
146.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,23	260,00	59,80
147.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	236,97	10,00	2 369,70
Total materiale de construcții						1 079 183,80

Utilaje de construcții:

1.	2862307330777	Dreptar cu nivela	h-ut	3,00	10,00	30,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,05	40,00	42,00
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,09	400,00	36,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,33	10,00	173,30
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,15	10,00	61,50
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,19	400,00	76,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,34	10,00	3,40
8.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,03	10,00	10,30
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,22	10,00	32,20
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	141,50	10,00	1 415,00
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,03	10,00	300,30
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	24,58	10,00	245,80
13.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,93	10,00	49,30
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,31	10,00	3,10
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,21	10,00	142,10
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,03	10,00	0,30
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,75	10,00	7,50
18.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,51	10,00	5,10
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,56	10,00	65,60
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	85,20	10,00	852,00
21.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,02	10,00	0,20
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,15	10,00	1,50
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,07	10,00	20,70
24.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,21	10,00	2,10
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,19	10,00	1,90
Total utilaje de construcții						3 577,20

Total	lei	1 536 713,38
Asigurarea sociala	24 %	108 948,57
Transportul materialelor	4 %	43 167,35
Total		1 688 829,30
Cheltuieli de regie	4 %	67 553,17
Total		1 756 382,47
Beneficiu de deviz	3 %	52 691,48

Total		1 809 073,95
TVA	20 %	361 814,79
Total deviz:		2 170 888,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatii interioare, etajul 4 Blocul "A"

Investitor

Sectia Consultativa a I.M.S.P. Centrul de Sanatate

Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectia Consultat. a I.M..S.P. et.IV				
		1.1. Holul scarii (intrarea de la scara)				
		1.1.1. Pardoseua				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плитуса, рейки и др.))	m			77,25 77,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,61	38,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	45,94	38,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			405,55
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)	m2			47,66 46,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	55,61	25,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	45,94	21,13
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			285,97
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,33 12,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	12,98
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			806,00
4	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,06 61,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	220,00	228,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 016,37
5	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,90 26,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,64
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,01
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,50
		1.2. Hol catre ascensoare				
		1.2.1. Tavanul				
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,50 120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,01
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 030,34
		1.2.2. Pardoseua				
7	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плитуса, рейки и др.))	m			77,19 77,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,61	38,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	45,94	38,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,22
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)	m2			47,70 46,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	55,61	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	45,94	21,15
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			702,55
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,88 13,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 972,12
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,08 61,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,16
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 950,49
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на	m			87,86 26,82

1	2	3	4	5	6	7
		клею)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 023,58
		1.2.3. Peretii				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			120,30
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,53
						67,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 160,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			120,30
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,07
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			860,83
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			120,30
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 259,18
		1.2.4. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			163,33 68,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,26
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	33,28	10,14
	2-1	Profiluri de colt din aluminiu 20x20X3000 mm	m	5,100	5,72	29,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			171,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
22	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
23	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.3. Cab.421 LOR				
		1.3.1. Tavanul				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,58 120,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,03
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 773,61
25	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённый непосредственно к стропилам для мансард: с	m2			191,09 109,79

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхностью потолков)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,96
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	53,73
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	5 200,00	0,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineccat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	124,80	1,67
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,001	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			143,32
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			112,00
						85,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			84,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,56
						30,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			28,92
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,77
		Cheltuieli directe	lei			41,77
		1.3.2. Pardoseua				
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,08
						23,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,68
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			40,62 39,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,61	21,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	45,94	17,91
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,89
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,29 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 875,12
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			592,65 70,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	2670112204051-1	Placi din laminat(rezistent la umezeala)	m2	1,050	468,00	496,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 876,33
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,18 61,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,16
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,94
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 729,77
		1.3.3. Peretii				
37	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплениях)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,97

1	2	3	4	5	6	7
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,31 3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			21,47
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,65 30,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			815,90
42	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 014,07 170,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,57
	26701122040501	Placi PFL melaminate(paritare)	m2	0,900	936,00	843,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 575,75
		1.3.4. Ferestre				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			11,06
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			116,94
45	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			4 661,14
46	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			265,03 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,13
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,08
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			323,34
		1.3.5. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600	buc			1 136,59 41,71

1	2	3	4	5	6	7
		mm, на кирпичные или блочные стены)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	26121325067101	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)lieshaAccent Mirror 60x60 cm	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
48	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			18,31
49	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
50	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,18 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta ctansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			457,10
		1.4. Cab.420 Endocrinolog				
		1.4.1. Tavanul				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,40 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	113,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			8 774,04
52	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2			191,09 109,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,96
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	53,73
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	5 200,00	0,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	124,80	1,67
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba)	h-ut	0,001	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			143,32
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			112,00
						85,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			84,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,56
						30,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			28,92
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,77
		Cheltuieli directe	lei			41,77
		1.4.2. Pardoseua				
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			11,80
						11,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	55,61	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	45,94	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			312,11
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,65
						70,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 562,04
		1.4.3. Peretii				
61	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построчных условиях стен, высотой до 4 м)	m3			2 226,70 209,42
	7122050013400	Zidar	h-om	3,260	55,61	180,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	45,94	28,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 800,00	1 620,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	7,80	23,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010	7,28	72,80
	00000052	Nisip	m3	0,211	320,00	64,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440	2,70	84,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	11,00	1,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	400,00	150,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,68
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,64
63	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			125,00 90,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	55,61	73,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	45,94	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,70	25,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	320,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	11,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,01
64	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			16,50 14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	45,94	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	20,80	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	52,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 184,55
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)				1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			392,06
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,55 67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			7 046,49
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			392,06
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 808,69
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			392,06
72	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50 3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			87,01
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 196,11
74	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 013,17 169,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,51
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	843,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			4 206,68
		1.4.4. Ferestre				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,06
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,94
77	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 661,14
78	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			265,03 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,13
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,08
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,34
		1.4.5. Sistema incalzire				
79	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demonzare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,44 9,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,74
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,35
		1.4.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
80	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установкa зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
81	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
82	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода	buc			90,31 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
83	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,18 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			457,10
		1.5. Holul Coridorului Mare				
		1.5.1. Tavanul				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,47 120,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,01
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			10 630,02
		1.5.2. Pardosea				
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающей смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,85 13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 166,77
86	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,11 61,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			10 462,98
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,87 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 512,19
		1.5.3. Peretii				
88	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
89	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
90	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэфтерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			47,72 47,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	55,61	26,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	45,94	21,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			903,80
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,22
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 208,56
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,22
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0	m2			38,09 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100116202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 677,85
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,22

1	2	3	4	5	6	7
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50 3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 453,02
98	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 013,99 169,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,39
	26701122040501	Placi PFL melaminate(paritare)	m2	0,900	936,00	844,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			2 372,73
		1.5.4. Ferestre/Usi				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,40 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			6,81
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,29 30,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			69,66
101	CK25A	Usa(1,9m2) si perete despartitor(14,35m2), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,33 44,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			35 950,30
102	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			4 661,14
103	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			265,03
						0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,13
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,08
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			323,34
		1.5.5. Sistema incalzire				
104	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,33
						10,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,19
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			25,59
		1.6. Cab.419 Neurolog (dreapta)				
		1.6.1. Tavanul				
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,46
						120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,01
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			7 153,68
106	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплёному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2			191,09
						109,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,96
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	53,73
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	5 200,00	0,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineccat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	124,80	1,67
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,001	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			143,32
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,88
						68,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	68,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			71,91
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,56
						30,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			28,92
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,09
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3,82
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,77
		Cheltuieli directe	lei			41,77
		1.6.2. Pardoseua				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,08
						23,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			576,81
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,28
						13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			3 088,39
115	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinte de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			592,85
						70,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2670112204051-1	Placi din laminat(rezistent la umezeala)	m2	1,050	468,00	496,33
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			16 552,28
116	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2			336,18
						61,15

1	2	3	4	5	6	7
		размером: более 300 x 300 мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,15
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,94
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 653,99
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,85 26,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,58
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			819,64
		1.6.3. Peretii				
118	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
120	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m(la golul de la fereastră)/ (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3			2 239,30 211,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,260	55,61	183,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	45,94	27,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 800,00	1 620,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	7,80	23,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010	7,28	72,80
	00000052	Nisip	m3	0,211	320,00	64,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440	2,70	84,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	11,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	400,00	160,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	10,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,93
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			126,61 90,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	55,61	73,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	45,94	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,70	25,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	320,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	11,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,61
122	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			285,05 139,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,81
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,78
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	43,88
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	2,96
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,21
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,03
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,30
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,69
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			675,56
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,46
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 557,32
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,46
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 011,78
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,46
128	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50 3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,00
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска	m2			55,69 30,58

1	2	3	4	5	6	7
		polimero-vinilovými водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 404,92
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,36 81,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,75
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			134,25
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,35 13,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			23,68
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,81 7,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,75
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			42,59
133	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			407,95 150,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	138,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	236,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			673,12
134	CK17A2	Lambriuri la pereti.(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 013,92 170,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	843,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			2 879,53
		1.6.4. Ferestre				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			20,30 20,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,15
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия)	m2			21,38 21,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,43
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,03 44,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	9,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 942,00
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			162,75 67,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	67,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	9,76
	2-1	Profiluri de colt din aluminiu 20x20X3000 mm	m	5,100	5,72	29,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,06
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,19 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,35
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,67 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,20
141	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 661,14
142	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre (Сетка для окон)	m2			265,03 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,13
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,08
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,34
		1.6.5. Sistema ventilare				
143	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			52,04 49,72
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	49,72
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,23
144	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,78
		1.6.6. Sistema incalzire				
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,44 9,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,74
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,35
		1.6.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
146	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,83
147	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,27
148	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,36
149	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным	buc			1 446,68 102,88

1	2	3	4	5	6	7
		stenam)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
150	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
151	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			16,96 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			33,91
152	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,62 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			181,23
153	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,21 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			609,72
		1.7. WC p/u medici (dreapta)				
		1.7.1. Tavanul				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси потолка)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			53,18
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			112,82 85,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 128,21
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси потолка)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			53,18
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
						29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			380,80
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси потолка)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			53,18
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,67
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
		Cheltuieli directe	lei			556,66
		1.7.2. Pardoseua				
160	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песка, керамических плит и т.д.)	m2			40,67
						39,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,61	21,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	45,94	17,93
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			426,25
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,16
						15,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,61	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			169,36
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,25
						13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,98
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			1 406,98
163	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,09
						61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,18
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 522,23
164	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плитуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			69,25 38,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	55,61	36,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	45,94	2,29
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	26,00	26,52
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	24,96	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,68	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	11,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	320,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,70	0,34
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	24,96	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	52,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 638,55
		1.7.3. Peretii				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,06
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,09 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 417,68
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,06
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 950,16
		1.7.4. Ferestre				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,53
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,39
		1.7.5. Sistema incalzire				
171	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,20 9,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,27
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,06
		1.7.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
172	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
173	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			242,72 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	55,61	22,24
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,010	208,00	220,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242,72
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			61,17 61,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	55,61	61,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,17
175	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 444,69 283,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	55,61	283,61
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 250,00	1 300,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	150,00	154,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	124,80	128,54
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	78,00	80,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	83,20	85,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 444,69
176	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			23,36 18,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	45,94	5,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,36
177	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1	buc			90,31 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		1/4")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
178	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,21 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			609,72
		1.8. WC p/u pacienti (dreapta)				
		1.8.1. Tavanul				
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,37 120,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	113,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			1 232,36
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,34 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			19,26
181	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,77 85,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			403,50
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,34 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			19,26
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			37,99 29,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	24,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			137,15
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,34 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,14

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			19,26
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,67 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,59
		Cheltuieli directe	lei			200,96
		1.8.2. Pardoseua				
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			40,71 39,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,61	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	45,94	17,94
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			146,97
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,13 15,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,61	8,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,87
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			58,22
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,14 12,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	12,94
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			484,24
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,36 61,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,16
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	229,14
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			1 214,26
190	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плиты из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			69,26 38,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	55,61	36,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	45,94	2,28
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	26,00	26,51
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	24,96	0,16
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,68	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	11,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	320,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,70	0,34
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	24,96	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	52,00	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			669,05
		1.8.3. Peretii				
191	RpCM16A	Reparatii la placaje din faianta, cu un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei, cu placi smaltuite, nesmaltuite, mate sau lucioase executate pe suprafete plane la pereti,	m2			636,01 308,62

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi si glafuri, in incaperi interioare cu suprafata mai mare de 10 mp, la obiective cu valoare arhitecturala ridicata, rostuite cu chit de rosturi, pe strat-suport existent (Ремонт фаянсовой облицовки, с повышенными требованиями к качеству выполнения, глазурованными или неглазурованными плитками, матовыми или глянцевыми, плоских поверхностей стен, колонн, балок и откосов, во внутренних помещениях площадью более 10 м2, на объектах повышенного архитектурного значения, с заделанными замазкой швами, на существующем подстилающем слое)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,560	55,61	253,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	45,94	55,13
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	220,00	236,50
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,200	4,68	15,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,000	0,21	3,22
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,100	41,60	46,80
	2862307330777	Dreptar cu nivela	h-ut	2,500	10,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040	10,00	0,42
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,015	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			763,21
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			70,94
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			507,59
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			70,94
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			742,31
		1.8.4. Sistema ventilare				
196	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			52,15
						50,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			63,10
197	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55
						126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.8.5. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
198	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
199	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc. montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			242,72 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	55,61	22,24
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,010	208,00	220,48
		Cheltuieli directe	lei			242,72
200	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			61,17 61,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	55,61	61,17
		Cheltuieli directe	lei			61,17
201	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 444,69 283,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	55,61	283,61
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 250,00	1 300,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	150,00	154,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	124,80	128,54
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	78,00	80,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	83,20	85,70
		Cheltuieli directe	lei			2 444,69
202	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			23,36 18,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	45,94	5,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			23,36
203	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,31
204	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,21 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			609,72
		1.9. Cab.418 Laborator clinic nr.2				
		1.9.1. Tavanul				
205	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,49 120,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,01
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 155,91
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,25 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,35
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,75 84,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	84,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,91
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,25 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,35
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,10 29,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	24,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,82
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,25 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,35
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			55,69

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				30,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,63
		Cheltuieli directe	lei			99,12
		1.9.2. Pardoseua				
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,11 23,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			350,09
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,27 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,98
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			1 871,71
214	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,76 84,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,81
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 252,10
		1.9.3. Peretii				
215	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
216	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплениях)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
217	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			292,40 139,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,16

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,81
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,70
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	51,12
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,07
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,21
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,68
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			2 081,92
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,33
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			122,01
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,55
						67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 188,06
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,33
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			122,01
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,07
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			871,72
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,33
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			122,01
223	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 275,30
		1.9.4. Ferestre/usi				

1	2	3	4	5	6	7
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,38 21,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,67
		Cheltuieli directe	lei			28,43
226	CK25A	Usa (1,9m2) si perete despartitor (14,35m2), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,03 44,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	9,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,23
		Cheltuieli directe	lei			2 942,00
227	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			133,61 67,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	67,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	9,76
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			100,21
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre si usi (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,19 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			9,35
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,67 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			100,20
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
231	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre (Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,02
		1.9.5. Sistema incalzire				
232	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42 9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,17
		1.9.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
233	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
234	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			23,36 18,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	45,94	5,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,36
235	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,31
236	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,17 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,83
		1.10. Cab.417 Laborator clinic nr.1				
		1.10.1. Tavanul				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			341,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				120,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	113,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 399,84
		1.10.2. Pardoseua				
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,06 23,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			322,98
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,30 13,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,03
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			1 731,08
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,15 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,18
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,88
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			4 332,95
		1.10.3. Peretii				
241	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
242	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			113,49
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			95,53 67,83

1	2	3	4	5	6	7
		mortalului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 038,68
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			113,49
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,06
						29,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			812,24
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			113,49
248	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,31
						3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			21,47
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,71
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 188,85
		1.10.4. Ferestre				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61
						30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
252	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного	m2			506,65
						44,49

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiina, inclucndnd принадлежностe)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminuu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
253	RpCP35D	Cofectiunarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25
						0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.10.5. Sistema ventilare				
254	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminuu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			52,32
						50,04
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,04
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	2,08
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			26,16
255	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,втяжной зонт)	m2			444,55
						126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuitа dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.10.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59
						41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
257	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			23,36
						18,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	45,94	5,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			23,36
258	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1	buc			90,31
						22,80

1	2	3	4	5	6	7
		1/4")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
259	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,19 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 219,10
		1.11. Cab.416 Oncolog (dreapta)				
		1.11.1. Tavanul				
260	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,40 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	113,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 591,85
		1.11.2. Pardoseua				
261	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,07 23,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			381,83
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,27 13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			2 044,87
263	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,80 84,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,81
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 738,69
		1.11.3. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
265	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
266	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			288,46 139,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,19
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,60
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	47,27
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,63
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 586,51
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			244,43
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 390,20
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			244,43
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,09 29,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 750,12
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			244,43
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50 3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 558,88
274	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 014,32 169,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,37
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	844,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 967,78
		1.11.4. Ferestre				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
277	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
278	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,02
		1.11.5. Sistema ventilare				
279	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,77 49,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	49,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,91
280	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,78
		1.11.6. Sistema incalzire				
281	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42 9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,17
		1.11.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
282	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
283	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			23,36 18,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	45,94	5,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,36
284	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
285	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,18 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta ctansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			457,10
		1.12. Cab.415 Fara denumire (stinga)				
		1.12.1. Tavanul				
286	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,43 120,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			8 610,78
		1.12.2. Pardoseua				
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,06 23,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			510,26
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,27 13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			2 733,71
289	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,62 70,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,09
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 791,45
290	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,08 61,17

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 520,57
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,87 26,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,35
		1.12.3. Peretii				
292	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
293	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплениях)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,93
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50 3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,50
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 796,20
297	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,28 81,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,67
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,51
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2			14,07 13,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,19
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			26,00 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,78
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,18
300	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами заполненными fugой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			407,86 150,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,09
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			991,09
301	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 018,36 169,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,45
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	843,24
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	36,40	3,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,74	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 391,15
		1.12.4. Ferestre				
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,06
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,94
304	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din	m2			506,65

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)				44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			4 661,14
305	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			265,03
						0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,13
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,08
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			323,34
		1.12.5. Sistema incalzire				
306	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,44
						9,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,74
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16,35
		1.12.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
308	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
309	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36
						91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			2 138,71
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68
						102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
311	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59
						41,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
312	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			16,96 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,91
313	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,62 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,23
314	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,20 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			762,00
		1.13. Cab.414 Neurolog (dreapta)				
		1.13.1. Tavanul				
315	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,56 120,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 474,42
		1.13.2. Pardoseua				
316	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,04 23,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,06
317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,30 13,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,03

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 759,35
318	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,78 84,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,82
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 935,81
		1.13.3. Peretii				
319	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
320	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
321	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor pardoselilor (Местная чистка старой краски (на маленьких поверхностях), с помощью скребки и металлической щетки)	m2			33,91 33,91
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,610	55,61	33,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,71
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,33 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,97
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 125,48
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,33 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,97
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			38,08

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 644,26
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,33
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			229,97
327	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 404,67
329	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,36
						81,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,75
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			130,18
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2			14,17
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			22,68
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,73
						7,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,64
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			41,17
332	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cm²/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см²/шт, со швами заполненными fugой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			407,46
						150,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,52
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			651,93
333	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 017,62 169,97
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,48
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	842,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	36,40	3,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,74	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 645,82
		1.13.4. Ferestre				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
336	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
337	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.13.5. Sistema ventilare				
338	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,95 50,05
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			155,85
339	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36

1	2	3	4	5	6	7
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.13.6. Sistema incalzire				
340	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42 9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			8,17
		1.13.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
341	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
342	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
343	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
344	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68 102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
345	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
346	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota	buc			18,31

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)				13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
347	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,31
348	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,17 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reducție din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,83
		1.14. Cazangeria				
		1.14.1. Tavanul				
349	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2			225,67 109,73
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	54,24
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	5 200,00	33,36
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,11
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	124,80	2,40
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,001	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 166,17
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,31 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,00
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			111,83 85,09

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 727,84
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,00
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,02
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,00
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,01
		1.14.2. Pardoseua				
356	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,91
357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			134,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,03
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 074,86
358	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,19
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm	m2	1,030	220,00	228,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 192,95
359	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из	m			87,89

1	2	3	4	5	6	7
		ceramicescilor plit (otkosy, plintusy i t.d.) na kleu)				26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 432,62
		1.14.3. Peretii				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			191,46
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54
						67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 439,46
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			191,46
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
						29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 370,92
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			191,46
365	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 004,75
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,39

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)				81,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,76
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			109,88
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,04 13,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			18,96
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,81 7,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,75
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			42,59
370	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами заполненными fugой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			408,94 150,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,08
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,54
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	236,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			552,07
		1.14.4. Ferestre				
371	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			134,19 68,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,26
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			140,90
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей	m2			55,61 30,71

1	2	3	4	5	6	7
		отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
374	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
375	RpCP35D	Cofectiionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.14.5. Sistema incalzire				
376	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,33 10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,20
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			12,80
		1.14.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
377	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,27 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,17
	2462107332752	Pasta ctansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			228,80
378	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
379	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
380	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
381	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68 102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
382	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
		1.15. Coridorul Mare nr.2 (53,66m.x3,20m.)				
		1.15.1. Tavanul				
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,44 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			58 727,94
		1.15.2. Pardoseua				
384	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.))	m			77,16 77,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,61	38,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	45,94	38,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			8 774,24
385	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,86 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			23 024,38
386	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,15 61,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			57 817,00

1	2	3	4	5	6	7
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (p/u placi plinte)(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			60,52
388	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,88 26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			9 993,74
		1.15.3. Peretii				
389	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
390	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			10,64
392	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			125,00 90,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	55,61	73,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	45,94	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,70	25,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	320,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	11,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			250,01
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 180,66
394	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением	m2			95,54 67,84

1	2	3	4	5	6	7
		раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 210,30
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,66
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
						29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 453,59
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,66
398	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,52
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 362,67
400	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 012,47
						169,97
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	842,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 567,11
		1.15.4. Ferestre/usi				
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,12
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,70
						30,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,19
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,32
						21,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 585,19
404	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,38
						44,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,67
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	10,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146 880,18
405	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,31
						44,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,67
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	9,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 295,98
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ghidranti)(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка))	m2			21,44
						21,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,59
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2			134,10
						68,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,26
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 973,18
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,55
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 895,73
410	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 597,20
411	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,02
		1.15.5. Sistema incalzire				
412	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,10 10,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,01
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,65
		1.15.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
413	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Установка внутреннего гидранта для зданий с d=2", в нише (с рамой))	buc			4 205,79 280,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,050	55,61	280,83
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,000	1 300,00	1 326,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000	156,00	159,12
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000	780,00	795,60
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000	468,00	477,36
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000	57,20	1 166,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 411,58
		1.16. Cab.413 Infectionist (stinga)				
		1.16.1. Tavanul				
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,44 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 857,87
415	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori	m2			225,55 109,79

1	2	3	4	5	6	7
		pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённый непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,87
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	54,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m ³	0,0064	5 200,00	33,55
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,02
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,21
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0,0193	124,80	2,41
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,001	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			349,60
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,43
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			8,41
417	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,81
						85,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			173,31
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,43
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			8,41
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,34
						29,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			59,42
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,43
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			8,41
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,68
		Cheltuieli directe	lei			86,32
		1.16.2. Pardoseua				
422	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,08
						23,37

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,39
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,86 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 607,42
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,60 70,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 774,34
425	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,12 61,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,16
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 342,70
		1.16.3. Peretii				
426	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
427	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
428	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			120,70 102,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	55,61	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	45,94	77,44
	4100126202818	Apa	m3	0,120	11,00	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,86
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	40,00	12,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	10,00	3,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,49

1	2	3	4	5	6	7
429	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100m2			80 127,56 5 318,54
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	55,61	5 004,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	45,94	313,66
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	26,00	209,27
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,000	780,00	70 960,98
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	78,00	38,05
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	20,80	126,83
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	20,80	268,78
	4100126202818	Apa	m3	0,240	11,00	2,68
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	5 200,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	3,74	2 131,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	320,00	156,10
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	400,00	878,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,610	10,00	36,59
		Cheltuieli directe	lei			3 285,23
430	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			291,67 139,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,14
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,67
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	50,49
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,03
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,21
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,64
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			1 201,69
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			291,99
432	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			5 240,64
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			291,99
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,07 29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 088,21
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)				1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			291,99
436	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
437	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			3 054,43
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,44
						81,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,76
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 037,71
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,20
						13,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			355,36
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,97
						7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,78
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			781,69
441	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			125,68
						90,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	55,61	73,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	45,94	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,70	25,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	320,00	8,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	11,00	0,07
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 962,34
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,98
						7,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,79
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			612,33
443	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete	m2			407,93
						150,50

1	2	3	4	5	6	7
		plane la stilpi, grinzi si pereti interioari, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,09
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			10 781,69
444	CK17A2	Lambriuri la pereti.(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 013,65 170,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	843,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			3 486,94
		1.16.4. Ferestre/usi				
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,23 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		Cheltuieli directe	lei			16,47
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеровиниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,72 30,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			175,51
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			21,35 21,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,66
		Cheltuieli directe	lei			41,64
448	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,45 44,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,62
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	9,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 535,66
449	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2			134,20 68,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,28
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	10,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,22
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,38 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,73
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,72 30,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,08
452	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,64 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Dibu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 495,85
453	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			266,02 1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	1,01
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,84
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,11
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486,82
		1.16.5. Sistema ventilare				
454	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			478,89 136,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	136,00
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	72,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	10,44
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	17,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	11,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	31,11
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	8,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	145,56
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	31,11
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,55
		1.16.6. Sistema incalzire				
455	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de	m2			21,35

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)				10,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,11
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,18
		Cheltuieli directe	lei			23,48
		1.16.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
456	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
457	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
458	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36
						91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
459	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68
						102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
460	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59
						41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
461	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31
						13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			18,31
462	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31
						22,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
463	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,27 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			228,80
		1.17. Cab.f/n Incaprea p/u menajer(intr. bir,412 si 413)				
		1.17.1. Tavanul				
464	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,61 120,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,03
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 295,60
		1.17.2. Pardoseua				
465	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,13 23,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			168,89
466	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,83 12,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,97
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			899,32
467	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,08 61,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,15
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 258,47
468	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на	m			87,87 26,84

1	2	3	4	5	6	7
		клею)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,35
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			755,65
		1.17.3. Peretii				
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			163,06
470	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,53
						67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 928,14
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			163,06
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,07
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 166,73
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			163,06
474	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			14,50
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 706,78
		1.17.4. Obiecte sanitare, conducte de				

1	2	3	4	5	6	7
		apa, armaturi si accesorii				
476	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
477	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,31
478	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,20 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,80
		1.18. Cab.412 Narcolog (stinga)				
		1.18.1. Tavanul				
479	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,41 120,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 786,61
		1.18.2. Pardoseua				
480	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,04 23,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,10
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,86 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 876,72
482	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,85 84,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 283,37
		1.18.3. Peretii				
483	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
484	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплениях)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
485	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			16,49 14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	45,94	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	20,80	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	52,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			663,33
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			214,02
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 842,76
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			214,02
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную	m2			38,08 29,62

1	2	3	4	5	6	7
		шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m ³	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 531,52
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			214,02
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 239,72
493	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,36
						81,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,75
	4100126202818	Apa	m ³	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			130,18
494	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,17
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			22,68
495	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,73
						7,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,64
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			41,17
496	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			407,46
						150,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,52
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			651,93
497	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 010,73 169,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,48
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	840,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 385,32
		1.18.4. Ferestre				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,53
499	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,39
500	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 330,58
501	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,02
		1.18.5. Sistema ventilare				
502	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			52,02 50,05
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,02
503	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.18.6. Sistema incalzire				
504	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42 9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			8,17
		1.18.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
505	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
506	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
507	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
508	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68 102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
509	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IeshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
510	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление	buc			18,31 13,90

1	2	3	4	5	6	7
		сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			18,31
511	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
512	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,17 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			380,83
		1.19. Cab.411 Neurolog (Hudzinschi)				
		1.19.1. Tavanul				
513	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,40 120,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 608,94
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,35 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			9,14
515	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,98 85,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			191,48
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,35 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			9,14

1	2	3	4	5	6	7
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,04 29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,43
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			65,05
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,35 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			9,14
519	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,43 3,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,70
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,73
		Cheltuieli directe	lei			4,33
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,71 30,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	16,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,74
		Cheltuieli directe	lei			95,26
		1.19.2. Pardoseua				
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,12 23,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			381,83
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,88 13,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 034,93
523	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,83 84,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 727,74
		1.19.3. Peretii				
524	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
525	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
526	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			293,40 139,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,19
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,75
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	52,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,74
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 466,99
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			246,45
528	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 429,37
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			246,45
530	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 765,50
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,45
532	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,50
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 581,71
534	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,36
						81,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,75
	4100116202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,25
535	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,35
						13,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,68
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,81
						7,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,75
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,59
537	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			408,07
						150,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	138,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	236,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,32
538	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с	m2			1 010,73
						169,83

1	2	3	4	5	6	7
		меламинированной ДСП)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,48
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	840,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 385,32
		1.19.4. Ferestre				
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,53
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,39
541	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 330,58
542	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,02
		1.19.5. Sistema ventilare				
543	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,78
		1.19.6. Sistema incalzire				
544	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demonzare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42 9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,17
		1.19.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,83
546	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,27
547	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36
						91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,36
548	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68
						102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,68
549	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59
						41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
550	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31
						13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
551	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31
						22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,31

1	2	3	4	5	6	7
552	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,18 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			457,10
		1.20. Cab.410 Cardiolog (stinga)				
		1.20.1. Tavanul				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,40 120,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 608,94
		1.20.2. Pardoseua				
554	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			29,07 27,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	55,61	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	45,94	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	36,40	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			289,57
555	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,02 23,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,31
		Cheltuieli directe	lei			88,56
556	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,88 13,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 807,32
557	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,71 84,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 752,00
558	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из	m2			335,95 61,11

1	2	3	4	5	6	7
		ceramicheștile pe adeziv (sechșile amestec uscat) dimensiune: mai mare de 300 x 300 mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	220,00	228,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	29522160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,62
		Cheltuieli directe	lei			1 189,25
559	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,93 26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			457,24
		1.20.3. Peretii				
560	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			16,50 14,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	45,94	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	20,80	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	52,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			549,81
561	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
562	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
563	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			290,23 139,84
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,17
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,74
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,71
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	48,83
	2873145886954	Cutie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,11
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,30
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,81
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 236,36
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,84
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 385,61
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,84
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 146,86
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,84
569	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,50
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 139,00
571	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,72
572	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,28
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,91 7,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,77
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,19
574	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			407,62 150,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,92
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			758,18
575	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 012,48 169,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,48
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	842,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 024,95
		1.20.4. Ferestre/usi				
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,53
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,39
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,35 21,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,64

1	2	3	4	5	6	7
579	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,59 44,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	9,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			4 314,55
580	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2			134,06 68,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,18
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	10,04
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			168,92
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,40 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			6,81
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,29 30,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			69,66
583	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
584	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.20.5. Sistema ventilare				
585	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700	m2			51,95 49,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	49,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			132,98
586	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55
						126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.20.6. Sistema incalzire				
587	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demonzare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42
						9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			8,17
		1.20.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
588	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
589	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
590	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36
						91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
591	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68
						102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68

1	2	3	4	5	6	7
592	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
593	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
594	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,31
595	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,18 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			457,10
		1.21. Cab.409 Cardiolog				
		1.21.1. Tavanul				
596	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,36 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	113,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 540,13
		1.21.2. Pardoseua				
597	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,09 23,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			333,71
598	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,86 13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			1 780,31
599	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			376,70 84,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	55,61	76,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	45,94	7,81
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,04
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	14,56	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			5 010,10
		1.21.3. Peretii				
600	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			30,18
601	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			32,15
602	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			290,75 139,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,17
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,77
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,61
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	49,41
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,15
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecrat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,85
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,19
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			1 224,04
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieți directe</i>	lei			211,24
604	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			95,55

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 795,08
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			211,24
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,07
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 512,19
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			211,24
608	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
609	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,70
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 212,43
610	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,61
						81,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,86
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			132,21
611	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			14,00
						13,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			22,68
612	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			14,00
						13,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,68
613	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			26,02 7,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,90
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,16
614	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			408,43 150,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,54
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	236,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,66
615	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 012,47 169,97
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	842,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 037,42
		1.21.4. Ferestre				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,53
617	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,39
618	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
619	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.21.5. Sistema ventilare				
620	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,86 50,05
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			41,49
621	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.21.6. Sistema incalzire				
622	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,80 9,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,89
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	1,78
		Cheltuieli directe	lei			9,36
		1.21.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
623	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
624	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
625	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68 102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,68
626	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,36
627	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
628	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
629	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,57 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,032	24,96	0,80
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,29
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,87
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,86
		1.22. Cab.408 Incaperea p/u menajera(calcat)(sting)				
		1.22.1. Tavanul				
630	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,44 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 507,05
		1.22.2. Pardoseua				
631	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,13 23,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			331,67
632	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,87 13,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 767,07
633	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,11 61,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			4 436,71
634	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,89 26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 221,74
		1.22.3. Peretii				
635	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
636	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
637	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			299,16 139,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,19
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,75
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	57,78
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,03
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestasat 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,81
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,03
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			1 076,98
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			218,36
639	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54
						67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 926,65
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			218,36
641	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,07
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 564,79
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			218,36
643	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
644	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 288,75
645	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,11
						80,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,64
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			132,21

1	2	3	4	5	6	7
646	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах	m2			14,25 13,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			23,23
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах	m2			14,25 13,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			23,23
648	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			26,13 7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,85
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			42,59
649	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			408,34 150,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	138,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,54
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	236,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			665,59
		1.22.4. Ferestre				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
652	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 330,58
653	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25
						0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,02
		1.22.5. Sistema ventilare				
654	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,95
						50,05
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,68
655	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55
						126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,78
		1.22.6. Sistema incalzire				
656	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,20
						9,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,27
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,06
		1.22.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
657	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,83
658	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,27
659	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой,	buc			1 446,68
						102,88

1	2	3	4	5	6	7
		установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
660	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
661	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
662	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			3,35 3,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	55,61	3,35
		Cheltuieli directe	lei			27,80
663	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			18,31
664	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,31 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			90,31
665	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,22 20,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,57
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,47
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 013,68
		1.23. Cab.407-406 Oculist Maturi (stinga)				
		1.23.1. Tavanul				
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,45 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 390,81
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,36 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,83
668	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal(negru) a tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat (Окраска алкидной эмалью потолков по гипсовой затирке, одним слоем)	m2			58,27 28,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,460	55,61	25,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	45,94	3,21
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	41,60	2,90
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	36,40	4,37
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,100	36,40	3,65
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,100	78,00	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,74	0,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,40	3,65
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	10,40	5,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	52,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			476,08
669	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			318,44 139,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	45,94	8,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,55
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,01
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	57,20	49,31
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	56,16	14,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,26	11,70
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	7,28	8,70
	2875276305105	Conector	buc	4,440	7,28	32,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,04
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,52 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,80
671	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,71 85,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,19
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности	m2			5,52

1	2	3	4	5	6	7
		rotolka)				1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,80
673	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,15 29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	24,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,19
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,52 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,80
675	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,70 30,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,68
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,46
676	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплёному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2			224,34 109,83
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,79
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	54,26
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	5 200,00	31,82
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,15
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,21
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineccat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	124,80	2,44
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,001	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 832,83
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,36 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,83
678	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			112,82 85,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			921,70
679	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка)	m2			5,36 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,83
680	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,12 29,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,47
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,36 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,83
682	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			80,72 42,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	55,61	39,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	45,94	3,21
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	41,60	2,90
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	36,40	4,37
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	36,40	5,48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	78,00	14,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,74	0,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,40	3,65
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	10,40	5,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	52,00	2,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			659,51
		1.23.2. Pardoseua				
683	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,07 23,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 063,02
684	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			133,86 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	11,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 675,79
685	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,63 70,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,90
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 366,37
686	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,16 61,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,16
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,76
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 405,60
687	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			87,88 26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 757,64
		1.23.3. Peretii				
688	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,18
689	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплениях)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,15
690	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			293,41 139,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,19
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,75
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	52,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineccat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,74
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 053,84
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			16,50 14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	45,94	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	20,80	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	52,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,12
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,17
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 610,42
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,17
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 431,41
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,17
697	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50 3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,020	10,40	10,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,01
698	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 019,11
699	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,59 81,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,83
	4100116202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,64
700	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			14,10 13,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,36
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и	m2			25,84 7,67

1	2	3	4	5	6	7
		ПОТОЛКОВ)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,67
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,97
702	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора))	m2			407,40 150,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,09
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,58
703	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			292,16 139,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,76
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	50,78
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,11
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineccat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,73
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 173,11
704	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,85
705	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54 67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 057,36
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,85
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 325,82
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,85
709	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями)	m2			80,71 42,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	55,61	39,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	45,94	3,22
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	41,60	2,91
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	36,40	4,37
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	36,40	5,46
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	78,00	14,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,74	0,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,40	3,64
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	52,00	2,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 810,21
710	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din chereştea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 012,01 170,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,51
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	841,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 752,01
		1.23.4. Ferestre/usi				
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,23 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,47
712	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,72 30,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,51
713	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,26 21,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,12
714	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu	m2			2 212,38 44,31

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	9,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			7 610,59
715	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2			134,15 68,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	9,99
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			201,23
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,09 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			7,64
717	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,03 30,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			84,04
718	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			6 991,73
719	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			266,02 1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	1,01
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,84
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,11
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			486,82
		1.23.5. Sistema ventilare				
720	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,86 50,05

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,49
721	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55
						126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,78
		1.23.6. Sistema incalzire				
722	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,33
						10,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,19
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,59
		1.23.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
723	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,83
724	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,27
725	SC04A	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68
						102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,68
726	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36
						91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,36
727	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с	buc			1 136,59
						41,71

1	2	3	4	5	6	7
		шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			2 273,18
728	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			17,12 14,04
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	14,04
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			68,50
729	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,73 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,47
		Cheltuieli directe	lei			362,91
730	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,19 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			914,28
		1.24. Cab.405-404 Oculist copii (stinga)				
		1.24.1. Tavanul				
731	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,44 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			6 487,34
732	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков)	m2			228,06 109,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	55,61	100,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,150	45,94	6,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,74
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	155,00	54,36
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	5 200,00	35,62
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,10
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,400	5,72	8,01
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineccat crestet 3,5x35 mm	buc	20,000	0,26	5,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	124,80	2,39
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,000	2,08	6,24
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba)	h-ut	0,001	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 664,82
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,33
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			38,93
734	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			112,82
						85,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,004	11,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			823,62
735	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,33
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			38,93
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,05
						29,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	24,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			277,73
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхности потолка)	m2			5,33
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			38,93
738	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			80,66
						42,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	55,61	39,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	45,94	3,21
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	41,60	2,91
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	36,40	4,39
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	36,40	5,48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	78,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,74	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,40	3,64
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	52,00	2,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			588,82
		1.24.2. Pardoseua				
739	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,08
						23,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			659,73
740	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			133,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)				13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m ³	0,004	11,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 520,48
741	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,64 70,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			6 871,18
742	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,00 61,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300mm.	m2	1,030	220,00	228,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m ³	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 452,81
743	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			87,88 26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			913,95
		1.24.3. Peretii				
744	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
745	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
746	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с	m2			293,38 139,87

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptivare pentru mansard: egalizate suprafete, excluzand scuturile usilor si ferestrelor)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,19
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,75
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	52,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,74
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (Дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			880,13
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			221,87
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,55
						67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 990,06
749	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			221,87
750	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
						29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 590,22
751	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,31
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			221,87
752	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 325,55
754	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,61
						81,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,86
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			132,21
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			14,00
						13,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			22,68
756	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			26,02
						7,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,90
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			42,16
757	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			408,43
						150,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,54
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	236,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			661,66
758	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			293,33
						139,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,77
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	51,97
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,12
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,70
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			9 392,54
759	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)				1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			170,19
760	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,53 67,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 059,00
761	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			170,19
762	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08 29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 218,54
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			170,19
764	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями)	m2			80,67 42,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	55,61	39,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	45,94	3,21
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	41,60	2,91
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	36,40	4,37
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	36,40	5,46
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	78,00	14,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,74	0,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,40	3,64
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	52,00	2,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 583,21
765	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 012,94 169,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,51
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	842,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			5 702,88
		1.24.4. Ferestre/usi				
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			11,06
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			55,69

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				30,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			116,94
768	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,32
						21,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,65
		Cheltuieli directe	lei			42,65
769	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,38
						44,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	10,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 424,76
770	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2			134,31
						68,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,54
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	9,82
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,82
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			81,93
771	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,41
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			3,30
772	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	31,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	16,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			33,97
773	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesorii (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65
						44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si	m2	1,000	460,00	460,00

1	2	3	4	5	6	7
		accesorii				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 661,14
774	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			265,12
						1,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	1,02
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	261,93
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,07
	2940520007683	Macara de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,91
		1.24.5. Sistema ventilare				
775	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,99
						50,05
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,19
776	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55
						126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,78
		1.24.6. Sistema incalzire				
777	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,97
						10,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,01
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,97
		1.24.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
778	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83
						52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,83
779	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27
						47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,27
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным	buc			1 446,68
						102,88

1	2	3	4	5	6	7
		stenam)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
781	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			1 069,36
782	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			1 136,59
783	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			16,96 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			33,91
784	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,62 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,42
		Cheltuieli directe	lei			181,23
785	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,20 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			762,00
		1.25. Cab.403 Neurolog (stinga)				
		1.25.1. Tavanul				
786	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2			341,41 120,87

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	113,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			5 404,45
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,50
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3,30
788	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			112,95
						85,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,61	85,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			67,77
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,50
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3,30
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,03
						29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			22,82
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,50
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3,30
792	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,68
						30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
		Cheltuieli directe	lei			33,41
		1.25.2. Pardoseua				
793	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,08
						23,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			411,99
794	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir":	m2			133,85
						13,00

1	2	3	4	5	6	7
		толщина 10 мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	3,00
	4100126202818	Apa	m ³	0,004	11,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 199,19
795	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,54 70,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 940,04
		1.25.3. Peretii				
796	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,73
		Cheltuieli directe	lei			30,18
797	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплениях)	buc			32,15 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,006	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			32,15
798	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			295,40 139,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,71
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,49
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m ³	0,0099	5 200,00	54,36
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	2,99
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,21
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,02
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,30
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,91
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	10,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			847,79
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			242,42
800	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением	m2			95,54 67,84

1	2	3	4	5	6	7
		раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 351,89
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			242,42
802	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
						29,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 734,46
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			242,42
804	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			14,50
						3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			43,50
805	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69
						30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 536,60
806	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,36
						81,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,75
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			130,18
807	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			14,17
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			22,68
808	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,73
						7,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,64
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			41,17
809	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete	m2			407,46
						150,51

1	2	3	4	5	6	7
		plane la stilpi, grinzi si pereti interioari, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,52
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			651,93
810	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 010,63 169,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,44
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	840,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			2 678,16
		1.25.4. Ferestre				
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,53
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,61 30,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			58,39
813	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 330,58
814	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			267,25 0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	0,75
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	264,26
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,16
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			163,02
		1.25.5. Sistema ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
815	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			53,13 50,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	50,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	2,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			12,75
816	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			444,55 126,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	126,36
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	66,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	23,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	11,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	0,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	149,09
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	30,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9,78
		1.25.6. Sistema incalzire				
817	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			20,42 9,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	9,72
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			8,17
		1.25.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
818	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		Cheltuieli directe	lei			52,83
819	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			47,27
820	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,68 102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			1 446,68
821	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,36
822	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 136,59
823	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			18,31 13,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	13,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,31
824	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,59 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,30
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,52
		1.26. Cab.401-402 Cojven				
		1.26.1. Tavanul				
825	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			341,43 120,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,61	114,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,60	10,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong"(600x600x13mm) cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	209,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 060,50
		1.26.2. Pardoseua				
826	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,07 23,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,61	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	45,94	10,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	36,40	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 689,98
827	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			40,52 39,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,61	21,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	45,94	17,87
	4100126202818	Apa	m3	0,050	11,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,00
828	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			133,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)				13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,61	13,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,70	117,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,28	2,99
	4100126202818	Apa	m ³	0,004	11,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			9 433,15
829	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			361,61 70,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,61	63,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	250,00	265,11
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,44	12,13
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	14,56	13,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			11 846,23
830	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			81,43 30,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,320	55,61	17,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	45,94	12,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,70	35,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	320,00	13,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	11,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			249,19
831	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselele: (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2			5,32 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			216,76
832	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			336,15 61,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,61	61,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,68	30,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,00	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,21	4,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			12 676,20
833	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			87,88 26,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,61	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	46,80	50,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,68	1,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,21	1,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 963,53
		1.26.3. Peretii				
834	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,18 30,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	55,61	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	45,94	25,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,35
835	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			32,05 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	55,61	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	11,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,10
836	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			162,92 160,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	45,94	160,79
	4100126202818	Apa	m3	0,120	11,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,79
837	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков с легкими наполнителями из BCA толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 290x240x188 мм)	m3			4 043,04 376,70
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,800	55,61	322,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180	45,94	54,16
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,000	52,00	3 588,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,115	320,00	37,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009	3 640,00	38,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	11,00	0,29
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,091	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090	10,00	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180	10,00	1,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 681,78
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,46
839	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			125,64 90,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	55,61	73,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	45,94	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,70	25,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	11,00	0,08
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 236,57
840	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			121,59 102,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	55,61	24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	45,94	78,26
	4100126202818	Apa	m3	0,120	11,00	1,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,74
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	40,00	13,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	10,00	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,83
841	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			95,84
	7123010010200	Betonist	h-om	1,600	55,61	88,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300	2,70	6,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,84
842	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивкa стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон)	m2			291,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	55,61	127,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200	45,94	9,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	55,61	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	165,00	57,79
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 200,00	50,24
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,040	78,00	3,11
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,400	8,01	3,20
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,800	5,72	16,01
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	2,08	4,16
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	5,72	6,29
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,26	7,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	124,80	3,77
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	10,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 414,89
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,65
844	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,61	67,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,74	26,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 474,17
845	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,65
846	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,61	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,94	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,01	8,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	11,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 761,32
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,65
848	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg			14,50

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)				3,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	55,61	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	10,40	10,61
		Cheltuieli directe	lei			174,01
849	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,69 30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			11 350,98
850	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,39 81,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,61	44,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	45,94	36,74
	4100126202818	Apa	m3	0,003	11,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 211,09
851	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах	m2			14,22 13,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,61	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,94	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			211,63
852	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" într-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,96 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,61	7,78
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,64	17,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			603,38
853	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора)	m2			407,90 150,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,500	55,61	139,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,70	2,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,230	26,00	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	11,00	0,09
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	4,68	11,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	5,20	0,53
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	220,00	235,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			9 479,69
854	CK17A2	Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			1 012,41 169,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	55,61	136,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	55,61	22,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,94	11,49
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,900	936,00	842,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 790,75
		1.26.4. Ferestre/usi				
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,23 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,50
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,67 30,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,97
857	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,31 21,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,61	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	45,94	9,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,17
858	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 212,49 44,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	55,61	40,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	45,94	3,69
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,26	1,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,20	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,40	6,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,12	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 961,28
859	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских)	m2			134,11 68,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	45,94	68,29
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,28	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,74	54,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 141,29
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,36 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,61	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,64
861	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			55,70 30,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,61	30,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,64	17,04

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,74	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,40	5,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	52,00	2,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	11,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			474,02
862	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			506,65 44,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,61	11,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600	55,61	33,37
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,000	460,00	460,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	3,74	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,26	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000	1,04	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 991,73
863	RpCP35D	Cofectiunea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон)	m2			266,02 1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	45,94	1,01
	2274312354902711	Sinaxe la ferestre si usi (Plasa pentru ferestre)	m2	1,000	260,00	262,84
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,000	0,26	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,11
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050	10,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486,82
		1.26.5. Sistema ventilare				
864	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			51,75 49,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	55,61	49,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,80	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	52,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,61
865	VB30A	Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт)	m2			474,90 138,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	55,61	138,07
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	36,40	70,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	24,96	1,72
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	46,80	9,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	78,00	10,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	52,00	14,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	24,96	12,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	5,20	31,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	36,40	5,03
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,000	36,40	145,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	5,20	31,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,26	1,59
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320	10,00	3,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,86
		1.26.6. Sistema incalzire				
866	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,11 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	55,61	10,08
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	52,00	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	11,00	2,20
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,100	26,00	2,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	40,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,77
		1.26.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii				
867	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,83 52,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,61	52,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,32
868	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			47,27 47,27

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	55,61	47,27
		Cheltuieli directe	lei			189,07
869	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 446,73 102,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	55,61	102,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,00	978,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	124,80	127,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	124,80	127,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	24,96	15,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	46,80	95,47
		Cheltuieli directe	lei			5 786,91
870	SD04A	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			1 069,36 91,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,61	91,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	98,80	197,60
		Cheltuieli directe	lei			4 277,43
871	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 136,59 41,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,61	41,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	960,00	988,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	26,00	106,08
		Cheltuieli directe	lei			4 546,35
872	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			242,72 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	55,61	22,24
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,010	208,00	220,48
		Cheltuieli directe	lei			242,72
873	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			61,17 61,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	55,61	61,17
		Cheltuieli directe	lei			61,17
874	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 444,69 283,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	55,61	283,61
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 250,00	1 300,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	150,00	154,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	124,80	128,54
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	78,00	80,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	83,20	85,70
		Cheltuieli directe	lei			2 444,69
875	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc			17,59 14,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	55,61	14,09

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	260,00	1,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	11,00	0,07
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	10,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,78
876	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4")	buc			90,79 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	55,61	22,80
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,250	260,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	24,96	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	24,96	0,83
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	36,40	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	36,40	0,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	20,80	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,36
877	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			76,19 20,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	55,61	20,58
	25212167170501	Teava din material plastic d 20mm	m	1,020	24,96	25,46
	25231567194302	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,200	7,28	1,46
	2523156719450	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,210	7,28	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	25231567194003	Mufa din material plastic d 20mm	buc	0,040	7,28	0,29
	2523156719530	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,40	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	26,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	24,96	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 219,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatii interioare, etajul 4 Blocul
"A" Sectia Consultativa a I.M.S.P.
Centrul de Sanatate Edinet**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Electricitatea

Valoarea de deviz 688 686,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, 72 module	buc	2,00	143,06 106,58	286,12 213,16
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	112,00	52,95 51,45	5 930,71 5 762,71
3	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A(Numai manopera)	buc	1,00	125,88 125,88	125,88 125,88
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Numai manopera)	100 m	36,00	569,66 569,66	20 507,62 20 507,62
5		Кабель ББГ НГ- LS 3*2,5	m	2 200,00	20,00 0,00	44 000,00 0,00
6	pret de piata	cablu ББГ НГ- LS 3*1,5	m	1 400,00	15,00 0,00	21 000,00 0,00
7	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(Numai manopera)	100 m	1,50	840,70 840,70	1 261,05 1 261,05
8	pret de piata	cablu АBBГ- 5*35 mm	m	150,00	75,00 0,00	11 250,00 0,00
9	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: 60*40 mm	100 m	5,625	4 482,41 844,81	25 213,53 4 752,03
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*25mm.	100 m	4,50	2 070,01 748,41	9 315,06 3 367,86
11	Pret	Cutie distributie KM-209 IP54	buc	30,00	7,00 0,00	210,00 0,00
12	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4(Numai	100 buc	0,90	14 562,98 14 562,98	13 106,68 13 106,68

1	2	3	4	5	6	7
		manopera)				
13	pret	corp de iluminat LED 72 W 6400K	buc	90,00	500,00 0,00	45 000,00 0,00
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(numai manopera)	100 buc	0,25	4 042,72 4 042,72	1 010,68 1 010,68
15	pret	corp de iluminat TREND isildar 2* E27 26W (sau similar)	buc	25,00	250,00 0,00	6 250,00 0,00
16	pret	Bec LED 10Wt E27 6000K 1400 Lm (sau similar)	buc	50,00	45,00 0,00	2 250,00 0,00
17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa(Numai manopera)	100 buc	0,53	1 815,06 1 815,06	961,98 961,98
18	pret	Intreruptor trecere ELBI „ALSU” 1 Clapa 250V 10A (sau similar)	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
19		Intreruptor ordinar ELBI „ALSU”250V 10A (sau similar)	buc	50,00	55,00 0,00	2 750,00 0,00
20	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ELBI „ALSU " sau similasr	100 buc	1,20	2 048,61 1 984,61	2 458,33 2 381,53
21		Priza cu inpamintare 16A/250B ELBI „ALSU „(Sau similar)	buc	120,00	55,00 0,00	6 600,00 0,00
22		Bara Nul 15*16 mmN (PE) verde	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
23		Bara Nul 15*16mmN (PE) albasra	buc	8,00	250,00 0,00	2 000,00 0,00
24		Diblu montare rapida 6*40mm	buc	4 000,00	0,50 0,00	2 000,00 0,00
25		Diblu POLIPROPILENA 8*50	buc	1 000,00	1,00 0,00	1 000,00 0,00
26		Surub universal 5*60	buc	1 000,00	0,50 0,00	500,00 0,00
27		Banda perforata 12.2*10*0.4	buc	10,00	250,00 0,00	2 500,00 0,00
28	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	8,00	387,76 158,83	3 102,10 1 270,61
29	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic cu capacitatea de 16-21 m2(62 m3)	buc	21,00	3 789,35 183,51	79 576,31 3 853,77
		Total	lei			311 391,05
		Asigurarea sociala	24 %			14 058,13

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	4 %			9 518,01
		Total				334 967,19
		Cheltuieli de regie	38 %			22 258,71
		Total				357 225,90
		Beneficiu de deviz	3 %			10 716,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				367 942,67 58 575,56
		2. Lucrari de constructii				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	115,00	12,23 12,23	1 406,93 1 406,93
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	326,98 326,98	653,97 653,97
32	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	23,00	563,56 52,27	12 961,91 1 202,29
33	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	25,00	796,14 25,02	19 903,61 625,61
34	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	30,00	53,31 53,31	1 599,44 1 599,44
		Total	lei			36 525,86
		Asigurarea sociala	24 %			1 317,18
		Transportul materialelor	4 %			1 241,50
		Total				39 084,54
		Cheltuieli de regie	4 %			1 563,38
		Total				40 647,92
		Beneficiu de deviz	3 %			1 219,44
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				41 867,36 5 488,24
		3. Utilaj				
35		Intrerupator automat „SINGI”65-63 1P 16 A	buc	35,00	35,00 0,00	1 225,00 0,00
36		Intrerupator automat „SINGI”65-63 1P 6A	buc	40,00	35,00 0,00	1 400,00 0,00
37		Intrerupator de sarcina „TDM” BH 32 3P 100A	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
38		Intrerupator automat diferential „IEK” (UZO) АДТ-32	buc	35,00	250,00 0,00	8 750,00 0,00
39		Panou de distributie metalice ИПН-	buc	2,00	1 860,00	3 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		72 IP 54			0,00	0,00
40		Demarator magnetic KMH 40A 34012 400V/AC3 1HO	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
41		Bloc exterior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc	21,00	3 500,00 0,00	73 500,00 0,00
42		Bloc interior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc	21,00	3 500,00 0,00	73 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			164 095,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				164 095,00

		Total	lei	573 905,03
		TVA	20 %	114 781,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		688 686,04 64 063,80

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reparatii interioare, etajul 4 Blocul
"A" Sectia Consultativa a I.M.S.P.
Centrul de Sanatate Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Electricitatea**

Valoarea de deviz 688 686,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 163,50	45,94	53 451,18
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	55,61	83,42
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,45	55,61	803,56
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,30	55,61	3 853,77
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	70,36	55,61	3 912,71
6.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	7,44	55,61	413,74
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00	45,94	1 516,02
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,64	45,94	29,40
		Total manopera				64 063,80

Materiale:

1.	1.1	Кабель ВВГ нГ- LS 3*2,5	m	2 200,00	20,00	44 000,00
2.	1.10	Priza cu inpamintare 16A/250B ELBI „ALSU „(Sau similar)	buc	120,00	55,00	6 600,00
3.	1.11	Bara Nul 15*16 mmN (PE) verde	buc	4,00	250,00	1 000,00
4.	1.12	Bara Nul 15*16mmN (PE) albasra	buc	8,00	250,00	2 000,00
5.	1.13	Diblu montare rapida 6*40mm	buc	4 000,00	0,50	2 000,00
6.	1.14	Diblu POLIPROPILENA 8*50	buc	1 000,00	1,00	1 000,00
7.	1.15	Surub universal 5*60	buc	1 000,00	0,50	500,00
8.	1.16	Banda perforata 12.2*10*0.4	buc	10,00	250,00	2 500,00
9.	1.17	Intrerupator automat „SINGI"65-63 1P 16 A	buc	35,00	35,00	1 225,00
10.	1.18	Intrerupator automat „SINGI"65-63 1P 6A	buc	40,00	35,00	1 400,00
11.	1.19	Intrerupator de sarcina „TDM' BH 32 3P 100A	buc	2,00	250,00	500,00
12.	1.2	cablu ВВГнг- LS 3*1,5	m	1 400,00	15,00	21 000,00
13.	1.20	Intrerupator automat difirential „IEK" (UZO) АДТ-32	buc	35,00	250,00	8 750,00
14.	1.21	Panou de distributie metalic ИФН-72 IP 54	buc	2,00	1 860,00	3 720,00
15.	1.22	Demarator magnetic КМН 40А 34012 400V/AC3 IHO	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
16.	1.23	Bloc exterior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc	21,00	3 500,00	73 500,00
17.	1.24	Bloc interior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc	21,00	3 500,00	73 500,00
18.	1.3	cablu АВВГ- 5*35 mm	m	150,00	75,00	11 250,00
19.	1.4	Cutie distributie KM-209 IP54	buc	30,00	7,00	210,00
20.	1.5	corp de iluminat LED 72 W 6400K	buc	90,00	500,00	45 000,00
21.	1.6	Corp iluminat TREND LED 2*E27 26W	buc	25,00	250,00	6 250,00
22.	1.8	Intrerupator trecere ELBI „ALSU" 1 Clapa 250V 10A (sau similar)	buc	3,00	75,00	225,00
23.	1.9	Intrerupator ordinar ELBI „ALSU"250V 10A (sau similar)	buc	50,00	55,00	2 750,00

24.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,60	75,00	45,00
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,58	75,00	193,50
26.	1019852	Vopsea	kg	0,06	41,00	2,46
27.	110-03331	Canale din masa plastica 50*50mm	m	562,50	35,00	19 687,50
28.	110-03332	Canale din masa plastic 25*25	m	450,00	12,00	5 400,00
29.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	300,00	6,00
30.	17	Bec LED 10Wt E27 6000K 1400 Lm (sau similar)	buc	50,00	45,00	2 250,00
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	25,00	0,75
32.	2051142950700	Dibluri	buc	97,00	1,00	97,00
33.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	330,75	0,25	82,69
34.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	51,00	2,00	102,00
35.	2411117322835	Freon	kg	19,84	150,00	2 976,00
36.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	35,00	1,40
37.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,60	45,00	207,00
38.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	11,02	120,00	1 322,40
39.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	44,10	120,00	5 292,00
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,00	2,60	20,80
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,84	3,60	6,62
42.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	220,50	75,00	16 537,50
43.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	2,40	20,00	48,00
44.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	4,80	87,00	417,60
45.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	110,25	150,00	16 537,50
46.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	110,25	120,00	13 230,00
47.	2811236305075	Console	kg	110,25	55,00	6 063,75
48.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	46,00	25,00	1 150,00
49.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	3,88	55,00	213,40
50.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	8,00	150,00	1 200,00
51.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	23,00	450,00	10 350,00
52.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	25,50	750,00	19 125,00
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,60	3,00	136,80
54.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	14,00	0,14
		Total materiale de construcții				433 082,81

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	66,06	10,00	660,60
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,35	10,00	73,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,68	10,00	16,80
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	7,68	10,00	76,80
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	66,06	10,00	660,60
6.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	20,58	650,00	13 377,00
		Total utilaje de construcții				14 865,30

Total	lei	573 905,03
TVA	20 %	114 781,01

Total deviz:

688 686,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii interioare, etajul 4 Blocul "A"
Sectia Consultativa a I.M.S.P. Centrul de Sanatate
Edinet

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, 72 module	buc			143,06
	1	Muncitor	h-om	2,320	45,94	106,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300	75,00	22,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	75,00	12,75
	1019852	Vopsea	kg	0,030	41,00	1,23
		Cheltuieli directe	lei			286,12
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			52,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	45,94	51,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	75,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			5 930,71
3	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A(Numai manopera)	buc			125,88
	1	Muncitor	h-om	2,740	45,94	125,88
		Cheltuieli directe	lei			125,88
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Numai manopera)	100 m			569,66
	1	Muncitor	h-om	12,400	45,94	569,66
		Cheltuieli directe	lei			20 507,62
5		Кабель ВВГ нг- LS 3*2,5	m			20,00
	1.1	Кабель ВВГ нг- LS 3*2,5	m	1,000	20,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			44 000,00
6	pret de piata	cablu ВВГнг- LS 3*1,5	m			15,00
	1.2	cablu ВВГнг- LS 3*1,5	m	1,000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			21 000,00
7	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(Numai manopera)	100 m			840,70
	1	Muncitor	h-om	18,300	45,94	840,70
		Cheltuieli directe	lei			1 261,05
8	pret de piata	cablu АВВГ- 5*35 mm	m			75,00
	1.3	cablu АВВГ- 5*35 mm	m	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			11 250,00
9	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: 60*40 mm	100 m			4 482,41
	1	Muncitor	h-om	18,390	45,94	844,81
	110-03331	Canale din masa plastica 50*50mm	m	100,000	35,00	3 500,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,880	10,00	68,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,880	10,00	68,80
		Cheltuieli directe	lei			25 213,53
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*25mm.	100 m			2 070,01
	1	Muncitor	h-om	16,290	45,94	748,41
	110-03332	Canale din masa plastic 25*25	m	100,000	12,00	1 200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	10,00	60,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 315,06
11	Pret	Cutie distributie KM-209 IP54	buc			7,00
						0,00
	1.4	Cutie distributie KM-209 IP54	buc	1,000	7,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,00
12	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4(Numai manopera)	100 buc			14 562,98
						14 562,98
	1	Muncitor	h-om	317,000	45,94	14 562,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 106,68
13	pret	corp de iluminat LED 72 W 6400K	buc			500,00
						0,00
	1.5	corp de iluminat LED 72 W 6400K	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 000,00
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(numai manopera)	100 buc			4 042,72
						4 042,72
	1	Muncitor	h-om	88,000	45,94	4 042,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 010,68
15	pret	corp de iluminat TREND isildar 2* E27 26W (sau similar)	buc			250,00
						0,00
	1.6	Corp iluminat TREND LED 2*E27 26W	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 250,00
16	pret	Bec LED 10Wt E27 6000K 1400 Lm (sau similar)	buc			45,00
						0,00
	17	Bec LED 10Wt E27 6000K 1400 Lm (sau similar)	buc	1,000	45,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa(Numai manopera)	100 buc			1 815,06
						1 815,06
	1	Muncitor	h-om	39,500	45,94	1 815,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			961,98
18	pret	Intreruptor trecere ELBI „ALSU” 1 Clapa 250V 10A (sau similar)	buc			75,00
						0,00
	1.8	Intreruptor trecere ELBI „ALSU” 1 Clapa 250V 10A (sau similar)	buc	1,000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,00
19		Intreruptor ordinar ELBI „ALSU”250V 10A (sau similar)	buc			55,00
						0,00
	1.9	Intreruptor ordinar ELBI „ALSU”250V 10A (sau similar)	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 750,00
20	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ELBI „ALSU ” sau similarsar	100 buc			2 048,61
						1 984,61
	1	Muncitor	h-om	43,200	45,94	1 984,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	10,00	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 458,33
21		Priza cu inpamintare 16A/250B ELBI „ALSU „(Sau similar)	buc			55,00
						0,00
	1.10	Priza cu inpamintare 16A/250B ELBI „ALSU „(Sau similar)	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 600,00
22		Bara Nul 15*16 mmN (PE) verde	buc			250,00
						0,00
	1.11	Bara Nul 15*16 mmN (PE) verde	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
23		Bara Nul 15*16mmN (PE) albasra	buc			250,00
						0,00
	1.12	Bara Nul 15*16mmN (PE) albasra	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
24		Diblu montare rapida 6*40mm	buc			0,50
						0,00
	1.13	Diblu montare rapida 6*40mm	buc	1,000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
25		Diblu POLIPROPILENA 8*50	buc			1,00
	1.14	Diblu POLIPROPILENA 8*50	buc	1,000	1,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
26		Surub universal 5*60	buc			0,50
	1.15	Surub universal 5*60	buc	1,000	0,50	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
27		Banda perforata 12.2*10*0.4	buc			250,00
	1.16	Banda perforata 12.2*10*0.4	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,00
28	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			387,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	55,61	81,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	55,61	22,24
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	55,61	51,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	45,94	3,68
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	150,00	150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	3,00	17,10
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	87,00	52,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	300,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	25,00	0,09
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	35,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	14,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 102,10
29	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotum telescopic cu capacitatea de 16-21 m2(62 m3)	buc			3 789,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,300	55,61	183,51
	2811236305075	Console	kg	5,000	55,00	288,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500	120,00	62,97
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000	120,00	252,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000	75,00	787,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	0,25	3,94
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000	120,00	630,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,900	150,00	141,71
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	10,00	0,80
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,980	650,00	637,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 576,31
		2. Lucrari de constructii				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	55,61	12,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 406,93
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			326,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	55,61	326,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			653,97
32	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			563,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	55,61	52,27
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	25,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,60	0,29
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	45,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 961,91
33	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc			796,14
						25,02

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	55,61	25,02
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,000	750,00	765,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,000	2,00	4,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,00	2,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 903,61
34	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			53,31
						53,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	55,61	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	45,94	50,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 599,44
		3. Utilaj				
35		Intrerupator automat „SINGI”65-63 1P 16 A	buc			35,00
						0,00
	1.17	Intrerupator automat „SINGI”65-63 1P 16 A	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 225,00
36		Intrerupator automat „SINGI”65-63 1P 6A	buc			35,00
						0,00
	1.18	Intrerupator automat „SINGI”65-63 1P 6A	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 400,00
37		Intrerupator de sarcina „TDM” BH 32 3P 100A	buc			250,00
						0,00
	1.19	Intrerupator de sarcina „TDM” BH 32 3P 100A	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
38		Intrerupator automat difirential „IEK” (UZO) ABДТ-32	buc			250,00
						0,00
	1.20	Intrerupator automat difirential „IEK” (UZO) ABДТ-32	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 750,00
39		Panou de distributie metalic ИПН-72 IP 54	buc			1 860,00
						0,00
	1.21	Panou de distributie metalic ИПН-72 IP 54	buc	1,000	1 860,00	1 860,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 720,00
40		Demarator magnetic KMH 40A 34012 400V/AC3 1HO	buc			1 500,00
						0,00
	1.22	Demarator magnetic KMH 40A 34012 400V/AC3 1HO	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
41		Bloc exterior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc			3 500,00
						0,00
	1.23	Bloc exterior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 500,00
42		Bloc interior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc			3 500,00
						0,00
	1.24	Bloc interior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.