

**Reparatia strazilor Intelepciunii  
etapa II si Tineretului din s.  
Sarata Veche, r-nul Falesti**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrari Nr.2

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. Intelepciunii, L=280,0 m, b=4,0m.</b>		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (b=4,2m)	100m2	12,5000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,7200
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald It = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	1 200,0000
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2	280,0000
		<b>2. Str. Tineretului, L=1650,0 m, b=4,0m.</b>		
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (b=4,2m)	100m2	70,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	3,9900
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald It = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	6 650,0000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2	1 650,0000

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)