Reparatia capitala a registraturii, retelelor ingineresti, fatadei si a acoperisului edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova.

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutiile Arhitectuarale Constructive (SAC)

Valoarea de deviz 6 112 183,95 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demolari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii, etc.)	m2	168,550	24,22	4082,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	34,860	24,22	844,14
3	CP10Aapl. (K=0,6)	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Nota: se exclud resursele materiale K=0,6)	buc	150,000	36,61	5490,99
4	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	900,000	5,99	5387,43
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (fasada)	m2	2796,000	17,09	47792,58
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces subsol)	m3	1,290	369,74	476,96
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (scari acces subsol)	m2	15,600	21,20	330,75
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (scari acces subsol)	m2	58,200	17,09	994,44
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cotilet)	m3	0,420	235,36	98,85
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces partier)	m3	7,900	369,63	2920,07
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de	m2	384,200	43,43	16686,26

		acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	384,200	21,22	8154,05
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (stratul de termoizolare)	m3	57,630	81,45	4694,25
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)	m2	35,100	43,12	1513,64
15	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (perile din beton armat)	m	81,600	61,88	5049,78
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (sort parapete)	m	61,200	8,87	542,95
17	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	262,000	28,83	7553,46
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	262,000	11,71	3066,80
		Total Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demolari. Inclusiv salariu				**115679,72 101282,09**
		2. Capitolul 2. Finisari exterioare - Reparatie scari acces subsol. 2.1. Capitolul 2.1 Fragment Nr. 4				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3	0,800	456,89	365,51
20	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,560	1575,60	2457,93
21	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,310	17,69	2146,06
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,170	90,72	287,58
		Total Capitolul 2.1 Fragment Nr. 4 Inclusiv salariu				**5257,08 1259,29**
		2.2. Capitolul 2.2 Fragment Nr. 5				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie	m3	0,900	454,91	409,42

		20/40mm.				
24	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,800	1573,57	2832,43
25	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,060	17,69	2548,17
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,170	90,72	287,58
		Total Capitolul 2.2 Fragment Nr. 5 Inclusiv salariu				**6077,60 1435,15**
		2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli P1				
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	8,220	629,66	5175,77
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,220	179,48	1475,30
29	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Bp-1,d4x100x100mm).	kg	14,800	16,87	249,71
30	IzF03A1 k=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	8,220	152,30	1251,94
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3	0,822	457,74	376,26
		Total Capitolul 2.3. Pardoseli P1 Inclusiv salariu				**8528,98 1780,53**
		2.4. Capitolul 2.4. Pardoseli P2				
32	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40cm	m2	7,120	630,09	4486,22
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit gr.20mm incleiate, cu grosimea sub 15mm.	m2	16,800	1040,01	17472,20
34	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	7,120	152,67	1087,02

		(doua straturi, K=2)				
35	IzF03B1K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi K=2)	m2	16,800	159,18	2674,16
		Total Capitolul 2.4. Pardoseli P2 Inclusiv salariu				**25719,60 5053,89**
		Total Capitolul 2. Finisari exterioare - Reparatie scari acces subsol. Inclusiv salariu				**45583,26 9528,86**
		3. Capitolul 3. Finisari exterioare - Reparatie scari acces parter. 3.1. Capitolul 3.1 Lucrari de terasamente				
36	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	2,800	172,36	482,62
37	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	4,500	28,83	129,74
38	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,500	11,84	53,30
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разборка с погрузкой недастающего грунта)	100 m3	0,088	747,73	65,80
40	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km(завоз недостающего грунта)	t	14,100	11,78	166,05
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работы на выгрузке недастающего грунта)	100 m3	0,088	166,93	14,69
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,088	19,66	1,73
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,088	1039,20	91,45

		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total Capitolul 3.1 Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**1005,38 660,79**
		3.2. Capitolul 3.2 Fragment nr.6				
44	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	6,600	1506,02	9939,75
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	263,330	16,41	4322,00
46	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	44,840	85,53	3835,12
47	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,860	1572,06	2924,03
48	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,030	17,69	1061,84
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,300	91,23	209,83
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3	0,350	454,31	159,01
		Total Capitolul 3.2 Fragment nr.6 Inclusiv salariu				**22451,58 6000,09**
		3.3. Capitolul 3.3. Fragment nr.7				
51	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3	0,850	1511,46	1284,74

		turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15				
52	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,670	16,41	1028,57
53	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	86,57	952,22
54	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,800	1573,61	4406,11
55	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	126,010	17,69	2229,26
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,300	91,23	209,83
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3	0,940	455,45	428,12
		Total Capitolul 3.3. Fragment nr.7 Inclusiv salariu				**10538,85 2629,85**
		3.4. Capitolul 3.4. Fragment nr.8				
58	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	2,560	1507,12	3858,22
59	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,070	16,41	444,16
60	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,800	84,80	1085,42

61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3	0,360	454,83	163,74
62	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,710	1575,72	4270,19
63	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,000	19,78	652,88
64	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	155,200	17,46	2709,63
65	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	20,800	107,91	2244,51
66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	44,37	621,14
67	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,900	892,60	803,34
		Total Capitolul 3.4. Fragment nr.8 Inclusiv salariu				**16853,23 5227,46**
		3.5. Capitolul 3.5. Pardoseli P1				
68	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	36,680	629,92	23105,39
69	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	36,680	179,86	6597,41
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1,d4x100x100mm).	kg	66,000	16,88	1114,23
71	IzF03A1K	Bariera contra vaporilor executata	m2	36,680	152,15	5580,83

	=2	pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)				
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3	3,670	455,99	1673,48
		Total Capitolul 3.5. Pardoseli P1 Inclusiv salariu				**38071,34 7946,12**
		3.6. Capitolul 3.6. Pardoseli P2				
73	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit gr.20mm incleiate, cu grosimea sub 15mm.	m2	16,360	1040,01	17014,51
74	IzF03B1K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi K=2)	m2	16,360	159,26	2605,46
		Total Capitolul 3.6. Pardoseli P2 Inclusiv salariu				**19619,97 3900,70**
		Total Capitolul 3. Finisari exterioare - Reparatie scari acces parter. Inclusiv salariu				**108540,35 26365,01**
		4. Capitolul 4.Finisari exterioare - Acoperis cota +3.600.				
75	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП+ЭПП)	m2	380,000	129,99	49394,73
76	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП+ЭПП)	m2	82,100	139,40	11444,79
77	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	462,100	5,18	2393,48
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,100	118,90	9761,72
79	CF17BK=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)	m2	82,100	24,07	1975,79

80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	380,000	70,21	26678,66
81	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (K=4)	m2	380,000	47,18	17929,46
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100mm)	kg	1064,000	16,88	17962,37
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata 400kg/m3, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	114,000	799,86	91184,57
84	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	64,600	194,28	12550,38
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,600	243,07	7680,94
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,200	179,53	7755,50
		Total Capitolul 4.Finisari exterioare -Acoperis cota +3.600. Inclusiv salariu				**256712,39 73051,78**
		5. Capitolul 5. Finisari exterioare - Copertine (Fr.12.Fr.15) 5.1. Capitolul 5.1. Centuri din beton armat.				
87	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,470	1571,98	3882,78
88	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,660	19,80	785,07
89	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	163,470	17,46	2853,49

		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
90	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M14, L =100mm)	buc	108,000	9,85	1063,69
91	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12, L =160mm)	buc	258,000	9,85	2541,04
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,220	108,00	1319,72
		Total Capitolul 5.1. Centuri din beton armat. **Inclusiv salariu**				**12445,79** **5731,98**
		5.2. Capotolul 5.2. Constructii metalice.				
93	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	2921,000	26,37	77023,97
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской ВУП 2)	t	2,921	1067,58	3118,41
		Total Capotolul 5.2. Constructii metalice. **Inclusiv salariu**				**80142,38** **21295,56**
		5.3. Capitolul 5.3 Invelitori.				
95	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	45,460	282,37	12836,58
96	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	45,460	106,95	4861,90
97	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	45,460	87,09	3959,08

		rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 0,86m3)				
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,860	832,52	715,97
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,860	193,50	166,41
100	CI17Bapl	Placarea strasina cu lambriu din lemn natural clasa A, gr.12mm, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7cm, dispuse la 30cm interior.	m2	43,740	213,75	9349,55
101	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	43,740	87,13	3811,20
		Total Capitolul 5.3 Invelitori. Inclusiv salariu				**35700,69 12485,69**
		Total Capitolul 5. Finisari exterioare - Copertine (Fr.12.Fr.15) Inclusiv salariu				**128288,86 39513,23**
		6. Capitolul 7. Finisari exterioare - Fasada				
102	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit "Bizot 4 L" gr. 10mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	500,800	933,17	467329,85
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	500,800	118,90	59547,56
104	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k=2.	m2	500,800	24,02	12030,36
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-1, d5x100x100mm)	kg	1402,240	17,75	24884,89
106	IzF03B1 k=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi K=2)	m2	500,800	158,97	79613,05
107	CL55C	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi	m2	976,000	881,85	860687,14

		ceramice "ARGETON Pearl White" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor				
108	CL55C	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	1640,000	871,75	1429672,82
109	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	75,000	127,46	9559,75
110	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Вилатерм)	m	75,000	63,51	4763,24
111	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	135,000	9,43	1272,81
112	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3117,000	46,63	145353,67
113	CH06A	Balustrada de INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=40mm si otel laminat, dreapta	m	159,400	876,78	139759,01
		Total Capitolul 7. Finisari exterioare - Fasada **Inclusiv salariu**				**3234474,15** **1068307,77**
		7. Capitolul 9. Articole de timplarie.				
114	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (R1)	m2	15,750	1471,06	23169,12
115	CK21C	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	16,800	1321,96	22208,96

		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (Usi cu vitralii, confectionate din profil de aliuminiu 5 camere, sticle termopane LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM -UE 4)				
116	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (Ue5, Ue6, Us7)	m2	14,280	4137,28	59080,40
117	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, deschiderea conform proiectului, feronerie cu rezistenta minimala la 10 000 de cicluri inchidere -deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de tamplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - F1...F7)	m2	158,180	1066,48	168695,47
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, cu latimea de 300-500mm	m	77,900	75,44	5876,71
119	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cu latimea de 150-300mm	m	77,900	87,02	6778,59
		Total Capitolul 9. Articole de timplarie. **Inclusiv salariu**				**285809,25** **15321,98**

		Total	Lei	4175087,98
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	300008,41
		Total		4475096,39
		Transportarea materialelor	7 %	191832,89
		Total		4666929,28
		Cheltuieli de regie	7 %	326685,05
		Beneficiu de deviz	2 %	99872,29
		Total		5093486,62
		TVA	20 %	1018697,33
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**6112183,95**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a registraturii, retelelor ingineresti, fatadei si a acoperisului edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Solutiile Arhitectuarale Constructive (SAC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1310,41	57,66	75558,25
2.	7123010010200	Betonist	h-om	183,48	57,66	10579,45
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	163,30	57,66	9415,87
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	108,30	57,66	6244,58
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2436,49	57,66	140488,02
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,89	57,66	1435,15
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	380,00	57,66	21910,80
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,97	57,66	3457,87
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	622,34	57,66	35884,12
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,74	57,66	2522,05
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	77,59	57,66	4473,83
12.	7212030022700	Sudor	h-om	90,00	57,66	5189,40
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	341,35	57,66	19682,25
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,96	57,66	862,59
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,06	57,66	464,74
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	464,77	57,66	26798,63
17.	7422010060100	Timplar	h-om	211,46	57,66	12192,78
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,53	57,66	8275,94
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1117,43	57,66	64430,97
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,70	57,66	4768,48
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	15233,25	57,66	878349,20
22.	9312040019600	Sapator	h-om	6,69	57,66	385,75
		Total manopera				**1333370,72**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	90,30	3,50	316,05
2.	1212121212121	apa	m3	0,20	14,50	2,90
3.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	2,36	120,00	283,20
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,81	545,70	442,02
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	242,00	0,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,01	280,00	2522,80
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	235,00	4,70
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,19	12,00	74,28
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	3500,00	385,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,28	3500,00	4480,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,04	3500,00	3640,00
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3500,00	0,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,94	3500,00	3290,00
14.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,61	3500,00	2135,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1053,04	1,20	1263,64
16.	20201329520527	Placi OSB grosime 15 mm	m2	47,73	83,20	3971,14
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,37	3500,00	1295,00
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,23	89,60	1185,42
19.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	14,28	3826,50	54642,42
20.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	158,18	980,00	155016,40
21.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	15,75	1400,00	22050,00
22.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	2921,00	18,97	55411,37
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1028,17	1,40	1439,44
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1171,96	12,30	14415,11

25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,60	1230,00	738,00
26.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	7,83	13,70	107,27
27.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	9,78	13,70	133,99
28.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	1,00	120,00	120,00
29.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	34,27	1,20	41,12
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,46	64,00	93,44
31.	22875274000050	Elemente de legatura	buc	3,25	41,60	135,20
32.	2320166200676	White spirit	kg	5,70	32,00	182,40
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,86	11,20	9,63
34.	2320187315789	Decofrol	kg	13,53	45,00	608,85
35.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	291,12	8,90	2590,97
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1757,94	8,20	14415,11
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,93	6,70	46,43
38.	2413217300010	Cleme	buc	22,03	27,50	605,83
39.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	138,63	9,45	1310,05
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,94	13,40	79,60
41.	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	112,17	89,80	10072,87
42.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,10	45,00	4,50
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,95	75,00	296,25
44.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18,35	75,00	1376,25
45.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,86	34,00	29,24
46.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	22,78	65,87	1500,52
47.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	1,57	65,00	102,05
48.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	43,00	0,43
49.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,87	68,80	541,46
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	18,60	45,76	851,13
51.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,76	98,00	564,48
52.	24302261000001	Fuga	kg	214,30	76,00	16286,80
53.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,25	23,40	122,85
54.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	11,39	23,00	261,97
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,38	12,40	17,11
56.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,44	34,00	252,96
57.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,61	34,00	54,74
58.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,25	45,00	236,25
59.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	463,50	2,20	1019,70
60.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	8,10	13,90	112,59
61.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	4,37	65,00	284,05
62.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,17	65,00	11,05
63.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	416,02	3,40	1414,48
64.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	3034,85	3,60	10925,46
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,69	91,30	154,30
66.	2513736621482	Banda izolanta	m	238,85	1,70	406,05
67.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	243,60	1,30	316,68
68.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	82,25	1,40	115,15
69.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	77,90	65,00	5063,50
70.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	2694,48	45,70	123137,74
71.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	13,50	43,70	589,95

72.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	19620,00	0,60	11772,00
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2877,60	4,70	13524,72
74.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,06	850,00	51,00
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,70	4,80	12,96
76.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,50	1,88	25,38
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	177,88	1,88	334,41
78.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,97	32,00	159,04
79.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	351,59	23,00	8086,57
80.	26623102100000	Beton C15	m3	20,65	1150,00	23747,50
81.	2663102100000	Beton	m3	3,53	1150,00	4059,50
82.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,60	1120,00	5152,00
83.	2664102100000	Mortar	m3	7,00	745,00	5215,00
84.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,74	850,00	629,00
85.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,09	850,00	76,50
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	34,89	850,00	29656,50
87.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,51	42,50	276,68
88.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	515,92	730,00	376621,60
89.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	52,80	450,00	23760,00
90.	26701122020523	Placi de granit	m2	33,83	750,00	25372,50
91.	26701152202152	Paci ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa	m2	985,76	492,50	485486,80
92.	267011522082152	Paci ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa	m2	1656,40	482,50	799213,00
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,59	5,00	142,95
94.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	53,46	8,30	443,72
95.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1124,59	32,29	36313,01
96.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1356,33	32,00	43402,56
97.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	142,91	22,45	3208,33
98.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	214,99	22,45	4826,53
99.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	11,59	12,80	148,35
100.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	13,44	12,32	165,58
101.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	46,27	72,60	3359,20
102.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	34,18	75,00	2563,50
103.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	87,20	13,20	1151,03
104.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	688,54	12,50	8606,76
105.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	462,69	12,56	5811,39
106.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	48,11	10,68	513,81
107.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,62	14,00	78,68
108.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,42	13,40	501,42
109.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	77,90	76,00	5920,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,37	11,45	61,49

110.						
111.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	4,28	15,90	68,05
112.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,60	37,80	211,68
113.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	86,63	45,00	3898,35
114.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,80	1267,00	21285,60
115.	281210645305714	Balustrada de INOX d=40mm	m	159,40	820,00	130708,00
116.	284573122005400	Argila expadata	m3	118,56	658,30	78048,05
117.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,64	12,40	32,73
118.	2873122004100	Plase sudate	kg	2572,51	14,40	37044,14
119.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,56	21,00	557,76
120.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,71	25,00	17,75
121.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,56	25,80	246,65
122.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,61	25,80	376,94
123.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,78	1,70	57,41
124.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1094,40	0,80	875,52
125.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,02	37,00	407,74
126.	2874115837745	Suruburi	buc	325,48	0,23	74,86
127.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,78	0,07	2,38
128.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	463,50	0,80	370,80
129.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,56	21,40	11,97
130.	2874125886734	Nituri POP	buc	463,50	0,12	55,62
131.	2874136313300	Diblu din metal	buc	366,00	1,20	439,20
132.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,02	35,83	394,85
133.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,51	162,50	1057,88
134.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,03	38,00	837,14
135.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,02	78,00	859,56
136.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,02	35,40	390,11
137.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,51	163,00	1061,13
138.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	45,57	42,50	1936,72

139.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,39	14,00	47,46
140.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	5,25	23,00	120,75
141.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,70	120,00	204,00
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,07	1,79	91,41
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	157,98	14,50	2290,70
144.	4100126202818	Apa	m3	22,71	14,50	329,28
		Total materiale de construcţii				**2740469,90**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	80,00	0,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	4,90	80,00	392,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,30	120,00	396,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	14026,50	0,10	1402,65
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/ min	h-ut	1,65	120,00	198,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,22	35,00	112,70
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	103,91	22,45	2332,78
8.	2922140006700	Macara turn	h-ut	13,50	80,00	1080,00
9.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,55	80,00	764,00
10.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	103,87	80,00	8309,60
11.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	16,14	80,00	1291,20
12.	2922140007000	Macara	h-ut	6,53	80,00	522,40
13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	40,02	16,00	640,32
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,60	10,00	206,00
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	142,57	17,00	2423,69
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,86	0,00	0,00
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1053,07	45,00	47388,15
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,20	329,00	65,80
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04	324,00	12,96
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,05	10,00	0,50
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,94	60,00	836,40
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	38,01	20,00	760,20
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,22	67,00	215,74
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,51	25,00	287,75
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,61	10,00	76,10
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,83	56,00	46,48
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	29,30	156,00	4570,80
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,51	89,00	45,39
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2000,20	10,00	20002,00
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	11,97	10,00	119,70
31.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	144,41	20,00	2888,20
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,76	120,00	571,20

33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	250,00	2,50
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,03	205,00	3286,15
		Total utilaje de construcţii				**101247,36**

Total	Lei	4175087,98
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	300008,41
Total		4475096,39
Transportarea materialelor	7 %	191832,89
Total		4666929,28
Cheltuieli de regie	7 %	326685,05
Beneficiu de deviz	2 %	99872,29
Total		5093486,62
TVA	20 %	1018697,33
Total deviz:		**6112183,95**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala a registraturii, retelelor ingineresti, fatadei si a acoperisului edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova.

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demolari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii, etc.)	m2			24,22

	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	CP10Aapl. (K=0,6)	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Nota: se exclud resursele materiale K=0,6)	buc			36,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	3,46
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	80,00	7,20
4	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc			5,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	6,70	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	13,40	0,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	80,00	0,08
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (fasada)	m2			17,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces subsol)	m3			369,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	67,00	23,37
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	80,00	16,12
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (scari acces subsol)	m2			21,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,18
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (scari acces subsol)	m2			17,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cotilet)	m3			235,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	80,00	5,71
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces partier)	m3			369,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	67,00	23,49
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	80,00	16,00
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			43,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			21,22

		mortar de ciment				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (stratul de termoizolare)	m3			81,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	80,00	22,40
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)	m2			43,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
15	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (perile din beton armat)	m			61,88
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4900	57,66	28,25
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0600	80,00	4,80
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (sort parapete)	m			8,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
17	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	205,00	11,71
		2. Capitolul 2. Finisari exterioare - Reparatie scari acces subsol.				
		2.1. Capitolul 2.1 Fragment Nr. 4				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			456,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	51,00
20	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1575,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 150,00	1 208,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,50	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	80,00	22,56
21	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,56	12,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m	m2			90,72

		inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	89,60	11,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,27
		2.2. Capitolul 2.2 Fragment Nr. 5				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			454,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	320,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,44
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,67
24	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1573,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 150,00	1 207,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,50	2,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	80,00	22,22
25	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,56	12,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			90,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	89,60	11,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,27
		2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli P1				
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			629,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,05
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	450,00	456,57
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,40	14,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	76,00	15,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	80,00	0,97
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	89,00	0,43

28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			179,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 120,00	114,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,49
29	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Bp-1,d4x100x100mm).	kg			16,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,40	14,55
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
30	IzF03A1 k=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2			152,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,26
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	24,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	23,00	13,79
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 230,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,30	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,39
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	156,00	7,78
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			457,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,81
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	323,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	24,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	51,09
		2.4. Capitolul 2.4. Pardoseli P2				
32	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			630,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,08
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	450,00	456,95
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,40	14,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	76,00	15,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	80,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	89,00	0,50
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit gr.20mm incleiate, cu grosimea sub 15mm.	m2			1040,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,27
	26701122020523	Placi de granit	m2	1,0200	750,00	765,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,40	19,72
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	32,00	4,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	76,00	15,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	80,00	2,86
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	89,00	0,64
34	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2			152,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	24,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	23,00	13,79
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 230,00	1,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,30	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,45

	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	156,00	7,89
35	IzF03B1K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi K=2)	m2			159,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	57,66	16,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	24,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	23,00	13,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 230,00	1,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,30	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,38
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	156,00	7,80
		3. Capitolul 3. Finisari exterioare - Reparatie scari acces parter.				
		3.1. Capitolul 3.1 Lucrari de terasamente				
36	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			172,36
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
37	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
38	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	205,00	11,84
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разборка с погрузкой недастающего грунта)	100 m3			747,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	329,00	747,73
40	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km(завоз недостающего грунта)	t			11,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	205,00	11,78
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работы на выгрузке недастающего грунта)	100 m3			166,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	324,00	147,27
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	19,66
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1039,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	511,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	56,00	528,18
		3.2. Capitolul 3.2 Fragment nr.6				
44	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			1506,02

		C15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 184,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
46	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			85,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	89,60	8,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,41
47	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1572,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,04
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 205,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,50	2,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	80,00	22,37
48	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,56	12,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			91,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	89,60	11,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,61
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			454,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,66

	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	320,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,23
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	24,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	51,43
		3.3. Capitolul 3.3. Fragment nr.7				
51	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			1511,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 190,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	29,65
52	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
53	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			86,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	89,60	8,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	6,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,40
54	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1573,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 207,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,50	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	80,00	22,29
55	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,56	12,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			91,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,09

	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	89,60	11,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,61
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			455,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,38
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,53
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	49,79
		3.4. Capitolul 3.4. Fragment nr.8				
58	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			1507,12
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	22,97
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 185,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,09
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
59	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
60	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	89,60	8,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	2,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	2,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,44
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			454,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	318,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,61
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	26,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,00
62	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1575,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,96
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 209,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,50	2,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	80,00	22,44
63	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in	kg			19,78

		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,07
64	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
65	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			107,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,40	0,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	89,60	13,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,42
66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	37,80	15,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	80,00	0,80
67	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			892,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,52
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	545,70	491,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,80	14,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	56,67
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	80,00	29,33
		3.5. Capitolul 3.5. Pardoseli P1				
68	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			629,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	450,00	456,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,40	14,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	76,00	15,21
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,39

	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	80,00	0,94
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	89,00	0,46
69	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			179,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 120,00	114,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1,d4x100x100mm).	kg			16,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,40	14,54
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
71	IzF03A1K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2			152,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	24,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	23,00	13,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 230,00	1,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,30	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,39
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	156,00	7,78
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40mm.	m3			455,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,03
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,96
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,35
		3.6. Capitolul 3.6. Pardoseli P2				
73	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit gr.20mm incleiate, cu grosimea sub 15mm.	m2			1040,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,29
	26701122020523	Placi de granit	m2	1,0200	750,00	765,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,40	19,72
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	32,00	4,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	76,00	15,19
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	80,00	2,89
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	89,00	0,65
74	IzF03B1K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi K=2)	m2			159,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	57,66	16,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	24,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	23,00	13,81
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 230,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,30	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,39
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	156,00	7,82
		4. Capitolul 4.Finisari exterioare - Acoperis cota +3.600.				
75	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			129,99

		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП+ЭПП)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	32,29	77,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,90	5,61
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	22,45	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
76	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП+ЭПП)	m2			139,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	32,29	81,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,90	5,61
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	22,45	7,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
77	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			5,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,45	2,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	80,00	0,02
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
79	CF17BK=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)	m2			24,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	745,00	8,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
81	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (K=4)	m2			47,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	850,00	18,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100mm)	kg			16,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,40	14,54
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36

	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata 400kg/ m3, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			799,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	284573122005400	Argila expadata	m3	1,0400	658,30	684,63
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	80,00	22,40
84	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			194,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	57,66	31,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	850,00	9,74
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	22,45	74,71
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,32	2,56
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	32,00	33,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	11,45	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			243,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,12
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,29
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,76
	22875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,60	4,28
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	163,00	33,58
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	162,50	33,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,23	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			179,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	72,60	77,76
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	38,00	19,38
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,40	9,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	27,50	14,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	37,00	9,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	78,00	19,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,83	9,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		5. Capitolul 5. Finisari exterioare - Copertine (Fr.12.Fr.15)				
		5.1. Capitolul 5.1. Centuri din beton armat.				
87	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1571,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,91
	26623102100000	Beton C15	m3	1,0200	1 150,00	1 205,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,50	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	35,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	80,00	22,35
88	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
89	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in	kg			17,46

		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	80,00	0,08
90	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M14, L =100mm)	buc			9,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
91	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12, L =160mm)	buc			9,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,40	0,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,40	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,07	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,70	0,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	89,60	13,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	2,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,36
		5.2. Capotolul 5.2. Constructii metalice.				
93	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			26,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	18,97	18,97
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,80	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	45,76	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,88	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,50	0,07
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской ВУП 2)	t			1067,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,87	513,70
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	23,00	89,69
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,00	18,74
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,71
		5.3. Capitolul 5.3 Invelitori.				
95	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2			282,37

	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	2,3500	89,80	221,58
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	23,00	2,66
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	8,30	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
96	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2			106,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	21,00	2,10
	20201329520527	Placi OSB grosime 15 mm	m2	1,0500	83,20	87,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
97	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 0,86m3)	m2			87,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01892	3 500,00	66,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			832,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,94
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,50	3,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	64,00	108,65
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	98,00	656,37
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	43,00	0,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,20	11,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	80,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,91
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			193,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,08
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	91,30	179,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	80,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,00
100	CI17Bapl	Placarea strasina cu lambriu din lemn natural clasa A, gr.12mm, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7cm, dispuse la 30cm interior.	m2			213,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	10,68	11,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	21,00	2,10
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 500,00	48,81
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	65,00	6,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
101	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			87,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	68,80	12,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	23,40	2,81
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	34,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		6. Capitolul 7. Finisari exterioare - Fasada				
102	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit "Bizot 4 L" gr. 10mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			933,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	730,00	752,04

	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,60	21,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	76,00	29,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	45,00	1,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	10,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
104	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k=2.	m2			24,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	745,00	8,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-1, d5x100x100mm)	kg			17,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,40	14,54
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,40	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
106	IzF03B1 k=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi K=2)	m2			158,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	57,66	16,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	24,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	23,00	13,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 230,00	1,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,30	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,40
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	156,00	7,80
107	CL55C	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Pearl White" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2			881,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2190	57,66	300,93
	26701152202152	Paci ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa	m2	1,0100	492,50	497,43
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,70	47,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,70	5,17
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,60	4,50
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0009	120,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3730	45,00	16,79
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0552	20,00	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7610	10,00	7,61
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0153	16,00	0,24
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0533	17,00	0,91
108	CL55C	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2			871,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2190	57,66	300,93
	267011522082152	Paci ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa	m2	1,0100	482,50	487,32
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,70	47,07

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,70	5,17
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,60	4,50
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0009	120,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3730	45,00	16,79
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0552	20,00	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7610	10,00	7,61
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0153	16,00	0,24
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0533	17,00	0,91
109	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m			127,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	22,45	42,78
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1500	12,80	1,98
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,12	0,74
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	0,80	4,94
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	2,20	13,60
110	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Вилатерм)	m			63,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	45,00	51,98
111	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m			9,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	43,70	4,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,88	0,19
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	13,90	0,83
112	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			46,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 500,00	1,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 500,00	1,06
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	21,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,10	0,45
113	CH06A	Balustrada de INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=40mm si otel laminat, dreapta	m			876,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281210645305714	Balustrada de INOX d=40mm	m	1,0000	820,00	820,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	25,80	1,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,88	1,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,76	1,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,50	0,70
		7. Capitolul 9. Articole de timplarie.				
114	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (R1)	m2			1471,06
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,88	0,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	235,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	14,50	0,01

115	CK21C	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (Usi cu vitralii, confectionate din profil de aliuminiu 5 camere, sticle termopane LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM -UE 4)	m2			1321,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,4800	57,66	27,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 267,00	1 267,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	75,00	17,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	12,40	1,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
116	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (Ue5, Ue6, Us7)	m2			4137,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3 826,50	3 826,50
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	15,90	4,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	25,00	1,24
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	65,00	0,77
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	45,00	0,32
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	13,70	7,51
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	13,70	9,38
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	65,00	7,15
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	34,00	2,05
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	120,00	8,40
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	1,20	2,88
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	17,00	3,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	10,00	6,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	80,00	0,78
117	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, deschiderea conform proiectului, feronerie cu rezistenta minimala la 10 000 de cicluri inchidere -deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de tamplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - F1...F7)	m2			1066,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	980,00	980,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,40	9,10
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,70	2,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,30	2,00
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,40	0,73
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0306	80,00	2,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	10,00	1,17
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	10,00	0,76
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, cu latimea de 300-500mm	m			75,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
119	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cu latimea de 150-300mm	m			87,02

	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	76,00	76,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.