

**Lucrari de renovare a curtilor  
de bloc (amenajarea locurilor de  
parcare) din sectorul Botanica,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 11 036 439,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	784,9500	65,03 24,07	51 048,11 18 893,79
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	784,9500	26,56 26,56	20 848,27 20 848,27
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseuri	100 m3	0,7060	1 405,81 0,00	992,50 0,00
4	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	155,4200	134,16 0,00	20 850,96 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7060	267,51 29,86	188,86 21,08
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m	m3	239,6500	43,16 43,16	10 343,29 10 343,29

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor sol uzat pentru spatii verde				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol uzat pentru spatii verde	100 m3	2,7790	1 218,74 0,00	3 386,87 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol uzat pentru spatiu pavat	100 m3	21,5500	1 406,26 0,00	30 305,00 0,00
9	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4 275,9200	134,16 0,00	573 657,24 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	26,7240	267,75 29,88	7 155,40 798,54
		<i>Total</i>	Lei			718 776,50
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>718 776,50 50 904,97</b>
		<b>2. Amenajari in pavaj</b>				
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	77,2470	1 469,49 749,49	113 513,43 57 895,82
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm la trotuare ( in total 16 cm )	m2	7 724,7000	112,23 21,25	866 958,87 164 134,41
13	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000	m2	7 724,7000	15,08 4,48	116 519,31 34 622,12
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	7 115,5000	323,62	2 302 689,57

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm			49,47	351 989,55
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	609,2000	288,09 49,47	175 505,12 30 135,89
		<i>Total</i>	Lei			3 575 186,30
		<b>Total Amenajari in pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 575 186,30 638 777,79</b>
		<b>3. Asfaltare</b>				
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm	m2	4 766,0000	112,23 21,25	534 897,90 101 267,97
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,8590	14 521,70 0,00	41 517,55 0,00
18	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 766,0000	220,34 11,62	1 050 140,44 55 380,92
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4290	14 521,94 0,00	20 751,85 0,00
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 766,0000	195,17 9,96	930 189,52 47 469,36
		<i>Total</i>	Lei			2 577 497,26
		<b>Total Asfaltare Inclusiv salariu</b>				<b>2 577 497,26 204 118,25</b>
		<b>4. Bordiri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	98,5800	741,12 82,17	73 059,70 8 100,30
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15 beton 0.058 pe ml	m	1 333,9500	273,62 55,61	364 994,17 74 181,00
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton BP 10.20.8	m	1 853,2000	209,24 48,97	387 771,80 90 751,20
		<i>Total</i>	Lei			825 825,67
		<b>Total Bordiri Inclusiv salariu</b>				<b>825 825,67 173 032,50</b>
		<b>5. Restabilire zona verde</b>				
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,6030	1 218,78 0,00	4 391,25 0,00
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	576,5000	134,16 0,00	77 343,24 0,00
26	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	24,0220	586,81 586,81	14 096,39 14 096,39
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	2 402,2000	10,79 10,79	25 919,74 25 919,74
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	24,0220	855,46 400,06	20 549,84 9 610,24
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	24,0220	275,63 54,78	6 621,22 1 315,97
		<i>Total</i>	Lei			148 921,68
		<b>Total Restabilire zona verde Inclusiv salariu</b>				<b>148 921,68 50 942,34</b>
		<b>6. Alte lucrari</b>				
30	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	35,0000	439,84 103,75	15 394,40 3 631,25

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020				
31		Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc	15,0000	1 500,00 0,00	22 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			37 894,40
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>37 894,40 3 631,25</b>
		<b>7. Marcaje</b>				
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj 1.11.1 linia delimiteaza locuri pentru stationarea vehiculelor 590 locuri	m2	418,6500	134,13 39,01	56 153,36 16 331,49
		<i>Total</i>	Lei			56 153,36
		<b>Total Marcaje Inclusiv salariu</b>				<b>56 153,36 16 331,49</b>

		Total	Lei	7 940 255,17
		Asigutati sociale	24 %	273 057,26
		Cheltuieli de transport	5 %	289 861,49
		Total		8 503 173,92
		Cheltuieli de regie	4 %	340 126,96
		Total		8 843 300,88
		Beneficiu de deviz	4 %	353 732,04
		Total		9 197 032,92
		TVA	20 %	1 839 406,58
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>11 036 439,50 1 137 738,59</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a curtilor  
de bloc (amenajarea locurilor de  
parcare) din sectorul Botanica,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 11 036 439,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,000	83,00	2 324,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	227,636	83,00	18 893,79
3.	7129020012800	Pavator	h-om	5 990,933	83,00	497 247,43
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	443,927	83,00	36 845,95
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 254,910	83,00	104 157,53
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,678	83,00	3 127,27
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 987,807	83,00	164 987,97
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,050	83,00	10 130,15
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 614,753	83,00	300 024,50
<b>Total manopera</b>						<b>1 137 738,59</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	95,127	115,00	10 939,60
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	562,388	1 700,00	956 059,60
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	448,004	1 900,00	851 207,60
4.	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	2 349,505	465,00	1 092 519,82
5.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	113,477	465,00	52 766,81
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,832	410,00	11 001,12
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	38,624	410,00	15 835,84
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	330,617	410,00	135 552,97
9.	23203226000401	Bitum	t	4,417	13 850,00	61 175,45
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	305,614	85,00	25 977,19
11.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	146,527	65,00	9 524,25
12.	2640112300739	Caramizi	buc	1 570,800	6,50	10 210,20
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 639,966	2,50	24 099,92

14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12 359,520	2,50	30 898,80
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	60 793,389	2,50	151 983,47
16.	2661112800655eco	Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2	7 222,232	225,00	1 625 002,20
17.	2661112800655sur	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	618,338	190,00	117 484,22
18.	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	88,954	1 650,00	146 774,10
19.	2663102100001200	Beton C16/20 XF2	m3	77,369	1 650,00	127 658,85
20.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,071	1 450,00	1 552,95
21.	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20*8	m	1 862,466	70,00	130 372,62
22.	26661228002862	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30*15	m	1 340,620	110,00	147 468,20
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,747	3 450,00	9 477,15
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	154,494	125,00	19 311,75
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	382,481	24,00	9 179,55
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,123	24,00	458,96
27.	4100126202818	Apa	m3	9,858	24,00	236,59
28.	B125 cu lacata	Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc	15,000	1 500,00	22 500,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>5 797 229,78</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	41,404	290,00	12 007,16
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	20,095	215,00	4 320,43
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,287	850,00	1 093,95
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	92,696	580,00	53 763,68
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	121,056	580,00	70 212,48
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	182,365	465,00	84 799,73
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,521	625,00	39 075,62
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,972	590,00	6 473,48
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	230,775	95,00	21 923,62
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 292,022	520,00	671 851,44
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	77,971	510,00	39 765,21
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 005 286,80</b>

Total	Lei	7 940 255,17
Asigutati sociale	24 %	273 057,26
Cheltuieli de transport	5 %	289 861,49
Total		8 503 173,92
Cheltuieli de regie	4 %	340 126,96
Total		8 843 300,88
Beneficiu de deviz	4 %	353 732,04

Total		9 197 032,92
TVA	20 %	1 839 406,58
<b>Total deviz:</b>		<b>11 036 439,50</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare a curtilor de bloc  
(amenajarea locurilor de parcare) din sectorul  
Botanica, mun. Chisinau**

**Investitor Pretura Botanica**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			65,03 24,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	83,00	24,07
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 450,00	12,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,93
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			26,56 26,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	83,00	26,56
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseuri	100 m3			1 405,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 405,81
4	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			134,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	520,00	134,16
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			267,51 29,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	83,00	29,86
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0040	465,00	1,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	590,00	235,67
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor sol uzat pentru spatii verde	m3			43,16 43,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	83,00	43,16
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol uzat pentru spatii verde	100 m3			1 218,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	625,00	1 218,74
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol uzat pentru spatii pavat	100 m3			1 406,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 406,26
9	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			134,16

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	520,00	134,16
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			267,75
						29,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	83,00	29,88
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	590,00	236,01
		<b>2. Amenajari in pavaj</b>				
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 469,49
						749,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	83,00	749,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	580,00	696,00
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm la trotuare ( in total 16 cm )	m2			112,23
						21,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	83,00	21,25
	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1740	465,00	80,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	465,00	6,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	510,00	2,81
13	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000	m2			15,08
						4,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	83,00	4,48
	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,0057	465,00	10,60
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2			323,62
						49,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	83,00	48,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	83,00	1,31
	2661112800655ec o	Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2	1,0150	225,00	228,37
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	410,00	2,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	410,00	17,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2			288,09
						49,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	83,00	48,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	83,00	1,31
	2661112800655su r	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	1,0150	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	410,00	2,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	410,00	17,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
		<b>3. Asfaltare</b>				
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm	m2			112,23
						21,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	83,00	21,25
	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1740	465,00	80,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	465,00	6,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	510,00	2,81
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 521,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 850,00	14 266,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,09
18	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			220,34 11,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	83,00	11,62
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 700,00	200,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	580,00	8,12
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 521,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 850,00	14 266,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,18
20	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			195,17 9,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	83,00	9,96
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	580,00	6,61
		<b>4. Borduri</b>				
21	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă LA30 fr.8-31.5	m3			741,12 82,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	83,00	82,17
	1411122201752	Piatră spartă LA30 fr.8-31.5	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	290,00	121,80
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pe fundație de beton 30x15 cm BP 100.30.15 beton 0.058 pe ml	m			273,62 55,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	83,00	12,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	83,00	43,16
	2663102100001200	Beton C16/20 XF2	m3	0,0580	1 650,00	95,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,93
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	410,00	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	26661228002862	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30*15	m	1,0050	110,00	110,55
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundație de beton BP 10.20.8	m			209,24 48,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	83,00	12,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	83,00	36,52
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,28
	26661228002853	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20*8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
		<b>5. Restabilire zona verde</b>				
24	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			1 218,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	625,00	1 218,78
25	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			134,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	520,00	134,16
26	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			586,81
						586,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	83,00	586,81
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 15 cm grosime	m2			10,79
						10,79
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	83,00	10,79
28	TsH09A	Semantarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			855,46
						400,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	83,00	400,06
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,40
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			275,63
						54,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	83,00	54,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	510,00	196,85
		<b>6. Alte lucrari</b>				
30	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			439,84
						103,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	83,00	66,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	83,00	37,35
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 450,00	44,37
31		Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc			1 500,00
						0,00
	B125 cu lacata	Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<b>7. Marcaje</b>				
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj 1.11.1 linia delimiteaza locuri pentru stationarea vehiculelor 590 locuri	m2			134,13
						39,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	83,00	31,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	83,00	7,47
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	85,00	62,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	215,00	10,32

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "PULTUSK INVEST"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Pretura Botanica**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.