

Lucrări de reparație la et. 3 în sediul  
Consiliului raional Florești  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 336 623,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de finisare Birouri</b>				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,85	19,79	2 352,04
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,85	26,21	3 114,55
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,10	88,09	7 848,55
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,75	104,52	3 109,59
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,85	32,51	3 863,50
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,85	17,79	2 114,15
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	118,85	6,24	741,62

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	221,00	37,09	8 197,77
9	RpCK01E1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) asezate pe pardoseli din lemn materiale (apa si nisipul se exclud)	m2	29,75	188,65	5 612,28
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (pentru oficii clasa 31) lipit cu prenadez	m2	29,75	264,68	7 874,26
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,80	125,41	1 855,99
		<b>Total Lucrari de finisare Birouri Inklusiv salariu</b>				<b>46 684,31 22 984,72</b>
		<b>2. Lucrari de finisare coridor</b>				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,40	35,01	6 735,10
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00	88,09	4 228,18
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,40	32,51	6 254,41
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	192,40	6,24	1 200,58
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	192,40	17,79	3 422,49

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,00	19,79	949,92
18	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	192,40	107,26	20 636,82
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,57	561,02	36 225,38
		<b>Total Lucrari de finisare coridor Inclusiv salariu</b>				<b>79 652,88 28 935,77</b>
		<b>3. timplarie</b>				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	24,00	22,26	534,24
21	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului se calculeaza numai manopera	m2	24,00	497,05	11 929,25
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	36,00	32,10	1 155,63
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	28,00	54,31	1 520,66
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,80	133,87	1 713,50

1	2	3	4	5	6	7
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate pe pereti	m	52,00	112,02	5 824,78
		<b>Total timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>22 678,06 7 206,98</b>
		<b>4. electricitate</b>				
		<b>4.1. Conductori</b>				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, cupru, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3X1.5	m	102,00	25,25	2 575,86
27	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,tip VVG ng 3X2.5	m	780,00	30,92	24 116,43
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	24,00	40,39	969,35
29	08-02-152-11	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg	100 buc	0,12	4 794,21	575,31
30	0	Suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm x 50mm x 3000mm	buc	12,00	97,00	1 164,00
		<b>Total Conductori Inclusiv salariu</b>				<b>29 400,94 4 410,02</b>
		<b>4.2. Corpuri de iluminat</b>				
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	428,76	2 572,56
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>2 572,56 89,04</b>
		<b>4.3. Prize si intrerupatoare</b>				
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	53,24	106,49

1	2	3	4	5	6	7
33	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	311,64	623,28
34	RpEE01A	Montarea interuptoarelor ordinare cu 2 clape	buc	6,00	88,73	532,41
35	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telecomunicatii , montate ingropat sub tencuiala	buc	10,00	37,94	379,44
36	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	3,00	897,05	2 691,16
37	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc	3,00	818,66	2 455,98
38	RpEE01C	Montarea interuptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	2,00	133,94	267,88
39	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	105,17	1 051,65
		<b>Total Prize si intreruptoare Inklusiv salariu</b>				<b>8 108,29 1 799,35</b>
		<b>4.4. iluminat exterior</b>				
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,tip VVG ng 3X2.5	m	248,00	25,37	6 290,97
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	140,00	40,39	5 654,54
42	RpEF19A	Montarea proiecteurului LED	buc	10,00	1 678,56	16 785,56
43	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca,	buc	1,00	897,05	897,05

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp				
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	105,17	420,66
		<b>Total iluminat exterior Inclusiv salariu</b>				<b>30 048,78 6 503,63</b>
		<b>Total electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>70 130,58 12 802,04</b>

		Total	lei	219 145,82
		Asistenta sociala	24,00 %	17 263,09
		Cheltuieli de transport	6,00 %	8 800,84
		Cheltuieli directe	100,00 +	245 209,74
		Cheltuieli de regie	10,00 %	24 520,97
		Total	100,00 +	269 730,72
		Beneficiu de de viz	4,00 %	10 789,23
		Total	100,00 +	280 519,95
		TVA	20,00 %	56 103,99
		<b>Total de viz: Inclusiv salariu</b>		<b>336 623,94</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 336 623,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,388	53,00	285,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	75,45	53,00	3 998,85
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	202,3125	53,00	10 722,56
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	238,5795	53,00	12 644,71
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,8175	53,00	520,33
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,75	53,00	1 576,75
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,02	53,00	902,06
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	236,16	53,00	12 516,48
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	208,6795	53,00	11 060,01
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,359	53,00	1 238,03
11.	7422010060100	Timplar	h-om	182,3685	53,00	9 665,53
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,0155	53,00	5 141,82
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,24	53,00	648,72
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,0208	53,00	1 008,10
					<b>Total manopera</b>	<b>71 929,52</b>

### Materiale:

1.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003	45,00	0,01
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,63	72,00	45,36
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	22,22	68,00	1 510,96
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,6954	6,00	94,17
5.	1111122200006	Proiector LED	buc	10,05	1 400,00	14 070,00
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	4,04	720,00	2 908,80
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0181	250,00	4,53
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4172	250,00	104,30
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,714	250,00	178,50
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,84	120,00	2 500,80
11.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru pereti	m	136,20	100,00	13 620,00
12.	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	24,00	0,00	0,00
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,4532	8,00	107,63
14.	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	72,00	2,00	144,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	68,00	0,10	6,80
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	62,15	0,30	18,64
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,6875	26,00	1 213,88
18.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	55,25	28,00	1 547,00
19.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	213,564	52,00	11 105,33
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	69,2427	28,00	1 938,80
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	3,84	22,00	84,48

		Tifengrund, Grundirmitteli)				
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,9059	21,00	19,02
23.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,4157	18,00	43,48
24.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,0393	58,00	350,28
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,6875	60,00	2 801,25
26.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,1177	36,00	652,24
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,5125	0,50	1,26
28.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	30,1962	19,00	573,73
29.	2523116716345	Covor PVC	m2	31,7061	140,00	4 438,85
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	130,735 211,64	6,00 14,00	784,41 2 962,96
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,8581	2,60	202,43
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,068	3 000,00	204,00
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,446	2,90	50,59
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 191,309	3,10	3 693,06
35.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	153,4462	3,80	583,10
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	328,3376	3,15	1 034,26
37.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	187,008	3,20	598,43
38.	2661122803601	Tub flexibil	m	184,008	3,80	699,23
39.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,34	0,00	0,00
40.	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,6954	40,00	627,82
41.	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	31,2375	150,00	4 685,63
42.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,7247	5,80	4,20
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	118,30	15,00	1 774,50
44.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,80	23,00	248,40
45.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,64	18,00	47,52
46.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	115,566 280,984 883,74	19,00 19,10 24,00	2 195,75 5 366,79 21 209,76
47.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,7985	420,00	28 475,37
48.	2746167335100	Priza	buc	2,04	30,00	61,20
49.	27461673351100	Priza pentru telefon si internet	buc	10,20	15,00	153,00
50.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,608	28,00	101,02
51.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	32,00	5,00	160,00
52.	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	3,00	750,00	2 250,00
53.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,28	32,00	72,96
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,78	25,00	19,50
55.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	16,16	3,20	51,71
56.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,00	2,00	64,00
57.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	68,00	0,20	13,60
58.	2874115840479	Piulita M12	buc	32,32	2,00	64,64
59.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,00	1,20	38,40
60.	2874115883760	Saiba M 12	buc	32,32	1,30	42,02
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00	1,80	57,60
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,28	0,80	206,62
63.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,24	15,00	93,60
64.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,24	380,00	2 371,20
65.	3150145100281	Lampa halogen	buc	10,05	230,00	2 311,50
66.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,24	3,00	18,72
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1914	19,00	22,64
68.	4100126202818	Apa	m3	0,4546	19,40	8,82
69.	566	Jgheab pentru pozarea cablului	m2	12,00	97,00	1 164,00
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	120,105	15,00	1 801,58
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>146 680,63</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,096	520,00	49,92
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,536	38,00	172,37
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8555	15,00	12,83
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08	15,00	1,20
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2975	5,00	1,49
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,6399	15,00	264,60
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7737	2,00	5,55
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,078	14,00	1,09
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3789	12,00	4,55
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,096	230,00	22,08
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>535,67</b>

Total	lei	219 145,82
Asistenta sociala	24,00 %	17 263,09
Cheltuieli de transport	6,00 %	8 800,84
Cheltuieli directe	100,00 +	245 209,74
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 520,97
Total	100,00 +	269 730,72
Beneficiu de deviz	4,00 %	10 789,23
Total	100,00 +	280 519,95
TVA	20,00 %	56 103,99

**Total deviz:**

**336 623,9  
4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**Lucrări de reparație la et. 3 în sediul Consiliului  
raional Florești**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de finisare Birouri</b>				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț de tip betonocontact într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			19,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			32,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			17,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,80	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de	m2			37,09

1	2	3	4	5	6	7
		poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	28,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	120,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
9	RpCK01E1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) asezate pe pardoseli din lemn materiale (apa si nisipul se exclud)	m2			188,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,00	7,42
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	250,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (pentru oficii clasa 31) lipit cu prenadex	m2			264,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	140,00	149,21
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,92
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	58,00	11,77
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,80	0,14
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	250,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,00	19,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			125,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	53,00	60,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	40,00	42,42
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,00	7,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>2. Lucrari de finisare coridor</b>				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,80	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
18	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			107,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	53,00	36,04
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	52,00	57,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	120,00	6,00
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			561,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	420,00	441,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>3. timplarie</b>				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
21	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului se calculeaza numai manopera	m2			497,05
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	53,00	90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	53,00	29,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	0,00	0,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,00	6,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	32,00	3,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,90	0,23
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	18,00	1,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	23,00	10,35
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru pereti	m	3,4000	100,00	340,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,00	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	19,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	14,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	19,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	19,40	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate pe pereti	m			112,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru pereti	m	1,0500	100,00	105,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>4. electricitate</b>				
		<b>4.1. Conductori</b>				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, cupru, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3X1.5	m			25,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,30	0,02
27	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,tip VVG ng 3X2.5	m			30,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	24,00	27,19
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,30	0,02
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,00	35,51
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,80	4,26
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	28,00	0,62
29	08-02-152-11	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg	100 buc			4 794,21
	1	Muncitor	h-om	44,9000	53,00	2 379,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00289	45,00	0,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2500	72,00	378,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	520,00	416,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,8000	38,00	1 436,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	230,00	184,00
30	0	Suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm x 50mm x 3000mm	buc			97,00
	566	Jgheab pentru pozarea cablului	m2	1,0000	97,00	97,00
		<b>4.2. Corpuri de iluminat</b>				
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon	buc			428,76

1	2	3	4	5	6	7
		sau de perete, complet echipate				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<b>4.3. Prize si intrerupatoare</b>				
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			53,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	120,00	0,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
33	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			311,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,00	311,64
34	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor ordinare cu 2 clape	buc			88,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	68,00	68,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	120,00	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,14
35	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telecomunicatii , montate ingropat sub tencuiala	buc			37,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	27461673351100	Priza pentru telefon si internet	buc	1,0200	15,00	15,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	120,00	0,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
36	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			897,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	53,00	128,79
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	720,00	727,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	2,00	16,16
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	3,20	12,93
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,30	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
37	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc			818,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400	53,00	65,72
	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	1,0000	750,00	750,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000	2,90	1,74
38	RpEE01C	Montarea intrerupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu	buc			133,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	53,00	54,06
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	68,00	68,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	120,00	0,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
39	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			105,17

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	68,00	68,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	120,00	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,14
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
		<b>4.4. iluminat exterior</b>				
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,tip VVG ng 3X2.5	m			25,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	19,10	21,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,30	0,02
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,00	35,51
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,80	4,26
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	28,00	0,62
42	RpEF19A	Montarea proiectorului LED	buc			1 678,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	53,00	40,28
	1111122200006	Proiector LED	buc	1,0000	1 400,00	1 407,00
	3150145100281	Lampa halogen	buc	1,0000	230,00	231,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,50	0,13
43	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			897,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	53,00	128,79
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	720,00	727,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	2,00	16,16
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	3,20	12,93
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,30	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			105,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	68,00	68,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	120,00	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,14
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.