

**Lucrări de reparație capitală a
acoperișului a sediului SSE
Basarabeasca, de pe str.Muncii,
61 , or.Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-12-15

Valoarea de deviz 401 441,49 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	735,000	92,18 22,05	67 750,83 16 206,75
2	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	735,000	100,62 13,70	73 957,54 10 071,34
3	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	32,340	566,58 99,54	18 323,08 3 219,11
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	32,340	18,93 5,36	612,24 173,19
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	735,000	26,26 7,87	19 299,25 5 788,12

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	735,000	160,52 36,22	117 982,18 26 625,37
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	26,500	84,83 25,20	2 248,12 667,80
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,000	86,90 9,45	6 256,80 680,40
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000	117,00 11,03	4 680,00 441,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				311 110,04 63 873,08

	Total	lei	311 110,04
	CNAM	22,50 %	14 371,44
	Cheltuieli de transport	1,00 %	2 461,47
	Cheltuieli de regie	1,00 %	3 279,42
	Beneficiu de deviz	1,00 %	3 312,21
	Total	100,00 +	334 534,58
	TVA	20,00 %	66 906,91
	Total deviz: Inclusiv salariu		401 441,49 63 873,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)