

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4
Озеленение территории

Valoarea de deviz 615 315 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4:				

Manopera:

1.	7111020030200	Miner	h-om	0,900	46,38	41,742
2.	7129020012800	Pavator	h-om	208,802	46,38	9 684,237
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	194,820	46,38	9 035,752
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,793	46,38	9 034,500
5.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	7,600	46,38	352,488
		Total manopera				28 150

Materiale:

1.	00000021	Plante florale perene	buc	4 160,000	10,00	41 600,000
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	15,960	1,00	15,960
3.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	90,842	95,00	8 629,990
4.	111100010000315	Plante florare anuale si bienale Можжевельник, папоротник декоративный, и разные декоративные кустарники	buc	138,320	100,00	13 832,000
5.	11110001000128	Puieti arbusti rasinoase balot pamint Бирючина обыкновенная	buc	712,800	116,67	83 162,376
6.	11110001000129	Puieti arbusti rasinoase balot pamint Буксус обыкновенный "Buxus sempervirens"	buc	4 602,692	50,00	230 134,600
7.	1111000100013	Plante florare perene	buc	47,840	100,00	4 784,000
8.	1212121212121	apa	m3	4,000	1,00	4,000
9.	141112220133699	Piatra bruta sortata r.magmatice pt.drums, anroc, pereuri Каменные глыбы, валуны, булыжники	buc	10,000	1,00	10,000
10.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,330	1,00	1,330
11.	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1- 1,25 m, lt=>7 cm	m	0,911	1,00	0,911
12.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,330	1,00	1,330
13.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	6,831	1,00	6,831

14.	27105038031 66	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	9,108	18,25	166,221
15.	28301273030 0110	Arbori Ива плакучая	buc	21,000	291,67	6 125,070
16.	28301273030 0111	Arbori Акация шаровидная "Tortuasa Nana"	buc	8,400	300,00	2 520,000
17.	28301273030 0112	Arbori--Клён остролистный "Columnare"	buc	22,050	300,00	6 615,000
18.	28301273030 0113	Arbori Сакура	buc	42,000	500,00	21 000,000
19.	28301273030 016	Arbori Ель голубая "Picea pungens Glauca"	buc	15,750	583,33	9 187,448
20.	28301273030 017	Arbori Сосна Крымская	buc	15,750	500,00	7 875,000
21.	28301273030 018	Arbori Туя западная "Pyramidalis Compacta "	buc	181,650	416,67	75 688,106
22.	28301273030 019	Arbori Берёза плакучая "Betula Pendula"	buc	61,950	291,67	18 068,957
23.	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,093	1,00	23,093
Total materiale de construcții						529 451
Total utilaje de construcții						0

Total:

Прямые затраты	lei	557 601
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 334
Cheltuieli de transport	2,00 %	10 589
Total cheltuieli directe	100,00 +	574 524
Cheltuieli de regie	5,00 %	28 726
Total	100,00 +	603 250
Beneficiu de deviz	2,00 %	12 065
Total	100,00 +	615 315

Total deviz:

615 315

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-4
Озеленение территории
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Озеленение территории.*Верх уровня грунта на клумбах для насадки растений должен быть на 10-15см ниже уровня тротуаров и площадок исключая цветники				
1	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			599,750 223,552
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	46,38	223,552
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,198
2	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rând (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) Буксус обыкновенный "Buxus sempervirens"	m			369,416 12,986
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	46,38	12,986
	11110001000129	Puieti arbusti rasinoase balot pamint Буксус обыкновенный "Buxus sempervirens"	buc	7,1280	50,00	356,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300	1,00	0,030
3	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rând (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) Бирючина обыкновенная	m			844,640 12,986
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	46,38	12,986
	11110001000128	Puieti arbusti rasinoase balot pamint Бирючина обыкновенная	buc	7,1280	116,67	831,624
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300	1,00	0,030
4	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot în teren (Посадка цветов и многолетних растений с комом земли на участке)	100 buc			12 603,315 1 824,146
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0500	46,38	326,978
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,2800	46,38	1 497,167
	1111000100013	Plante florare perene	buc	104,0000	100,00	10 400,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	1,00	1,980
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	14,8500	1,00	14,850
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,9900	1,00	0,989
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	19,8000	18,25	361,350
5	TsH39Вприм	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (Скальные орнаменты выполненные отдельными деталями средним размером 50 см) Каменные глыбы,валуны,булыжники	buc			58,047 57,047

1	2	3	4	5	6	7
	7111020030200	Miner	h-om	0,0900	46,38	4,174
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	46,38	39,423
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2900	46,38	13,450
	141112220133699	Piatra bruta sortata r.magmatice pt.drum, anroc, pereuri Каменные глыбы, валуны, булыжники	buc	1,0000	1,00	1,000
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Ель голубая "Picea pungens Glauca"	buc			625,947 13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	46,38	13,450
	28301273030016	Arbori Ель голубая "Picea pungens Glauca"	buc	1,0500	583,33	612,497
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Сосна Крымская	buc			538,450 13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	46,38	13,450
	28301273030017	Arbori Сосна Крымская	buc	1,0500	500,00	525,000
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Туя западная "Pyramidalis Compacta "	buc			450,954 13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	46,38	13,450
	28301273030018	Arbori Туя западная "Pyramidalis Compacta "	buc	1,0500	416,67	437,504
9	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Берёза плакучая "Betula Pendula"	buc			340,575 34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	46,38	34,321
	28301273030019	Arbori Берёза плакучая "Betula Pendula"	buc	1,0500	291,67	306,254
10	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Ива плакучая	buc			340,575 34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	46,38	34,321
	283012730300110	Arbori Ива плакучая	buc	1,0500	291,67	306,253
11	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Акация шаровидная "Tortuasa Nana"	buc			349,321 34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	46,38	34,321
	283012730300111	Arbori Акация шаровидная "Tortuasa Nana"	buc	1,0500	300,00	315,000
12	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Клён остролистный "Columnare"	buc			349,321 34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	46,38	34,321
	283012730300112	Arbori--Клён остролистный "Columnare"	buc	1,0500	300,00	315,000
13	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Сакура	buc			559,321 34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	46,38	34,321
	28301273030	Arbori Сакура	buc	1,0500	500,00	525,000

1	2	3	4	5	6	7
	0113					
14	TsH137A	Plantarea plantelor florale perene cu balot de pamant dupa schema 0,25 x 0,25 m. in sol, categoric: I-a (Посадка корневищных и других многолетних цветочных растений с комом земли по схеме 0,25x0,25 в грунт I категории)	100 buc			1 062,826 22,726
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1900	46,38	8,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,914
	12121212121	apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	00000021	Plante florale perene	buc	104,0000	10,00	1 040,000
15	TsH24Вприм	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли) Можжевельник,папоротник декоративный,и разные декоративные кустарники	buc			128,260 24,118
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	46,38	0,928
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	46,38	23,190
	111100010000315	Plante florare anuale si bienale Можжевельник,папоротник декоративный,и разные декоративные кустарники	buc	1,0400	100,00	104,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,002
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,120
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	1,00	0,010
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	1,00	0,010

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4
Озеленение территории

Valoarea de deviz 615 315lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Озеленение территории.*Верх уровня грунта на клумбах для насадки растений должен быть на 10-15см ниже уровня тротуаров и площадок исключая цветники				
1	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	22,940	599,750 223,552	13 758,273 5 128,283
2	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) Буксус обыкновенный "Buxus sempervirens"	m	645,720	369,416 12,986	238 539,569 8 385,597
3	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) Бирючина обыкновенная	m	100,000	844,640 12,986	84 464,016 1 298,640
4	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren (Посадка цветов и многолетних растений с комом земли на участке)	100 buc	0,460	12 603,315 1 824,146	5 797,525 839,107
5	TsH39Впри м	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (Скальные орнаменты выполненные отдельными деталями средним размером 50 см) Каменные глыбы,валуны,булыжники	buc	10,000	58,047 57,047	580,474 570,474
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Ель голубая "Picea pungens Glauca"	buc	15,000	625,947 13,450	9 389,201 201,753
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Сосна Крымская	buc	15,000	538,450 13,450	8 076,753 201,753


1	2	3	4	5	6	7
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Туя западная "Pyramidalis Compacta "	buc	173,000	450,954 13,450	78 014,991 2 326,885
9	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Берёза плакучая "Betula Pendula"	buc	59,000	340,575 34,321	20 093,908 2 024,951
10	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Ива плакучая	buc	20,000	340,575 34,321	6 811,494 686,424
11	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Акация шаровидная "Tortuasa Nana"	buc	8,000	349,321 34,321	2 794,570 274,570
12	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Клён остролистный "Columnare"	buc	21,000	349,321 34,321	7 335,745 720,745
13	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Сакура	buc	40,000	559,321 34,321	22 372,848 1 372,848
14	TsH137A	Plantarea plantelor florale perene cu balot de pamant dupa schema 0,25 x 0,25 m. in sol, categoric: I-a (Посадка корневищных и других многолетних цветочных растений с комом земли по схеме 0,25x0,25 в грунт I категории)	100 buc	40,000	1 062,826 22,726	42 513,048 909,048
15	TsH24Впри м	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли) Можжевельник, папоротник декоративный, и разные декоративные кустарники	buc	133,000	128,260 24,118	17 058,527 3 207,641
Total Озеленение территории.*Верх уровня грунта на клумбах для насадки растений должен быть на 10-15см ниже уровня тротуаров и площадок исключая цветники						557 600,942
Inclusiv salariu						28 148,719

Прямые затраты	lei	557 601
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 334
Cheltuieli de transport	2,00 %	10 589
Total cheltuieli directe	100,00 +	574 524
Cheltuieli de regie	5,00 %	28 726
Total	100,00 +	603 250
Beneficiu de deviz	2,00 %	12 065
Total	100,00 +	615 315

Total deviz:
Inclusiv salariu

615 315
28 150

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Беговая дорожка

Valoarea de deviz 100 248 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	139,560	46,38	6 472,793
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,900	46,38	598,302
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,664	46,38	3 880,337
		Total manopera				10 952

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	24,252	1 500,00	36 378,000
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,774	200,00	154,800
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,670	300,00	8 901,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,791	200,00	558,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,866	200,00	3 973,200
6.	23203226000401	Bitum	t	0,134	7 500,00	1 005,000
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	967,616	1,42	1 374,015
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,328	1 125,00	13 869,000
9.	266612280031099	Bordura pentru trotuare Поребрик	m	233,763	45,00	10 519,335
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,838	1,00	2,838
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,628	1,00	1,628
12.	4100126202818	Apa	m3	4,386	1,00	4,386
		Total materiale de construcții				76 742

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,421	1,00	18,421
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,211	50,00	460,550
3.	29522200000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,039	500,00	19,500


	00					
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,488	50,00	24,400
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,367	50,00	68,350
6.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,367	50,00	68,350
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,367	500,00	683,500
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,326	50,00	566,300
		Total utilaje de constructii				1 909

Total:

Прямые затраты	lei	89 603
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 464
Cheltuieli de transport	2,00 %	1 535
Total cheltuieli directe	100,00 +	93 602
Cheltuieli de regie	5,00 %	4 680
Total	100,00 +	98 282
Beneficiu de deviz	2,00 %	1 966
Total	100,00 +	100 248

Total deviz:

100 248



Intocmit

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия, с. Конгазчик, Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3
Беговая дорожка
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Беговая дорожка (b=2,22м, L=109,66 м. по краю внутреннего круга, S=258,0м2) 1.1. Вертикальная планировка площадки				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			9,457 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	50,00	9,457
2	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			219,496 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	50,00	219,496
		1.2. Основание дорожки-"пирог"				
3	TsC54C	Strat de fundație din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3			401,936 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
4	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Подготовка основания под площадку, выравнивающий слой песка ср.толщ.7 см.)	m3			272,763 41,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,501
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
5	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, avînd dimensiunile 30x25 cm, pe fundație de beton 35x15	m			149,341

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Каменные бордюры для тротуаров, по бетонному основанию) Монтаж поребриков				36,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,38	8,348
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 125,00	59,626
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,42	5,907
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,400
	266612280031099	Bordura pentru trotuare Поребрик	m	1,0050	45,00	45,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,007
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) по норме на асфальтобетон.покр. 0,5кг/м2.	t			7 880,769 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 730,769
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,000
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			147,109 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 500,00	141,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	1,00	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	50,00	0,265
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	50,00	0,265
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,649

Intocmit  0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)