

**Proiectul rețelilor de canalizare
manajer-fecaloide ale str:
Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski,
mun Chisinau (004-2018-RCE)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 ÷ 2-5-1

**Rețele exterioare de canalizare din
str. Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski**

Valoarea de deviz 25 677 592,7 lei

Intocmit in prețuri curente 15.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Caramidarilor 1.1. Rețele exterioare de canalizare CI 1.1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а- самосвалы)	100 m3	26,640	5 400,00 0,00	143 856,00 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	156,000	87,65 87,65	13 673,87 13 673,87

1	2	3	4	5	6	7
3	TsA16B1	Sapatur manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	343,000	56,59 56,59	19 410,89 19 410,89
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание разработанного грунта вручную)	100 m3	4,250	501,60 0,00	2 131,80 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта разр.вручную)	100 m3	4,250	5 399,72 0,00	22 948,80 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (на площадку складирования)	t	175,000	10,25 0,00	1 793,60 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (излишний грунт)	t	5 076,000	28,88 0,00	146 596,40 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	30,890	167,37 15,32	5 169,96 473,16
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,030	5 401,17 0,00	5 563,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка сухого грунта II с погрузкой на а-самосвалы)((для транспортировки на засыпку траншей)				
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (из площадки складирования на объект)	t	175,000	10,25 0,00	1 793,60 0,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	515,000	13,19 13,19	6 793,11 6 793,11
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	515,000	39,02 37,02	20 094,53 19 064,53
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	20,580	414,16 0,00	8 523,40 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	20,580	1 414,32 375,30	29 106,68 7 723,68
15	Pret de piata	СТОИМОСТЬ ПЕСКА (при засыпке траншей под	m3	2 470,000	226,83	560 276,28

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонным и бетонным покрытием дороги)			0,00	0,00
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	173,000	252,78 25,96	43 731,22 4 490,30
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	3 977,000	23,71 15,32	94 310,05 60 919,69
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 125 773,39 132 549,23
		1.1.2. Conducte				
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=100mm)	m	17,500	58,78 12,77	1 028,69 223,39
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=200mm)	m	290,000	149,48 16,59	43 350,62 4 812,40
20	AcA08B K-1,23 K 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=300mm)	m	488,500	337,30 20,41	164 772,78 9 970,74

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA08B K-1,23 K 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PP multistrat SN4 D=300mm)	m	385,500	683,12 20,41	263 342,84 7 868,35
22		Banda avertizare canalizare	m	1 164,000	0,80 0,00	931,20 0,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				473 426,13 22 874,88
		1.1.3. Футляры из РЕ труб				
23	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=400 x 19,1 mm (Tub de protectie))	m	138,000	831,96 9,62	114 810,76 1 327,13
24	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=560 x 31,7mm(Tub de protectie))	m	124,500	1 609,49 9,62	200 380,94 1 197,36
		Total Футляры из РЕ труб Inclusiv salariu				315 191,70 2 524,49
		1.1.4. Колодцы.(л.70, л.71, л.72) - (35шт)				
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных)	m3	16,460	1 977,57 590,17	32 550,86 9 714,17

1	2	3	4	5	6	7
		железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)				
26	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=12,64-6,82-(B нормe)=5,82м3)	m3	5,820	1 677,97 191,47	9 765,78 1 114,38
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом бетонных лотков V=6,05M3)	m3	22,710	1 312,58 411,04	29 808,73 9 334,62
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦД-10)	buc	24,000	550,00 0,00	13 200,00 0,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitzre, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	buc	19,000	460,00 0,00	8 740,00 0,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	buc	25,000	680,00 0,00	17 000,00 0,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	buc	24,000	550,00 0,00	13 200,00 0,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de	buc	7,000	550,00 0,00	3 850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)				
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	buc	11,000	1 350,00 0,00	14 850,00 0,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	buc	17,000	625,00 0,00	10 625,00 0,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-3)	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	buc	23,000	1 350,00 0,00	31 050,00 0,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	buc	11,000	1 350,00 0,00	14 850,00 0,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	83,000	250,00 0,00	20 750,00 0,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	buc	3,000	444,00 0,00	1 332,00 0,00
40	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	35,000	2 183,00 0,00	76 405,00 0,00
41	Pret de piata	Стремянки (стоимость)	kg	577,600	25,00 0,00	14 440,00 0,00
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,580	902,24 162,86	523,30 94,46

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)				
43	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	978,120	25,00 0,00	24 453,00 0,00
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,980	912,08 162,39	893,84 159,14
		Total Колодцы.(л.70, л.71, л.72) - (35шт) Inclusiv salariu				338 787,51 20 416,77
		1.1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=22,5 m x 1,0 m = 22,5 m2)				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	45,000	45,03 12,34	2 026,28 555,28
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	0,900	112,97 68,08	101,67 61,27
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	0,040	1 200,00 0,00	48,00 0,00
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного	m3	2,250	334,30 38,20	752,17 85,95

1	2	3	4	5	6	7
		основание под асфальто-бетонное покрытие тротуаров)				
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	4,500	279,63 42,17	1 258,32 189,77
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.4,0 см)	m2	22,500	215,91 2,12	4 858,06 47,66
		Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=22,5 m x 1,0 m = 22,5 m2) Inclusiv salariu				9 044,50 939,93
		1.1.6. 1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (8=1132,5 m x1,0 m=1132,5 m2)				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	2 265,000	44,99 12,34	101 902,97 27 948,97
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	113,250	110,91 68,08	12 560,06 7 710,06
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,720	1 247,65 0,00	3 393,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка щебеночного основания)				
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие тротуаров)	m3	170,000	334,12 38,30	56 801,25 6 510,15
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	272,000	279,40 42,12	75 996,66 11 457,86
56	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ. 5,0 см)	m2	1 132,500	269,24 2,66	304 915,69 3 011,69
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги крупно-зернистым асфальтобетоном толщ. 6 см)	m2	1 132,500	287,14 2,55	325 186,27 2 891,27
		Total 1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (8=1132,5 m x1,0 m=1132,5 m2) Inclusiv salariu				880 756,50 59 530,00
		1.1.7. Вывоз мусора.				
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	2,520	1 247,62 0,00	3 144,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	472,000	43,21 0,00	20 394,60 0,00
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				23 538,60
		Total Retele exterioare de canalizare CI Inclusiv salariu				3 166 518,33 238 835,30
		Total 2-1-1 Caramidarilor Inclusiv salariu				3 166 518,33 238 835,30
		2. 2-2-1 Uzinelor 2.1. Retele exterioare de canalizare CI 2.1.1. Lucrari de terasament				
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а- самосвалы)	100 m3	50,600	5 400,00 0,00	273 240,00 0,00
61	TsA20B	Saspatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	156,000	87,65 87,65	13 673,87 13 673,87
62	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	815,000	56,59 56,59	46 122,07 46 122,07

1	2	3	4	5	6	7
63	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание разработанного грунта вручную)	100 m3	9,710	501,71 0,00	4 871,60 0,00
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта разр.вручную)	100 m3	9,710	5 400,12 0,00	52 435,20 0,00
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (на площадку складирования)	t	7 368,000	10,26 0,00	75 597,20 0,00
66	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (излишний грунт)	t	2 885,000	28,88 0,00	83 318,80 0,00
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	60,310	167,29 15,32	10 089,36 923,76
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а-самосвалы)((для транспортировки на засыпку траншей)	100 m3	43,340	5 400,06 0,00	234 038,40 0,00
69	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (из площадки складирования на объект)	t	7 368,000	10,26 0,00	75 597,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	985,000	13,19 13,19	12 992,64 12 992,64
71	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	985,000	39,02 37,02	38 433,22 36 463,22
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	39,390	414,25 0,00	16 317,20 0,00
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	39,390	1 414,29 375,29	55 708,72 14 782,72
74	Pret de piata	СТОИМОСТЬ ПЕСКА (при засыпке траншей под асфальтобетонным и бетонным покрытием дороги)	m3	590,000	226,83 0,00	133 831,17 0,00
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	397,000	252,79 25,96	100 355,73 10 304,33

1	2	3	4	5	6	7
76	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	3 239,000	23,72 15,32	76 818,36 49 615,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 303 440,74 184 877,61
		2.1.2. Conducte				
77	AcA08B,k =1,69 k 3- te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN8 D=500mm) (Elpo SRL)	m	2 208,000	1 179,81 28,04	2 605 020,69 61 922,59
78	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN8 D=200mm)	m	5,500	174,48 16,63	959,63 91,48
79		Banda avertizare canalizare	m	2 180,000	0,80 0,00	1 744,00 0,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				2 607 724,32 62 014,07
		2.1.3. Стальные футляры.				
80	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm (Teava din otel D920x9mm) (Tub de protectie)	m	36,500	4 844,15 250,19	176 811,44 9 132,08
		Total Стальные футляры. Inclusiv salariu				176 811,44 9 132,08
		2.1.4. Изоляция и заделка стальных футляров				
81	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel	m2	105,440	34,94 29,36	3 683,72 3 095,51

1	2	3	4	5	6	7
		pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка стального футляра перед изоляцией)				
82	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita (Изоляция футляра весьма усиленного типа)	m2	105,440	175,55 26,38	18 509,82 2 781,50
83	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка концов футляра цементным раствором)	m3	0,100	1 214,20 42,50	121,42 4,25
		Total Изоляция и заделка стальных футляров Inclusiv salariu				22 314,96 5 881,26
		2.1.5. Колодцы.(л.64,л.65,л.66)-(51шт)				
84	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах))(с учетом лотков V=14,74м3)	m3	42,800	1 883,95 590,17	80 633,10 25 259,38
85	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) (с учетом бетона на лоток V=11,92м3)	m3	40,740	1 671,27 411,03	68 087,49 16 745,55

1	2	3	4	5	6	7
86	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=41,06-21,40-(B нормe)=19,66м3)	m3	19,660	1 676,62 191,48	32 962,40 3 764,40
87	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIД-10)	buc	22,000	550,00 0,00	12 100,00 0,00
88	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-6)	buc	21,000	460,00 0,00	9 660,00 0,00
89	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-3)	buc	2,000	210,00 0,00	420,00 0,00
90	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-9)	buc	12,000	680,00 0,00	8 160,00 0,00
91	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIП1-10-1)	buc	22,000	550,00 0,00	12 100,00 0,00
92	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIIД-15)	buc	29,000	1 350,00 0,00	39 150,00 0,00
93	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-6)	buc	24,000	625,00 0,00	15 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
94	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	buc	34,000	1 350,00 0,00	45 900,00 0,00
95	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	buc	28,000	1 350,00 0,00	37 800,00 0,00
96	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	92,000	250,00 0,00	23 000,00 0,00
97	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	buc	9,000	444,00 0,00	3 996,00 0,00
98	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	41,000	2 183,00 0,00	89 503,00 0,00
99	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "JI"	buc	10,000	1 950,00 0,00	19 500,00 0,00
100	Pret de piata	Стремянки (стоимость)	kg	761,500	25,00 0,00	19 037,50 0,00
101	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стреманок)	t	0,760	900,38 162,36	684,29 123,39
102	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	142,580	25,00 0,00	3 564,50 0,00
103	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,140	912,21 161,07	127,71 22,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Колодцы.(Л.64,Л.65,Л.66)- (51шт) Inclusiv salariu				521 385,99 45 915,27
		2.1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715 X 1,2=2058 M2)				
104	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	3 430,000	44,99 12,34	154 317,49 42 324,49
105	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	82,320	110,90 68,08	9 129,66 5 604,26
106	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	4,120	1 247,77 0,00	5 140,80 0,00
107	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто- бетонное покрытие тротуаров)	m3	205,800	334,13 38,29	68 763,40 7 881,11
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	412,000	279,40 42,12	115 112,59 17 355,29
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.4,0 см)	m2	2 058,000	215,39 2,13	443 278,60 4 378,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715 X 1,2=2058 M2) Inclusiv salariu				795 742,54 77 543,55
		2.1.7. 1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4м2)				
110	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	344,000	44,98 12,34	15 473,99 4 244,79
111	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	22,700	110,82 68,08	2 515,62 1 545,42
112	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	0,500	1 248,00 0,00	624,00 0,00
113	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие тротуаров)	m3	31,000	334,12 38,29	10 357,87 1 187,14
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	49,540	279,43 42,12	13 843,10 2 086,65
115	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление	m2	206,400	269,24 2,66	55 570,29 548,89

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.5,0 см)				
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги крупно-зернистым асфальтобетоном толщ. 6 см)	m2	206,400	287,11 2,55	59 260,37 526,77
		Total 1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4м2) Inclusiv salariu				157 645,24 10 139,66
		2.1.8. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8м2)				
117	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	173,000	45,01 12,34	7 786,13 2 134,73
118	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка бетонного покрытия)	m3	10,380	423,43 179,55	4 395,19 1 863,69
119	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	0,100	1 248,00 0,00	124,80 0,00
120	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного	m3	10,800	334,17 38,30	3 609,03 413,59

1	2	3	4	5	6	7
		основание под асфальто-бетонное покрытие тротуаров)				
121	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М400 Н=0,10м)	m3	10,380	572,46 25,54	5 942,09 265,09
122	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см-Бетон В25)	m2	103,800	139,99 13,61	14 531,24 1 413,08
		Total Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8м2) Inclusiv salariu				36 388,48 6 090,18
		2.1.9. . Восстановление газонов S=231x5=1155 м2				
123	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 155,000	4,68 4,68	5 405,98 5 405,98
124	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,550	640,71 205,09	7 400,16 2 368,76
125	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	11,550	48,07 28,07	555,23 324,23
		Total . Восстановление газонов S=231x5=1155 м2 Inclusiv salariu				13 361,37 8 098,97
		2.1.10. Вывоз мусора.				
126	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	3,560	1 248,54 0,00	4 444,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)				
127	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	641,600	43,21 0,00	27 721,00 0,00
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				32 165,80
		Total Retele exterioare de canalizare CI Inclusiv salariu				5 666 980,88 409 692,65
		Total 2-2-1 Uzinelor Inclusiv salariu				5 666 980,88 409 692,65
		3. 2-3-1 Calatorilor - Movileni 3.1. Retele exterioare de canalizare CI 3.1.1. Lucrari de terasament				
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а- самосвалы)	100 m3	21,060	5 399,89 0,00	113 721,60 0,00
129	TsA20B	Saspatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	65,000	87,65 87,65	5 697,45 5 697,45
130	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1 000,000	56,59 56,59	56 591,50 56 591,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)				
131	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание разработанного грунта вручную)	100 m3	10,650	501,67 0,00	5 342,80 0,00
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта разр.вручную)	100 m3	10,650	5 399,89 0,00	57 508,80 0,00
133	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5 391,000	77,40 0,00	417 264,00 0,00
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	31,710	167,28 15,32	5 304,32 485,92
135	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншей и колодцев до нормативной плотности)	100 m3	2,260	1 414,17 375,23	3 196,02 848,02
136	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	572,000	13,19 13,19	7 544,97 7 544,97

1	2	3	4	5	6	7
137	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	572,000	39,02 37,02	22 318,58 21 174,58
138	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	22,860	414,24 0,00	9 469,60 0,00
139	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	22,860	1 414,32 375,30	32 331,36 8 579,36
140	Pret de piata	СТОИМОСТЬ ПЕСКА (при засыпке траншей под асфальтобетонным и бетонным покрытием дороги)	m3	2 858,000	226,83 0,00	648 287,28 0,00
141	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	145,000	252,78 25,96	36 653,16 3 763,55
142	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	3 269,000	23,72 15,32	77 529,10 50 074,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 498 760,54 154 759,89
		3.1.2. Conducte				
143	AcA08B,k =1,23 k 3- re	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=300mm)	m	80,000	337,31 20,41	26 984,59 1 633,07
144	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=200mm)	m	1 520,000	149,48 16,59	227 217,05 25 223,64
145		Banda avertizare canalizare	m	1 594,500	0,80 0,00	1 275,60 0,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				255 477,24 26 856,71
		3.1.3. Футляры из РЕ труб				
146	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la capconform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=560 x 31,7mm(Tub de protectie))	m	70,000	1 609,50 9,62	112 665,20 673,14
147	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la capconform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=400 x 19,1 mm (Tub de protectie))	m	130,000	831,97 9,62	108 156,29 1 250,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Футляры из РЕ труб Inclusiv salariu				220 821,49 1 923,26
		3.1.4. Колодцы.(л.73, л.74)-(45шт)				
148	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в грунтах II типа просадки)(с гидроизоляцией)	m3	19,700	3 478,55 675,27	68 527,36 13 302,83
149	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=14,4-8,16-(в нормe)=6,24м3)	m3	6,240	1 676,80 191,48	10 463,21 1 194,81
150	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в грунтах II типа просадки)(с гидроизоляцией)(с учетом лотков V=7,2м3)	m3	28,900	2 546,35 474,85	73 589,41 13 723,23
151	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦД-10)	buc	30,000	550,00 0,00	16 500,00 0,00
152	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitzre, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-3)	buc	34,000	210,00 0,00	7 140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
153	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	buc	37,000	680,00 0,00	25 160,00 0,00
154	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	buc	27,000	550,00 0,00	14 850,00 0,00
155	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	buc	14,000	1 350,00 0,00	18 900,00 0,00
156	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	buc	11,000	625,00 0,00	6 875,00 0,00
157	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	buc	37,000	1 350,00 0,00	49 950,00 0,00
158	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	buc	15,000	1 350,00 0,00	20 250,00 0,00
159	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	73,000	250,00 0,00	18 250,00 0,00
160	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	buc	9,000	444,00 0,00	3 996,00 0,00
161	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3	0,660	3 310,58 230,17	2 184,98 151,91

1	2	3	4	5	6	7
162	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	45,000	2 183,00 0,00	98 235,00 0,00
163	Pret de piata	Стремянки (стоимость)	kg	700,900	25,00 0,00	17 522,50 0,00
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стреманок)	t	0,700	900,70 162,30	630,49 113,61
165	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1 258,200	25,00 0,00	31 455,00 0,00
166	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,130	917,92 163,62	119,33 21,27
		Total Колодцы.(л.73, л.74)- (45шт) Inclusiv salariu				484 598,28 28 507,66
		3.1.5. Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии				
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	3 189,000	44,99 12,34	143 470,87 39 350,67
168	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	158,000	110,93 68,08	17 527,04 10 756,64
169	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,440	1 247,44 0,00	4 291,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)				
170	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто- бетонное покрытие тротуаров)	m3	215,000	334,12 38,29	71 836,87 8 233,42
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	344,000	279,40 42,12	96 113,43 14 490,83
172	DB16H, k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.5,0 см)	m2	1 435,000	269,24 2,66	386 360,51 3 816,31
173	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги крупно- зернистым асфальтобетоном толщ. 6 см)	m2	1 435,000	287,14 2,55	412 041,85 3 663,55
		Total Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии Inclusiv salariu				1 131 641,77 80 311,42
		3.1.6. Вывоз мусора.				
174	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	3,300	1 248,00 0,00	4 118,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)				
175	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	623,000	43,21 0,00	26 919,20 0,00
		Total Вывоз мусора. Inklusiv salariu				31 037,60
		Total Retele exterioare de canalizare CI Inklusiv salariu				3 622 336,92 292 358,94
		Total 2-3-1 Calatorilor - Movileni Inklusiv salariu				3 622 336,92 292 358,94
		4. 2-4-1 Rebreanu 4.1. Retele exterioare de canalizare CI 4.1.1. Lucrari de terasament				
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а- самосвалы)	100 m3	38,570	5 399,97 0,00	208 276,80 0,00
177	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	6 557,000	28,88 0,00	189 365,40 0,00
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	38,570	167,34 15,32	6 454,42 591,02
179	TsA20B	Saspatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	119,000	87,65 87,65	10 430,71 10 430,71

1	2	3	4	5	6	7
		(Доработка вручную в сухих грунтах)				
180	TsA16B1	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуникациями.)	m3	966,000	56,59 56,59	54 667,39 54 667,39
181	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II (окучивание разработанного грунта вручную)	100 m3	10,850	501,53 0,00	5 441,60 0,00
182	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Погрузка грунта разр.вручную)	100 m3	10,850	5 399,89 0,00	58 588,80 0,00
183	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t	1 842,000	28,88 0,00	53 196,20 0,00
184	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	10,850	167,33 15,33	1 815,57 166,37
185	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	639,000	13,19 13,19	8 428,73 8 428,73

1	2	3	4	5	6	7
186	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	639,000	39,02 37,02	24 932,82 23 654,82
187	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	25,550	414,21 0,00	10 583,00 0,00
188	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	25,550	1 414,27 375,29	36 134,64 9 588,64
189	Pret de piata	СТОИМОСТЬ ПЕСКА (при засыпке траншей под асфальтобетонным и бетонным покрытием дороги)	m3	3 194,000	226,83 0,00	724 503,01 0,00
190	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	283,000	252,78 25,96	71 537,90 7 345,41
191	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	5 301,000	23,71 15,32	125 702,00 81 200,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 590 058,99 196 073,81
		4.1.2. Conducte				
192	AcA08B K- 1,23 K 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=300mm)	m	1 073,500	337,31 20,41	362 098,09 21 911,55
193	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=200mm)	m	167,500	149,49 16,60	25 039,37 2 779,79
194	AcA08B K- 1,23 K 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PP multistrat SN4 D=300mm)	m	202,000	683,12 20,41	137 989,49 4 123,10
195	AcA08B K- 1,23 K 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PP multistrat SN8, D=300mm)	m	444,000	801,08 20,41	355 678,03 9 062,72
196		Banda avertizare canalizare	m	1 887,000	0,80 0,00	1 509,60 0,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				882 314,58 37 877,16
		4.1.3. Футляры из РЕ труб				
197	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE	m	595,000	1 609,50 9,62	957 654,18 5 721,70

1	2	3	4	5	6	7
		80,PN6 D=560 x 31,7mm(Tub de protectie))				
198	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=400 x 19,1 mm (Tub de protectie))	m	102,500	831,98 9,61	85 277,98 985,46
		Total Футляры из РЕ труб Inclusiv salariu				1 042 932,16 6 707,16
		4.1.4. Колодцы.(л.67,л.68,л.69)(55шт)				
199	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	27,440	1 976,84 590,16	54 244,52 16 194,10
200	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=21,65-1 1,36-(в норме)=10,29м3)	m3	10,290	1 676,45 191,50	17 250,69 1 970,49
201	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5	m3	38,070	1 242,25 411,03	47 292,39 15 647,76

1	2	3	4	5	6	7
		м, в сухих грунтах) (с учетом бетона на лоток V=8,25 м3)				
202	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQД-10)	buc	40,000	550,00 0,00	22 000,00 0,00
203	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ10-6)	buc	34,000	460,00 0,00	15 640,00 0,00
204	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ10-9)	buc	45,000	680,00 0,00	30 600,00 0,00
205	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQП1-10-1)	buc	40,000	550,00 0,00	22 000,00 0,00
206	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQД-15)	buc	15,000	1 350,00 0,00	20 250,00 0,00
207	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ15-6)	buc	35,000	625,00 0,00	21 875,00 0,00
208	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ15-9)	buc	41,000	1 350,00 0,00	55 350,00 0,00
209	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQП1-15-1)	buc	15,000	1 350,00 0,00	20 250,00 0,00
210	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	131,000	250,00 0,00	32 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)				
211	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	buc	4,000	444,00 0,00	1 776,00 0,00
212	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	54,000	2 183,00 0,00	117 882,00 0,00
213	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "JI"	buc	1,000	1 950,00 0,00	1 950,00 0,00
214	Pret de piata	Стремянки (стоимость)	kg	1 089,400	25,00 0,00	27 235,00 0,00
215	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стреманок)	t	1,090	901,06 162,39	982,15 177,01
216	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1 537,600	25,00 0,00	38 440,00 0,00
217	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,150	910,07 161,67	136,51 24,25
		Total Колодцы.(л.67,л.68,л.69)(55шт) Inclusiv salariu				547 904,26 34 013,61
		4.1.5. . Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1847,5x1,0=1847,5м2)				
218	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	3 695,000	44,99 12,34	166 234,45 45 594,45

1	2	3	4	5	6	7
219	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	203,170	110,92 68,08	22 535,73 13 831,73
220	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	4,430	1 248,22 0,00	5 529,60 0,00
221	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие тротуаров)	m3	277,050	334,13 38,30	92 570,63 10 609,84
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	443,200	279,40 42,12	123 829,46 18 669,66
223	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.5,0 см)	m2	1 847,500	269,24 2,66	497 422,05 4 913,25
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги крупно-зернистым асфальтобетоном толщ. 6 см)	m2	1 847,500	287,15 2,55	530 503,67 4 716,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total . Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1847,5x1,0=1847,5м2) Inclusiv salariu				1 438 625,59 98 335,60
		4.1.6. Восстановление газонов.(8=39,5x5=198м2)				
225	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	198,000	4,68 4,68	926,74 926,74
226	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,980	640,57 205,02	1 268,33 405,93
227	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,980	48,15 28,15	95,34 55,74
		Total Восстановление газонов.(8=39,5x5=198м2) Inclusiv salariu				2 290,41 1 388,41
		4.1.7. Вывоз мусора.				
228	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	4,250	1 248,00 0,00	5 304,00 0,00
229	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	802,000	43,21 0,00	34 652,20 0,00
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				39 956,20
		Total Retele exterioare de canalizare CI Inclusiv salariu				5 544 082,19 374 395,75
		Total 2-4-1 Rebreanu Inclusiv salariu				5 544 082,19 374 395,75
		5. 2-5-1 Maiakovski				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Retele exterioare de canalizare CI				
		5.1.1. Lucrari de terasament				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а- самосвалы)	100 m3	8,490	5 399,86 0,00	45 844,80 0,00
231	TsA20B	Saspatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	26,000	87,65 87,65	2 278,98 2 278,98
232	TsA16B1	Sapatur manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	189,000	56,59 56,59	10 695,79 10 695,79
233	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание разработанного грунта вручную)	100 m3	1,170	500,17 0,00	585,20 0,00
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта разр.вручную)	100 m3	2,150	5 400,56 0,00	11 611,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
235	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 809,000	28,88 0,00	52 242,40 0,00
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	10,640	167,46 15,32	1 781,77 162,97
237	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	133,000	13,19 13,19	1 754,34 1 754,34
238	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	133,000	39,02 37,02	5 189,46 4 923,46
239	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	5,330	414,22 0,00	2 207,80 0,00
240	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,330	1 414,31 375,29	7 538,28 2 000,28
241	Pret de piata	СТОИМОСТЬ ПЕСКА (при засыпке траншей под асфальтобетонным и бетонным покрытием дороги)	m3	666,000	226,83 0,00	151 070,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
242	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	78,300	252,79 25,95	19 793,73 2 032,19
243	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	3 269,000	23,72 15,32	77 529,10 50 074,54
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				390 123,30 73 922,55
		5.1.2. Conducte				
244	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN4 D=200mm)	m	375,500	149,49 16,59	56 131,66 6 231,02
245	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PP multistrat SN8 D=200mm)	m	204,500	174,38 16,60	35 659,92 3 393,79
246		Banda avertizare canalizare	m	580,000	0,80 0,00	464,00 0,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				92 255,58 9 624,81
		5.1.3. Футляры из РЕ труб				
247	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	4,000	832,01 9,57	3 328,03 38,30

1	2	3	4	5	6	7
		la cap conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80, PN6 D=400 x 19,1 mm (Tub de protectie))				
		Total Футляры из РЕ труб Inclusiv salariu				3 328,03 38,30
		5.1.4. Колодцы.(л.75)-(15шт)				
248	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах))(с учетом лотков V=14,74M3)	m3	6,400	1 883,58 590,12	12 054,94 3 776,74
249	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=4,8-2,22-(B нормe)=2,58M3)	m3	2,580	1 676,36 191,48	4 325,01 494,01
250	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом бетонных лотков V=2.4 M3)	m3	12,470	1 313,09 411,03	16 374,27 5 125,57
251	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	buc	10,000	550,00 0,00	5 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
252	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	buc	12,000	460,00 0,00	5 520,00 0,00
253	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	buc	7,000	680,00 0,00	4 760,00 0,00
254	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	buc	10,000	550,00 0,00	5 500,00 0,00
255	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	buc	5,000	1 350,00 0,00	6 750,00 0,00
256	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	buc	14,000	625,00 0,00	8 750,00 0,00
257	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	buc	12,000	1 350,00 0,00	16 200,00 0,00
258	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	buc	5,000	1 350,00 0,00	6 750,00 0,00
259	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	39,000	250,00 0,00	9 750,00 0,00
260	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	15,000	2 183,00 0,00	32 745,00 0,00
261	Pret de piata	Стремянки (стоимость)	kg	330,900	25,00 0,00	8 272,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
262	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,330	902,58 162,45	297,85 53,61
263	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	419,400	25,00 0,00	10 485,00 0,00
264	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,420	909,86 162,10	382,14 68,08
		Total Колодцы.(л.75)-(15шт) Inclusiv salariu				154 416,71 9 518,01
		5.1.5. . Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=580X0,9=522 m2)				
265	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	1 160,000	44,99 12,34	52 187,82 14 313,82
266	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	57,420	110,96 68,08	6 371,07 3 909,07
267	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	1,250	1 248,00 0,00	1 560,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
268	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто- бетонное покрытие тротуаров)	m3	78,300	334,13 38,30	26 162,47 2 998,50
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	125,300	279,41 42,13	35 010,18 5 278,33
270	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.5,0 см)	m2	522,000	269,27 2,66	140 557,18 1 387,98
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги крупно- зернистым асфальтобетоном толщ. 6 см)	m2	522,000	287,12 2,55	149 879,07 1 332,67
		Total . Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=580X0,9=522 m2) Inclusiv salariu				411 727,79 29 220,37
		5.1.6. Вывоз мусора.				
272	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	1,200	1 248,00 0,00	1 497,60 0,00
273	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	226,560	43,21 0,00	9 788,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				11 286,40
		Total Retele exterioare de canalizare CI Inclusiv salariu				1 063 137,81 122 324,04
		Total 2-5-1 Maiakovski Inclusiv salariu				1 063 137,81 122 324,04

		Прямые затраты	lei	19 063 056,2
		Asigurari sociale	24,00 %	345 025,6
		Cheltuieli de transport	3,00 %	422 723,3
		Cheltuieli directe	100,00 +	19 830 805,1
		Cheltuieli de regie	4,76 %	943 946,3
		Total	100,00 +	20 774 751,4
		Beneficiu de deviz	3,00 %	623 242,5
		Total	100,00 +	21 397 993,9
		TVA	20,00 %	4 279 598,8
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 677 592,7 1 437 606,8

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)