

Ремонт группы "Пчелка"
детского сада №4, мун. Чадыр-
Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmcta

DEVIZ LOCAL №
Ремонт группы "Пчелка" детского сада №4, мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 693 529 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Группа				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) *Деревянную обшивку со стен	m2	26,010	65,77 65,77	1 710,80 1 710,80
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	3,750	113,48 112,00	425,56 420,00
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) *Линолеума с плитусами	m2	49,240	36,75 32,21	1 809,68 1 586,20
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	49,240	26,45 21,01	1 302,42 1 034,60
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	27,400	4,19 4,19	114,80 114,80
7	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m	3,500	4,20 4,20	14,70 14,70
8	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25	buc	3,000	8,40	25,20

1	2	3	4	5	6	7
		elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)			8,40	25,20
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	8,700	37,44 26,63	325,76 231,70
		Total	Lei			5 795,42
		Total Демонтажные работы				5 795,42
		Inclusiv salariu				5 204,50
		1.1.2. Ремонтные работы в группе				
		1.1.2.1. Пол				
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм	kg	49,240	42,17 24,78	2 076,45 1 220,10
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	49,240	129,49 77,82	6 376,19 3 831,80
12	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) + 2 см	m2	49,240	33,41 0,00	1 644,94 0,00
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм, класс 33 плинтус норма 0,56 Materiale marunte (cuie)	m2	45,240	373,09 80,51	16 878,42 3 642,10
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком (уложить под раздаточную) Materiale marunte (cirpe) =1,01	m2	5,000	285,23 0,00	1 426,15 0,00
		Total	Lei			28 402,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Пол Inclusiv salariu				28 402,15 8 694,00
		1.1.2.2. Стены				
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	79,700	305,92 139,32	24 381,73 11 104,10
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,700	43,23 38,88	3 445,37 3 098,90
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком. Раздаточная, на стену Materiale marunte (cirpe, disc) =1,01	m2	7,500	272,03 0,00	2 040,26 0,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	72,200	51,91 38,50	3 748,14 2 779,70
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	72,200	4,35 0,00	313,71 0,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	72,200	24,65 0,00	1 779,69 0,00
		Total	Lei			35 708,90
		Total Стены Inclusiv salariu				35 708,90 16 982,70
		1.1.2.3. Потолок				
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) =1,01	m2	48,290	300,28 133,69	14 500,37 6 456,10
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,290	47,05 42,70	2 271,89 2 062,20
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	48,290	54,00	2 607,44

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			40,57	1 959,30
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,290	4,34 0,00	209,69 0,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	48,290	24,66 0,00	1 190,70 0,00
26	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	28,500	64,29 28,00	1 832,31 798,00
		<i>Total</i>	Lei			22 612,40
		Total Потолок Inclusiv salariu				22 612,40 11 275,60
		<i>Total</i>	Lei			86 723,45
		Total Ремонтные работы в группе Inclusiv salariu				86 723,45 36 952,30
		<i>Total</i>	Lei			92 518,87
		Total Группа Inclusiv salariu				92 518,87 42 156,80
		1.2. Санузел				
		1.2.1. Демонтажные работы в санузле				
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	1,000	8,40 8,40	8,40 8,40
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,000	77,00 77,00	154,00 154,00
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,000	66,50 66,50	133,00 133,00
30	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	18,200	4,19 4,19	76,30 76,30
31	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U),	m	22,300	4,21 4,21	93,80 93,80

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 32-50 мм)				
32	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)	m	6,250	5,60 5,60	35,00 35,00
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	22,500	37,43 26,60	842,24 598,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	43,110	21,76 18,90	938,18 814,80
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	11,370	26,46 21,06	300,90 239,40
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) *Перегородок	m3	0,480	289,25 277,08	138,84 133,00
		Total	Lei			2 720,66
		Total Демонтажные работы в санузле Inklusiv salariu				2 720,66
		1.2.2. Ремонтные работы в санузле				2 286,20
		1.2.2.1. Полы				
37	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм	kg	11,370	32,55 15,15	370,10 172,20
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,370	198,76 147,02	2 259,95 1 671,60
39	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) + 2 см	m2	11,370	33,48 0,00	380,67 0,00
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	11,370	285,32	3 244,07

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком (уложить под раздаточную) Materiale marunte (cirpe) =1,01			0,00	0,00
		Total	Lei			6 254,79
		Total Полы Inclusiv salariu				6 254,79 1 843,80
		1.2.2.2. Стены				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	43,110	27,37 23,02	1 180,04 992,60
42	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	43,110	20,91 3,51	901,33 151,20
43	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	43,110	301,14 266,08	12 982,18 11 470,90
44	RpCJ12C K=6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3см. K=6 материал и механизмы. Коэффициент к материалам = 6,00 Коэффициент к машинам = 6,00	m2	43,110	53,06 0,00	2 287,26 0,00
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) * По стенам h-1,5м, цвет, форму и размер согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)	m2	21,150	387,31 115,51	8 191,70 2 443,00
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,140	42,12 0,00	890,37 0,00
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а.,	m2	21,140	25,29 14,01	534,70 296,10

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенный клеем, включая слой заливки)				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,140	4,34 0,00	91,85 0,00
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,140	44,90 31,49	949,20 665,70
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,140	4,34 0,00	91,85 0,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	21,140	24,66 0,00	521,29 0,00
		Total	Lei			28 621,77
		Total Стены Inclusiv salariu				28 621,77
		1.2.2.3. Потолок				16 019,50
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) * Влагостойкий Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) =1,01	m2	11,100	309,81 133,69	3 438,94 1 484,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,100	44,95 40,61	498,94 450,80
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	11,100	24,65 0,00	273,63 0,00
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	15,100	67,80 31,52	1 023,81 476,00
		Total	Lei			5 235,32
		Total Потолок Inclusiv salariu				5 235,32
		Total	Lei			2 410,80
		Total Ремонтные работы в санузле				40 111,88
						40 111,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 274,10
		<i>Total</i>	Lei			42 832,54
		Total Sanuzel Inclusiv salariu				42 832,54
		1.3. Раздевалка				22 560,30
		1.3.1. Демонтажные работы в раздевалке				
56	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	1,000	8,40	8,40
57	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	4,500	37,47 26,60	168,63 119,70
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) *Линолеум с плинтусами	m2	12,170	36,80 32,21	447,87 392,00
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,170	26,52 21,05	322,74 256,20
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	14,410	21,73 18,90	313,14 272,30
		<i>Total</i>	Lei			1 260,78
		Total Демонтажные работы в раздевалке Inclusiv salariu				1 260,78
		1.3.2. Ремонтные работы в раздевалке				1 048,60
		1.3.2.1. Пол				
61	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм	kg	16,270	42,98 25,60	699,31 416,50
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,270	121,63 70,00	1 978,97 1 138,90
63	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) + 2 см	m2	16,270	33,52 0,00	545,39 0,00



1	2	3	4	5	6	7
64	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм, класс 33 плинтус норма 0,85 Materiale marunte (cuie) =1,01	m2	16,270	387,36 80,50	6 302,30 1 309,70
		Total	Lei			9 525,97
		Total Пол				9 525,97
		Inclusiv salariu				2 865,10
		1.3.2.2. Стены				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,410	140,84 136,50	2 029,57 1 967,00
66	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	14,410	81,31 63,93	1 171,68 921,20
67	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	14,410	302,60 267,42	4 360,40 3 853,50
68	RpCJ12C K=6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см. K=6 материалы и механизмы Коэффициент к материалам = 6,0 Коэффициент к машинам = 6,0	m2	14,410	53,05 0,00	764,44 0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,410	4,34 0,00	62,57 0,00
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,410	42,14 0,00	607,19 0,00
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а.,	m2	14,410	25,26 13,99	363,97 201,60

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенный клеем, включая слой заливки)				
72	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) =1,01	m2	33,740	295,04 128,44	9 954,56 4 333,70
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	4,35 0,00	194,05 0,00
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	44,650	44,90 31,50	2 004,80 1 406,30
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	4,35 0,00	194,05 0,00
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	44,650	24,65 0,00	1 100,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 807,96
		Total Стены Inclusiv salariu				22 807,96 12 683,30
		1.3.2.3. Потолок				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,230	406,00 153,97	6 183,35 2 345,00
		<i>Total</i>	Lei			6 183,35
		Total Потолок Inclusiv salariu				6 183,35 2 345,00
		<i>Total</i>	Lei			38 517,28
		Total Ремонтные работы в раздевалке Inclusiv salariu				38 517,28 17 893,40
		<i>Total</i>	Lei			39 778,06
		Total Раздевалка Inclusiv salariu				39 778,06 18 942,00
		1.4. Тамбур				
		1.4.1. Демонтажные работы в тамбуре				
78	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков,	m3	0,828	288,55 276,45	238,92 228,90

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) *перегородки				
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,170	26,52 21,05	322,74 256,20
80	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	2,000	8,40 8,40	16,80 16,80
81	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	7,640	37,36 26,57	285,44 203,00
		<i>Total</i>	Lei			863,90
		Total Демонтажные работы в тамбуре Inclusiv salariu				863,90 704,90
		1.4.2. Ремонтные работы в тамбуре 1.4.2.1. Пол				
82	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм	kg	12,170	40,30 22,89	490,40 278,60
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,170	256,87 205,17	3 126,07 2 496,90
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) + 2 см	m2	12,170	33,38 0,00	406,22 0,00
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком (уложить под раздаточную) Materiale marunte (cirpe) =1,01	m2	12,170	285,25 0,00	3 471,47 0,00
86	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M	m	13,480	60,45 0,00	814,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) Ciment metalurgic cu adaosuri M 3 saci S 1500=0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 3,0 mm=0 Ciment portland alb tip 2 7% alb PA 35 saci S 7055 = 0 Mortar ciment 100- (pt.informatie) = Плиточный клей				
		<i>Total</i>	Lei			8 308,99
		Total Пол				8 308,99
		Inclusiv salariu				2 775,50
		1.4.2.2. Стены				
87	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) =1,01	m2	44,650	295,04 128,45	13 173,59 5 735,10
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	47,05 42,71	2 100,85 1 906,80
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	44,650	51,89 38,49	2 317,00 1 718,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	4,35 0,00	194,05 0,00
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	44,650	24,65 0,00	1 100,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 886,17
		Total Стены				18 886,17
		Inclusiv salariu				9 360,40
		1.4.2.3. Потолок				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,630	405,94 153,96	4 721,09 1 790,60
		<i>Total</i>	Lei			4 721,09
		Total Потолок				4 721,09
		Inclusiv salariu				1 790,60
		<i>Total</i>	Lei			31 916,25
		Total Ремонтные работы в тамбуре				31 916,25
		Inclusiv salariu				13 926,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 780,15
		Total Тамбур				32 780,15
		Inclusiv salariu				14 631,40
		1.5. Спальня				
		1.5.1. Демонтажные работы в спальня				
93	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов	m2	38,000	19,18 15,40	728,84 585,20
94	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) *перегородки	m3	3,380	288,20 276,48	974,12 934,50
95	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	3,000	8,40 8,40	25,20 25,20
96	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	18,660	37,43 26,60	698,53 496,30
		<i>Total</i>	Lei			2 426,69
		Total Демонтажные работы в спальня				2 426,69
		Inclusiv salariu				2 041,20
		1.5.2. Ремонтные работы в спальня				
		1.5.2.1. Пол				
97	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	11,400	582,28 166,28	6 638,00 1 895,60
98	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм	kg	11,400	19,55 2,15	222,89 24,50
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,400	121,70 70,00	1 387,36 798,00
100	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2	11,400	33,45 0,00	381,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) + 2 см				
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм, класс 33 плинтус норма 0,62 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	11,400	376,02 80,50	4 286,66 917,70
		Total	Lei			12 916,25
		Total Пол Inclusiv salariu				12 916,25 3 635,80
		1.5.2.2. Стены				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,410	211,23 206,89	3 043,87 2 981,30
103	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	14,410	93,21 75,83	1 343,18 1 092,70
104	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	14,410	302,60 267,42	4 360,40 3 853,50
105	RpCJ12C K=6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см. K=6 материалы и механизмы Коэффициент к материалам = 6,0 Коэффициент к машинам = 6,0	m2	14,410	53,05 0,00	764,44 0,00
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	14,410	25,26 13,99	363,97 201,60
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,410	42,14 0,00	607,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
108	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) =1,01	m2	58,030	295,05 128,46	17 121,81 7 454,30
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,130	4,35 0,00	300,41 0,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	69,130	44,92 31,50	3 105,44 2 177,70
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,130	4,35 0,00	300,41 0,00
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	69,130	24,65 0,00	1 704,18 0,00
		Total	Lei			33 015,30
		Total Стены				33 015,30
		Inclusiv salariu				17 761,10
		1.5.2.3. Потолок				
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) * Влагостойкий Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) =1,01	m2	37,640	309,84 133,70	11 662,22 5 032,30
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,640	47,05 42,70	1 770,83 1 607,20
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,640	54,21 40,78	2 040,49 1 535,10
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,640	4,35 0,00	163,63 0,00
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-	m2	37,640	24,66 0,00	928,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком				
118	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	24,560	64,28 27,99	1 578,71 687,40
		Total	Lei			18 144,15
		Total Потолок Inclusiv salariu				18 144,15 8 862,00
		Total	Lei			64 075,70
		Total Ремонтные работы в спальню Inclusiv salariu				64 075,70 30 258,90
		Total	Lei			66 502,39
		Total Спальня Inclusiv salariu				66 502,39 32 300,10
		1.6. Двери и подоконники				
		1.6.1. Демонтаж				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Двери	m2	10,890	29,44 29,44	320,60 320,60
120	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	0,252	634,68 619,44	159,94 156,10
		Total	Lei			480,54
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				480,54 476,70
		1.6.2. Монтаж				
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Двери, Верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	8,840	1 823,26 56,70	16 117,63 501,20
122	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой	m2	5,500	1 002,45 49,13	5 513,46 270,20

1	2	3	4	5	6	7
		кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Automacara =0 Перегородки в санузел				
123	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Подоконник PVC b=0.35-0.5 m Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	16,500	30,17 25,20	497,74 415,80
		Total	Lei			22 128,83
		Total Монтаж Inclusiv salariu				22 128,83 1 187,20
		Total	Lei			22 609,37
		Total Двери и подоконники Inclusiv salariu				22 609,37 1 663,90
124	RpSC21C	1.7. Сантехника Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) = 1,02	buc	4,000	2 585,28 161,00	10 341,12 644,00
125	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	4,000	760,00 140,00	3 040,00 560,00
126	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	4,000	2 993,48 392,00	11 973,92 1 568,00
127	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	12,000	25,20 25,20	302,40 302,40
128	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях	m	22,000	82,24 23,10	1 809,32 508,20

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 20 мм)				
129	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200	70,82 21,00	439,08 130,20
130	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	36,88 18,20	295,00 145,60
131	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Установка пологового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc) =1,01	buc	1,000	116,43 20,30	116,43 20,30
132	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,200	98,67 26,65	611,78 165,20
133	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	98,61 26,60	591,69 159,60
134	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) Бойлер на 40 литров Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc) = 1,03	buc	2,000	4 436,40 676,90	8 872,80 1 353,80
		Total	Lei			38 393,54
		Total Сантехника				38 393,54
		Inclusiv salariu				5 557,30
		1.8. Отопление				
135	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, тип 22 1500/500 (L/H) В комплекте с креплениями	buc	9,000	2 392,10 56,00	21 528,90 504,00
136	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	9,000	168,33 10,50	1 514,95 94,50
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф 15 кран обратки	buc	9,000	63,01 12,60	567,05 113,40
138	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	9,000	44,50 7,00	400,50 63,00
139	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансировый Ф32мм	buc	2,000	78,47 19,60	156,95 39,20
140	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	9,000	57,05 21,00	513,45 189,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропеленовая труба PR-R/AL, PN20, DN20x2.8) "stabi"				
141	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	27,000	19,95 10,50	538,78 283,50
142	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропеленовая труба PR-R/AL, PN20, DN25x3.5) "stabi"	m	98,600	67,76 24,50	6 681,22 2 415,70
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	24,000	25,07 12,60	601,76 302,40
144	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inuscarea, conductele avind diametrul de 1/2" - крепления труб PP различного диаметра	buc	196,000	14,68 3,50	2 876,30 686,00
145	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с маталлич. наружной резьбой ф32 на PP25 американка)	buc	2,000	92,70 23,10	185,40 46,20
		Total	Lei			35 565,26
		Total Отопление				35 565,26
		Inclusiv salariu				4 736,90
		1.9. Вентиляция				
146	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм)	buc	5,000	50,40 35,00	252,00 175,00
147	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) *рекуператор	buc	5,000	7 939,20 970,20	39 696,00 4 851,00
		Total	Lei			39 948,00
		Total Вентиляция				39 948,00
		Inclusiv salariu				5 026,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Перенос и транспортировка				
148	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	27,000	170,80 170,80	4 611,60 4 611,60
149	Tr11AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	27,000	31,50 31,50	850,50 850,50
150	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	27,000	42,52 0,00	1 148,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 610,10
		Total Перенос и транспортировка Inklusiv salariu				6 610,10
						5 462,10
		<i>Total</i>	Lei			417 538,28
		Total Общестроительные работы Inklusiv salariu				417 538,28
						153 036,80
		2. Электрическая часть				
		2.1. Демонтажные работы				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	16,000	15,40 15,40	246,40 246,40
152	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			246,40
		Total Демонтажные работы Inklusiv salariu				246,40
						246,40
		2.2. Монтажные работы				
153	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) *Гофра Materiale marunte (cuie, sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate =1,05	m	410,000	45,31 30,10	18 578,98 12 341,00
154	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *BBГ нг-FR-LS- 3x1,5	m	328,000	22,51 4,90	7 383,19 1 607,20
155	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные	m	224,000	25,57 4,90	5 727,42 1 097,60

1	2	3	4	5	6	7
		элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3х2,5				
156	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc	14,000	67,22 53,20	941,05 744,80
157	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) *Розетки	buc	24,000	122,51 21,70	2 940,26 520,80
158	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Выключатели	buc	9,000	92,32 18,90	830,89 170,10
159	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) * LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.) =1.04	buc	16,000	19,60 19,60	313,60 313,60
160	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м ²) *Электрощиток для автоматов и узо Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,000	871,20 170,10	871,20 170,10
161	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных-шифр 3130 N) *Автомат 16А	buc	5,000	110,47 50,40	552,36 252,00
162	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных-шифр 3130 N) *Автомат 10А	buc	6,000	97,46 50,40	584,76 302,40
163	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator	buc	1,000	176,52	176,52

1	2	3	4	5	6	7
		automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных-шифр 3130 N) *Автомат УЗО			50,40	50,40
		<i>Total</i>	Lei			38 900,23
		Total Монтажные работы				38 900,23
		Inclisiv salariu				17 570,00
		<i>Total</i>	Lei			39 146,63
		Total Электрическая часть				39 146,63
		Inclisiv salariu				17 816,40

		Total	Lei	456 679
		Соцфонд	24 %	41 004
		Транспорт материалов	6 %	16 865
		Итого		514 548
		Накладные расходы	8 %	41 163
		Итого		555 711
		Сметная прибыль	4 %	22 229
		Итого		577 940
		НДС	20 %	115 589
		Total deviz:		693 529
		Inclisiv salariu		170 851



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)