

**Reparația capitală a acoperisului
blocului de studii la LT Aleco
Russo din s.Cojușna r-nul
Strașeni № 07-SAC**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1д

Deviz-oferta № 2-1-1д

Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca SAC) (adaugătoare)
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 110,40 0		
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя - рубероид)	m2	131,040		
3	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2	131,040		
4	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	18,570		
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка сливов)	m	144,000		
6	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri (Разборка проема выхода на кровлю)	m3	0,800		
7	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri (Разборка кладки парапета)	m3	6,240		
8	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - из асбоцемента)	m2	15,000		
9	RpIzC46 C	Desfacerea ecranelor termoizolante, executate cu folii de polietilena.	m2	28,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка термоизолирующего экрана из полиэтиленовых листов)				
10	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	34,000		
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	34,000		
		Capitolul 2. Кровля из металлочерепицы				
12	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка и контробрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 14,34-0,97 (из первонач. сметы)=13,37м3)	m2	1 089,91 0		
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Металлочерепица)	m2	320,210		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	320,210		
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб diam=110 mm)	m	45,800		
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов diam=150 mm)	m	42,900		
17	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	5,000		
18	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021 - МН1, МС1...3 и ограждения)	t	1,452		
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,452		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Выход на кровлю (л.18, 16)				
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Заделка проема выхода на кровлю котельцом)	m3	0,870		
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг - л.18)	kg	13,440		
22		Гайка М 12 (л.18)	buc	24,000		
23		Шайба М 12 (л.18)	buc	12,000		
24	RpCB04 D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Ж/бетонный пояс из бетона В10 - по разрезу С-С)	m3	1,500		
25	RpCC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	5,300		
26	RpCB04 D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Ж/бетонная обвязка из бетона В15 - разрез В-В)	m3	2,100		
27	RpCC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	9,560		
28	RpCD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	30,000		
29	RpCD02 D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=10, 12мм)	kg	46,200		
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	154,000		

1	2	3	4	5	6	7
31	CF54A (F)	Placarea peretilor cu placi din panouri din tabla zincata, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка профнастилом, на структуры из стоечного профиля l=126m, f.16)	m2	52,000		
32	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из листов профнастила по верху, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	220,600		
33	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm (Adeviz chimic Fischer, Hilti - 0,1kg/buc)	buc	548,000		
		Capitolul 4. Вентшахты новые и существующая				
34	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление каркас вентшахт из уголков в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	158,920		
35	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	6,400		
36	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка вентканалов, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	1,480		
37	Pret de piata	Placa de imbinare (de jos)	m	3,800		
38	Pret de piata	Placa de imbinare (de sus)	m	3,800		
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка шахт из листовой сталью, толщиной 0,5мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	2,000		
40	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (Защитный зонт периметром 700-1600 мм)	buc	1,000		
41	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Защитный зонт периметром 230-700 мм)				
42	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая кладка)	m3	1,200		
43	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	15,000		
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка доски)	m3	0,083		
		Capitolul 5. Слуховые окна				
45	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Слуховые окна маленькие - 2шт.)	m2	3,240		
46	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Слуховое деревянное окно - 1шт., площадь переплета более 2,5 м2)	m2	4,700		
47	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска слуховых окон)	m2	17,070		

Total:

Прямые затраты	lei
Fondul social	27,50 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %

Total deviz:

Intocmit

0

(funcioia, semnrtura)