

Lucrari de reparatie curenta la IP Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie curenta la IP Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina

Valoarea de deviz 426 804,71 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet de fizica				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	10,609 10,609	19,097 19,097
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	16,300	6,373 6,373	103,872 103,872
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	6,127 5,557	58,208 52,793
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,200	13,540 11,620	801,544 687,880
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	40,533 40,416	40,533 40,416
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	7,398 6,648	532,634 478,634
		<i>Total</i>	Lei			1 555,888
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 555,888 1 382,692
		1.2. Pereti				
7	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA - 20)	m3	3,300	852,987 145,984	2 814,856 481,746
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	16,300	57,502 34,912	937,283 569,066

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,300	2,855 0,930	252,122 82,145
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,300	52,452 37,832	4 631,548 3 340,583
11	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,300	16,036 6,202	1 415,997 547,637
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,300	2,855 0,930	252,122 82,145
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	88,300	22,607 17,840	1 996,159 1 575,316
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,300	28,183 17,056	2 488,603 1 506,001
		<i>Total</i>	Lei			14 788,690
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 788,690 8 184,639
		1.3. Tavan				
15	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	150,661 60,295	9 868,289 3 949,323
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,500	2,855 0,930	187,023 60,935
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,500	62,073 47,445	4 065,749 3 107,667
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	16,036 6,202	192,434 74,424
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,500	2,855 0,930	187,023 60,935
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	65,500	22,607 17,840	1 480,729 1 168,552

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	28,183 17,055	1 846,019 1 117,135
22	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	34,200	28,187 16,125	963,982 551,482
		<i>Total</i>	Lei			18 791,248
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 791,248 10 090,453
		1.4. Pardoseli				
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	60,000	14,914 3,721	894,855 223,272
24	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	60,000	56,974 13,334	3 418,440 800,040
25	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-60,000	38,475 9,255	-2 308,488 -555,288
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	69,500	227,507 38,588	15 811,745 2 681,866
27	CG06A1	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	28,843 24,588	432,640 368,824
28	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	4 195,806 806,486	2 937,064 564,540
29	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	275,831 47,891	2 620,395 454,965
30	CK17A1	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	255,413 126,126	485,285 239,640
		<i>Total</i>	Lei			24 291,936
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				24 291,936 4 777,859
		1.5. Goluri				

1	2	3	4	5	6	7
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 685,772 24,198	3 186,110 45,734
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,362 13,435	91,812 67,175
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si privazurilor la usi si fereste	m2	5,000	2,855 0,930	14,276 4,651
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	72,170 36,511	72,170 36,511
35	CN06A	Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	28,184 17,056	28,184 17,056
		<i>Total</i>	Lei			3 392,552
		Total Goluri Inclusiv salariu				3 392,552 171,127
		<i>Total</i>	Lei			62 820,314
		Total Cabinet de fizica Inclusiv salariu				62 820,314 24 606,770
		2. Laborator de fizica 2.1. Demolari				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	7,398 6,648	358,788 322,413
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,700	13,540 11,620	510,443 438,059
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	40,533 40,416	40,533 40,416
		<i>Total</i>	Lei			909,764
		Total Demolari				909,764

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				800,888
		2.2. Pereti				
39	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Pereti dispartitori)	m2	14,800	57,502 34,912	851,030 516,698
40	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,000	72,333 47,406	72,333 47,406
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,300	2,855 0,930	180,740 58,888
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,300	52,452 37,832	3 320,238 2 394,778
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,300	16,036 6,202	1 015,092 392,587
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,300	2,855 0,930	180,740 58,888
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	63,300	22,607 17,840	1 430,994 1 129,303
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,300	28,183 17,055	1 784,015 1 079,613
		<i>Total</i>	Lei			8 835,182
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 835,182 5 678,161
		2.3. Tavan				
47	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	37,700	150,661 60,295	5 679,917 2 273,122

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,700	2,855 0,930	107,645 35,072
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,700	62,072 47,445	2 340,133 1 788,688
50	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	16,036 6,202	72,162 27,909
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,700	2,855 0,930	107,645 35,072
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,700	22,607 17,841	852,268 672,587
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	37,700	28,184 17,055	1 062,518 642,992
54	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	25,000	28,187 16,125	704,665 403,130
		<i>Total</i>	Lei			10 926,953
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 926,953 5 878,572
		2.4. Pardoseli				
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	37,700	14,914 3,721	562,267 140,289
56	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	37,700	56,974 13,334	2 147,919 502,691
57	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta). Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-37,700	38,475 9,255	-1 450,500 -348,906
58	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	37,700	178,203 32,961	6 718,264 1 242,630
59	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	25,000	36,540 18,031	913,499 450,774

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			8 891,449
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 891,449 1 987,478
		<i>Total</i>	Lei			29 563,348
		Total Laborator de fizica Inclusiv salariu				29 563,348 14 345,099
		3. Cabinet de chimie 3.1. Demolari				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	10,609 10,609	19,097 19,097
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	6,127 5,557	58,208 52,793
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,500	13,540 11,620	792,067 679,747
63	RpCF10B	Demolarea zidariilor din blocuri de calcar (cotilet), zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	0,400	151,047 149,748	60,419 59,899
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	40,533 40,416	40,533 40,416
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,300	7,398 6,648	468,274 420,799
		<i>Total</i>	Lei			1 438,598
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 438,598 1 272,751
		3.2. Pereti				
66	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA - 20)	m3	0,400	853,032 145,982	341,213 58,393
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	57,502 34,912	103,504 62,842
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,300	2,855 0,930	180,740 58,888

1	2	3	4	5	6	7
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,300	52,452 37,832	3 320,238 2 394,778
70	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,300	16,036 6,202	1 015,092 392,587
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,300	2,855 0,930	180,740 58,888
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	63,300	22,607 17,840	1 430,994 1 129,303
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,300	28,183 17,055	1 784,015 1 079,613
		<i>Total</i>	Lei			8 356,536
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 356,536 5 235,292
		3.3. Tavan				
74	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	150,661 60,295	9 868,289 3 949,323
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,500	2,855 0,930	187,023 60,935
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,500	62,073 47,445	4 065,749 3 107,667
77	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	16,036 6,202	192,434 74,424
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,500	2,855 0,930	187,023 60,935
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	65,500	22,607	1 480,729

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			17,840	1 168,552
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	28,183 17,055	1 846,019 1 117,135
81	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	34,200	28,187 16,125	963,982 551,482
		<i>Total</i>	Lei			18 791,248
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 791,248 10 090,453
		3.4. Pardoseli				
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	58,500	14,914 3,721	872,483 217,690
83	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	58,500	56,974 13,334	3 332,979 780,039
84	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-58,500	38,475 9,255	-2 250,775 -541,405
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	68,000	227,507 38,588	15 470,476 2 623,984
86	CG06A1	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	28,843 24,588	432,640 368,824
87	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	4 195,806 806,486	2 937,064 564,540
88	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	275,831 47,891	2 620,395 454,965

1	2	3	4	5	6	7
89	CK17A1	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	255,413 126,126	485,285 239,640
		<i>Total</i>	Lei			23 900,547
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 900,547 4 708,277
		3.5. Goluri				
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 685,772 24,198	3 186,110 45,734
91	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,362 13,435	91,812 67,175
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si privazurilor la usi si fereste	m2	5,000	2,855 0,930	14,276 4,651
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	72,170 36,511	72,170 36,511
94	CN06A	Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	28,184 17,056	28,184 17,056
		<i>Total</i>	Lei			3 392,552
		Total Goluri Inclusiv salariu				3 392,552 171,127
		<i>Total</i>	Lei			55 879,481
		Total Cabinet de chimie				55 879,481

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 477,900
		4. Laborator de chimie				
		4.1. Demolari				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,700	13,540 11,620	510,443 438,059
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	40,533 40,416	40,533 40,416
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	7,398 6,648	458,657 412,157
		<i>Total</i>	Lei			1 009,633
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 009,633 890,632
		4.2. Pereti				
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,800	57,502 34,912	161,006 97,754
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000	2,855 0,930	185,594 60,469
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	52,452 37,832	3 409,406 2 459,093
101	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	16,036 6,202	1 042,353 403,130
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000	2,855 0,930	185,594 60,469
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	65,000	22,607 17,841	1 469,426 1 159,633

1	2	3	4	5	6	7
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	28,184 17,056	1 831,928 1 108,608
		<i>Total</i>	Lei			8 285,307
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 285,307 5 349,156
		4.3. Tavan				
105	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,000	150,661 60,295	5 725,114 2 291,210
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,000	2,855 0,930	108,501 35,351
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	62,072 47,445	2 358,755 1 802,921
108	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	16,036 6,202	72,162 27,909
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,000	2,855 0,930	108,501 35,351
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,000	22,607 17,840	859,049 677,939
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	38,000	28,183 17,055	1 070,973 648,109
112	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	25,000	28,187 16,125	704,665 403,130
		<i>Total</i>	Lei			11 007,720
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 007,720 5 921,920

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Pardoseli				
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	38,000	14,914 3,721	566,742 141,406
114	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	38,000	56,974 13,334	2 165,012 506,692
115	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-38,000	38,475 9,255	-1 462,042 -351,682
116	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	38,000	178,203 32,961	6 771,708 1 252,518
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	36,540 18,031	840,419 414,712
		<i>Total</i>	Lei			8 881,839
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 881,839 1 963,646
		<i>Total</i>	Lei			29 184,499
		Total Laborator de chimie Inclusiv salariu				29 184,499 14 125,354
		5. Cabinet de biologie				
		5.1. Demolari				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	10,609 10,609	19,097 19,097
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	6,127 5,557	58,208 52,793
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	58,500	13,540 11,620	792,067 679,747

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	40,533 40,416	40,533 40,416
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,000	7,398 6,648	665,793 598,293
		<i>Total</i>	Lei			1 575,698
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 575,698 1 390,346
		5.2. Tavan				
123	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	150,661 60,295	9 868,289 3 949,323
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,500	2,855 0,930	187,023 60,935
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,500	62,073 47,445	4 065,749 3 107,667
126	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	16,036 6,202	192,434 74,424
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,500	2,855 0,930	187,023 60,935
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	65,500	22,607 17,840	1 480,729 1 168,552
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	28,183 17,055	1 846,019 1 117,135
130	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	34,200	28,187 16,125	963,982 551,482
		<i>Total</i>	Lei			18 791,248

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 791,248 10 090,453
		5.3. Pardoseli				
131	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	58,500	14,914 3,721	872,483 217,690
132	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	58,500	56,974 13,334	3 332,979 780,039
133	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-58,800	38,475 9,255	-2 262,319 -544,183
134	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	68,000	227,507 38,588	15 470,476 2 623,984
135	CG06A1	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	28,843 24,588	432,640 368,824
136	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	4 195,806 806,486	2 937,064 564,540
137	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	275,831 47,891	2 620,395 454,965
138	CK17A1	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	255,413 126,126	485,285 239,640
		<i>Total</i>	Lei			23 889,003
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 889,003 4 705,499
		5.4. Pereti				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000	2,855 0,930	256,977 83,727
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	90,000	52,452	4 720,716

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,832	3 404,898
141	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000	16,036 6,202	1 443,258 558,180
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000	2,855 0,930	256,977 83,727
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	90,000	22,607 17,840	2 034,590 1 605,645
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	28,183 17,055	2 536,515 1 534,995
		<i>Total</i>	Lei			11 249,033
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 249,033 7 271,172
		5.5. Goluri				
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 685,772 24,198	3 186,110 45,734
146	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,362 13,435	91,812 67,175
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	72,170 36,511	72,170 36,511
148	CN06A	Vopsitorii interioare si exterioare	m2	1,000	28,184	28,184

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-impresurul tocurilor la ferestre si usi			17,056	17,056
		<i>Total</i>	Lei			3 378,276
		Total Goluri Inclusiv salariu				3 378,276 166,476
		<i>Total</i>	Lei			58 883,258
		Total Cabinet de biologie Inclusiv salariu				58 883,258 23 623,946
		6. Laborator de biologie				
		6.1. Demolari				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,000	13,540 11,620	487,426 418,306
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	40,533 40,416	40,533 40,416
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000	7,398 6,648	466,055 418,805
		<i>Total</i>	Lei			994,014
		Total Demolari Inclusiv salariu				994,014 877,527
		6.2. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	36,000	150,661 60,295	5 423,793 2 170,620
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,000	2,855 0,930	102,791 33,491
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,000	62,072 47,445	2 234,610 1 708,031
155	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata	m2	4,500	16,036	72,162

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj			6,202	27,909
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,000	2,855 0,930	102,791 33,491
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	22,607 17,840	813,836 642,258
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,000	28,183 17,055	1 014,606 613,998
159	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	24,000	28,187 16,125	676,479 387,005
		<i>Total</i>	Lei			10 441,068
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 441,068 5 616,803
		6.3. Pereti				
160	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,000	57,502 34,912	57,502 34,912
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	2,855 0,930	179,884 58,609
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000	52,452 37,832	3 304,502 2 383,429
163	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	16,036 6,202	1 010,281 390,726
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	2,855 0,930	179,884 58,609
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	63,000	22,607	1 424,212

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			17,840	1 123,951
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	28,183 17,055	1 775,560 1 074,496
		<i>Total</i>	Lei			7 931,825
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 931,825 5 124,732
		6.4. Pardoseli				
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	36,000	14,914 3,721	536,913 133,963
168	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	36,000	56,974 13,334	2 051,064 480,024
169	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-36,000	38,475 9,255	-1 385,092 -333,172
170	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	36,000	178,203 32,961	6 415,304 1 186,596
171	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	36,540 18,031	876,960 432,744
		<i>Total</i>	Lei			8 495,149
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 495,149 1 900,155
		<i>Total</i>	Lei			27 862,056
		Total Laborator de biologie				27 862,056

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 519,217
		7. Cabinetul nr. 18				
		7.1. Demolari				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,400	13,540 11,620	655,316 562,388
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,500	7,398 6,648	506,742 455,367
		<i>Total</i>	Lei			1 162,058
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 162,058 1 017,755
		7.2. Pardoseli				
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti pardoseli	m2	48,400	14,914 3,721	721,850 180,106
175	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	48,400	56,974 13,334	2 757,541 645,365
176	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos(k=4, se scade)	m2	-48,400	38,475 9,255	-1 862,180 -447,932
177	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	48,400	178,203 32,961	8 625,031 1 595,312
178	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,000	36,540 18,031	913,499 450,774
		<i>Total</i>	Lei			11 155,741
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 155,741 2 423,625
		7.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCR29A	Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant	m2	48,400	26,132 7,132	1 264,803 345,203
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,400	2,855 0,930	138,197 45,027
181	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,400	62,073 47,445	3 004,309 2 296,353
182	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,400	16,036 6,202	776,152 300,177
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,400	22,607 17,840	1 094,157 863,480
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,400	2,855 0,930	138,197 45,027
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	48,400	28,183 17,055	1 364,081 825,486
186	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	25,000	28,187 16,125	704,665 403,130
		<i>Total</i>	Lei			8 484,561
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 484,561 5 123,883
		7.4. Pereti				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,500	2,855 0,930	195,588 63,726
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,500	52,452 37,832	3 592,990 2 591,506
189	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,500	16,036 6,202	1 098,479 424,837

1	2	3	4	5	6	7
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,500	2,855 0,930	195,588 63,726
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	68,500	22,607 17,840	1 548,549 1 222,074
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,500	28,184 17,056	1 930,570 1 168,302
		<i>Total</i>	Lei			8 561,764
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 561,764 5 534,171
		<i>Total</i>	Lei			29 364,124
		Total Cabinetul nr. 18 Inclusiv salariu				29 364,124 14 099,434

		Total	Lei	293 557,06
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	30 191,45
		Transportarea	5 %	8 343,55
		Total		332 092,06
		Cheltueli de regie	5 %	16 604,60
		Total		348 696,66
		Beneficiul de deviz	2 %	6 973,93
		Total		355 670,59
		Tva	20 %	71 134,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		426 804,71 125 797,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)