ANEXA 01

OFERTANT
ÎPS „ Corsag" SRL
(denumirea, numele, prenumele)

Digitally signed by Marchici Sergiu
Date: 2020.05.17 18:57:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTĂ

Către **"Consiliul Raional Sîngerei"**
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Său Spiridon, reprezentanţi ai ofertantului ÎPS „Corsag " SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să executăm " **Lucrări de reparare capitală a drumului L281 Chișcăreni-Ciuciueni-Dumbrăvița (Iazarenii Vechi)(selectiv)**", Cod CPV 45233142-6, pentru suma fără TVA de **605 984,70 lei** (șase sute cinci mii nouă sute optzeci și patru lei ,**70 bani**) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **121 196,94 lei** (o sută douăzeci și unu mii o sută nouăzeci și șase lei , **94 bani**).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în 30(treizeci) zile.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 17.06.2020 şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă";

[X] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data 18.05.2020 Său Spiridon , în calitate administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ÎPS „Corsag" SRL
Ofertant, _____
(semnătura autorizată)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ___-___ (% din preţul total ofertat).
2. Garanţia de bună executare va constitui 7 % (din preţul total ofertat).
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate: _____ .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

_____
(semnătura autorizată)

Lucrari de reparatie a drumului local L281 Chiscareni-Ciuciueni-Dumbravita (selectiv) (Iezarenii Vechi)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 727 181,64 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 400,0000	2,91 2,38	6 984,00 5 707,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3	240,0000	447,97 28,54	107 511,75 6 848,64
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	24,0000	795,12 95,12	19 082,88 2 282,88
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	2 400,0000	171,68 3,57	412 038,87 8 560,80
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	35,60 1,51	14 239,84 603,06
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma	m2	-400,0000	12,35 0,00	-4 939,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Dl115 Коэффициент к материалам=4,0000				

		Total	lei	554 918,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 400,58
		Total		560 318,72
		Cheltuieli de regie	5 %	28 015,94
		Total		588 334,66
		Beneficiu de deviz	3 %	17 650,04
		Total		605 984,70
		TVA	20 %	121 196,94
		TOTAL		727 181,64
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**727 181,64** **24 002,58**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

local L281 Chiscareni-Ciuciueni-Dumbravita (selectiv) (Iezarenii Vechi)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 727 181,64 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	47,56	6 848,64
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,0000	47,56	10 843,68
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,0000	47,56	5 707,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6800	47,56	603,06
		Total manopera				**24 002,58**
		Materiale:				
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	338,4000	1 130,00	382 392,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,7200	245,00	11 936,40
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	30,2400	245,00	7 408,80
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,5600	245,00	71 677,20
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,8000	0,00	0,00
6.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	2,4000	7 000,00	16 800,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,6000	0,00	0,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,4240	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**490 214,40**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,8440	380,00	5 640,72
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,2600	274,56	5 288,02
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	81,0000	210,58	17 056,98
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	156,01	686,44
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,0800	620,00	11 829,60
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9880	50,00	199,40
		Total utilaje de construcţii				**40 701,16**

Total	lei	554 918,14
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 400,58

Total		560 318,72
Cheltuieli de regie	5 %	28 015,94
Total		588 334,66
Beneficiu de deviz	3 %	17 650,04
Total		605 984,70
TVA	20 %	121 196,94
TOTAL		727 181,64

Total deviz: **727 181,64**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului local L281 Chiscareni-Ciuciueni-Dumbravita (selectiv) (Iezarenii Vechi)

Investitor Consiliul Raional Singerei

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			2,91 2,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,56	2,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	380,00	0,53
		Total	lei			6 984,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3			447,97 28,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,56	28,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,58	54,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			107 511,75
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			795,12 95,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	47,56	95,12
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	7 000,00	700,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	0,00	0,00
		Total	lei			19 082,88
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			171,68 3,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,56	3,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 130,00	159,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,58	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,56	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	4,93
		Total	lei			412 038,87
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,60 1,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	47,56	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	50,00	0,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	274,56	0,12
		Total	lei			14 239,84
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 Коэффициент к материалам=4,0000	m2			12,35 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	245,00	12,35
		Total	lei			-4 939,20

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Moldova Agroindbank

Sucursala nr.10 Chişinău
bd. Moscova, 5
MD-2068, or. Chişinău
Republica Moldova
Tel: /373 22/ 303 970

„Secret comercial, confidential"

Consiliul raional Singerei
cu adresa juridică:
Republica Moldova, r-nul Singerei, or.Singerei
Str. Independentei, 111

GARANŢIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr.LD2013400604

„13" mai 2020 **mun.Chişinău**

1. În baza prezentării la data de **13.05.2020** de către e către **I.P.C. „CORSAG" S.R.L.**, adresa: s.Parcova, r-l Edinet, RM, MD-4636, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1004600029396 (numită în continuare „Ordonator") a cererii de participare la **licitaţia publică din 18.05.2020, CPV 45233142-6, Lotul 10, lucrari de reparare capitala a drumului L281 Chiscareni – Ciucioeni – Dumravita (Iezarenii Vechi) (selectiv)** (numită în continuare „Concurs"), **B.C. „Moldova-Agroindbank" S.A.** adresa: mun.Chişinău, str.Constantin Tănase nr.9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant"), prin prezenta garanţie bancară (numită în continuare „Garanţie") se obligă să efectueze plăţi în sumă totală de până la **7790.00 (sapte mii sapte sute nouazeci lei, 00 bani)MDL**, în favoarea **Consiliului raional Singerei** (numită în continuare „Beneficiar"), în condiţiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul îşi retrage sau îşi modifică cererea;

b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilităţii cererii indicată în condiţiile Concursului;

c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;

d) după înştiinţarea Ordonatorului despre câştigul Concursului, în perioada valabilităţii cererii indicată în condiţiile Concursului, Ordonatorul:

1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucţiunile participanţilor la Concurs;
2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucţiunile participanţilor la Concurs;

e) Ordonatorul nu execută careva din condiţiile specificate în instrucţiunile participanţilor la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul îşi asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiţia menţionării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanţii, va avea ca efect reducerea proporţională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanţie intră în vigoare la data de **„18" mai 2020** şi este valabilă pînă la data de **„16" iunie 2020**, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanţii, va fi soluţionat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluţionate prin negocieri, acestea vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Manager IMM
Rosca Iurie _____

Contabil-şef
Timotin Elena _____

MAIB Moldova Agroindbank IMM Nr.10 CHIŞINĂU

L.Ş.