

Lucrari de reparatie a incaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 593 704,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,0000	107,019 106,960	4 815,833 4 813,200
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,4000	156,109 154,445	5 370,150 5 312,908
3	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2	588,2800	24,131 13,961	14 195,785 8 212,977
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	415,6000	11,220 10,557	4 663,032 4 387,489
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc	35,0000	4,692 4,692	164,220 164,220
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	139,0000	18,785 11,730	2 611,087 1 630,470
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	70,0000	22,647	1 585,262

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"			14,858	1 040,060
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	30,0000	26,006	780,174
					16,422	492,660
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,0000	20,812	874,104
					20,812	874,104
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 24 buc.)	m2	45,3600	28,077	1 273,573
					28,077	1 273,573
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,0000	74,734	1 195,744
					74,734	1 195,744
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	415,6000	12,432	5 166,739
					11,730	4 874,988
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor i, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2	7,0000	171,058	1 197,406
					94,030	658,210
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m	20,4000	10,482	213,833
					10,469	213,568
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	162,3000	51,350	8 334,105
					51,350	8 334,105
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	162,3000	43,401	7 043,982
					43,401	7 043,982
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	162,3000	33,118	5 375,034
					0,000	0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			64 860,063
		Total Lucrari de demontare				64 860,063

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				50 522,258
		2. Pereti				
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98,8 la ancadramentul golurilor de usa , cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45 kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	29,7000	517,985 104,913	15 384,168 3 115,918
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 384,168
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 384,168 3 115,918
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Peret tip C				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante intr-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2	36,6000	20,385 8,498	746,073 311,027
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,6000	81,168 46,920	2 970,752 1 717,272
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	19,0000	3,885 1,821	73,824 34,599
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL 1014 , rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 400 x 8 mm si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	36,6000	615,710 64,515	22 535,000 2 361,249
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			26 325,649
		Total Peret tip C Inclusiv salariu				26 325,649 4 424,147
		3.2. Peret tip E				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante intr-un strat la pereti si	m2	335,0000	21,357 8,498	7 154,428 2 846,830

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2				
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2	335,0000	17,170 7,820	5 751,950 2 619,700
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,0000	68,726 47,702	23 023,310 15 980,170
26	CF51B	Tencuieli interioare Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 cu urmatarii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final- 20mm) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	335,0000	110,120 46,920	36 890,033 15 718,200
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,0000	35,233 21,505	11 803,055 7 204,175
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,0000	22,355 11,730	7 489,075 3 929,550
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	335,0000	3,886 1,821	1 301,643 610,035
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint RAL 6019 aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu urmatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1- putere foarte mare de acoperire;- rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300:2- rezistent la abraziune	m2	335,0000	66,314 33,385	22 215,190 11 183,975
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1- 1070x2060 (h) mm)	m2	18,4800	2 888,515 84,320	53 379,758 1 558,234
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			169 008,442

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peret tip E Inclusiv salariu				169 008,442 61 650,869
		3.3. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante într-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2	103,3800	21,357 8,498	2 207,835 878,523
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,3800	68,726 47,702	7 104,924 4 931,433
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuielei cu amestec uscat	m2	103,3800	17,170 7,820	1 775,035 808,432
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,3800	35,233 21,505	3 642,388 2 223,187
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,3800	22,355 11,730	2 311,106 1 212,648
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	103,3800	3,886 1,821	401,683 188,255
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint RAL 6019 aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu urmatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1- putere foarte mare de acoperire;- rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300:2- rezistent la abraziune	m2	103,3800	66,314 33,385	6 855,541 3 451,341
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 298,512
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 298,512 13 693,819
		3.4. Pardosele				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante într-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2	103,3800	21,357 8,498	2 207,835 878,523

1	2	3	4	5	6	7
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	329,1800	82,995 27,370	27 320,318 9 009,657
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	103,3800	170,858 9,149	17 663,319 945,864
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-103,3800	83,389 4,496	-8 620,755 -464,848
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor desinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor desinfectante	m2	103,3800	754,345 113,390	77 984,197 11 722,258
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116 554,914
		Total Pardosele Inclusiv salariu				116 554,914 22 091,454
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			336 187,517
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				336 187,517 101 860,289

		Cheltuieli directe	Lei	416 431,748
		Asigurarea sociala	24 %	37 319,632
		Transportarea materialelor	1,3 %	3 311,754
		TOTAL		457 063,134
		Cheltuieli de regie	3,19 %	14 580,314
		TOTAL		471 643,448
		Beneficiu de deviz	4,9 %	23 110,529
		TOTAL		494 753,98
		TVA	20 %	98 950,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		593 704,77 155 498,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)