

Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Gimnaziul "Steliana Grama"

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie | | |
| | | Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - pe alocuri | m2 | 70.00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 32.90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4.20 |
| 2 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 70.00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 70.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39.20 |
| | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 80.752 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 144.20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 201.88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.072 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 57.68 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.173 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1.05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.21 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet, canale de ventilare - pe alocuri) | m2 | 58.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.58 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare - pe alocuri) | m2 | 58.00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6.96 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 24.07 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.90 |
| 5 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare - pe alocuri) | m2 | 58.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 81.20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------|---|------|---------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 609.00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.406 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.392 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.232 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.464 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pe alocuri la necesitate) | m2 | 35.00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.155 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 455.00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.47 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.35 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.42 |
| 7 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat | m2 | 806.20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 32.248 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 241.86 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.806 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.242 |
| 8 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 700.60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 644.552 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 147.126 |
| | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 850.003 |
| | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 850.003 |
| | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 443.48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 70.06 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 14.012 |
| 9 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 105.60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 122.496 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.176 |
| | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 130.904 |
| | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 130.904 |
| | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 66.845 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 10.56 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2.112 |
| 10 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 16.00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 18.128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 333550200122 | Aerator PVC | buc | 16.48 |
| 11 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 116.00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30.16 |
| | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 121.80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 696.00 |
| 12 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 116.00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 34.80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.80 |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 18.27 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1.218 |
| | | Capitolul 1.2. Copertina la ferestrele salii de sport | | |
| 13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic) | m | 24.00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2.16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 14 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 12.00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5.64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.72 |
| 15 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat | m2 | 16.80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.672 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 5.04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.017 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.005 |
| 16 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 16.80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15.456 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.528 |
| | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 20.383 |
| | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 20.383 |
| | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 10.634 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1.68 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.336 |
| 17 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m | 24.00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
| | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 46.176 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1.248 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0.749 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 49.92 |
| 18 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 24.00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.24 |
| | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 25.20 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 144.00 |
| 19 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 24.00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7.20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 3.78 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.252 |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 72.00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 54.00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.022 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.007 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.022 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.009 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.216 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 324.00 |
| 21 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=20, se scad 20 zile) | m2 | -72.00 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | -244.80 |
| | | Capitolul 1.3. Evacuarea apelor pluviale la sala de sport | | |
| 22 | RpSB05D | Demontarea gurii de scurgere, cu diametrul de 125-150 mm | buc | 1.00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 23 | RpCI25E | Diverse accesorii la inelitorile cladirilor existente: -gargui (Gura de scurgere verticala D.160 cu parafrunzar) gata confectionata (din resurse se exclude: Tabla, teava, ciment; se include gura de scurgere) | buc | 1.00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.10 |
| | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1.02 |
| | 2200 | Gura de scurgere verticala D.160 cu parafrunzar | buc | 1.02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.001 |
| 24 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|-------|
| | | executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
| | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0.515 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1.751 |
| | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3.863 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.062 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.412 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.082 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.03 |
| 25 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 10.00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.90 |
| 26 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 10.00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.00 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d.160 | m | 10.30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.26 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.23 |
| 27 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 7.00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.01 |
| | 2523156721038 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 7.00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.42 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.161 |
| 28 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 12.00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1.80 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1.32 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 13.23 |
| 29 | RCsB31R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (K=2.7, gr. 30cm) | buc | 1.00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2.195 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.942 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.343 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.512 |
| 30 | RCsB29R | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (K=5.4, gr. 60 cm) | buc | 1.00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2.797 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.199 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|--|------|--------|
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.051 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.437 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.944 |
| 31 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 32 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 9.50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.235 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.14 |
| 33 | CII7B | Placare cu panouri fibrolemnoase (PAL melaminat 18mm, marginea ABS), montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (astuparea tevii) | m2 | 9.50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21.85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.90 |
| | 2732103646000 | Panouri din PAL melaminat 18mm, marginea ABS | m2 | 10.45 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.95 |
| | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0.133 |
| | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0.95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.095 |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 12.00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9.00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.004 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.001 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.004 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.001 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.036 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 54.00 |
| 35 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=20, se scad 20 zile) | m2 | -12.00 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | -40.80 |
| | | Capitolul 1.4. Lucrari diverse | | |
| 36 | TrB22C1A3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m | t | 17.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10.03 |
| | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 5.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|-------|
| 37 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4.00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.00 |
| 38 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 4.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.44 |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4.00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.032 |

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.