

**OFERTANT
C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL**

OFERTA

Catre DETS s.Riscani

Stimati Domni,

1.Examinind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei , subsemnatii Staver Vasile , reprezentant al ofertantului firma C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL ne oferim ,ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata , sa executam Lucrari de reparatie a spalatoriei la LT Waldorf(Repetat) ,str.Studentimii 11

pentru suma-

207052.09 lei(Doua sute sapte mii cincizeci si doi lei 09 bani),

la care se adauga TVA-

41410.42lei(Patruzeci si unu mii patru sute zece lei 42 bani)

Total :

248462.51lei(Doua sute patruzeci si opt mii patru sute saizeci si doi lei 51 bani)

Ne angajam ca ,in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare ,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexate in 1(unu) luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de60(saizeci) zile , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea ,semnarea contractului ,aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra ,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajant intre noi.

5.Am inteles si cosimtim ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare , sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data 14 mai 2019, Staver Vasile in calitate de reprezentant autorizat sa semnez oferta pentru si in numele firmei C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

OFERTANT,

C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL



ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 (%) din pretul total ofertat)
2. Garantia de buna executare va fi constituita sub forma de _____ in cuantum de 5 % (din pretul ofertat) si constituie 12423.13lei
3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 60 luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la daa inceperii executarii 1 (unu) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 1 (unu) zile calendaristice.

OFERTANT

(Semnatura autorizata)



**Lucrari de reparatie a spalatorii la
LT Waldorf, str.Studentimii 11**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in preiouri curente

Valoarea de deviz 248 462,51 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatii interioare				
		I.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteriore driscuite la tavane	m2	55,20	8,65	477,26
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	55,20	8,35 2,26	460,71 125,02
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	55,20	0,93 11,25	51,33 621,25
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,20	4,33 58,71	239,01 3 240,90
5	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	55,20	47,93 59,41	2 645,52 3 279,65
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,20	10,96 6,18	605,04 341,36
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	55,20	2,26 0,93	125,02 51,33
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	55,20	21,13 17,01	1 166,31 938,73
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	55,20	2,26 0,93	125,02 51,33
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	55,20	30,17	1 665,56



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			21,34	1 177,74
		Total Tavan Inklusiv salariu				11 431,03
		1.2. Pereti				8 568,56
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,00	49,56	1 486,86
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	217,00	49,47	1 484,16
13	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,20	8,65	1 876,71
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	217,00	8,35	1 811,61
15	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	122,00	41,04	49,25
16	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	217,00	40,71	48,85
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,00	11,25	2 441,96
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,00	4,33	939,35
19	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	160,00	12,04	1 469,40
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,00	8,04	980,78
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	160,00	121,74	26 416,60
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,00	85,34	18 518,61
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	160,00	157,29	8 965,35
					75,75	4 317,98
					49,11	7 857,66
					37,72	6 035,58
					48,51	7 761,84
					37,10	5 936,64
					10,96	1 753,69
					6,18	989,44
					21,13	3 380,48
					17,01	2 720,96
					2,26	362,02
					0,93	148,42
					30,17	4 827,59
					21,33	3 413,57




1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	5,00	33,85	169,26
					6,80	34,01
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	15,00	12,99	194,80
					12,99	194,80
26	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suport metalice	m2	25,00	292,54	7 313,57
					42,98	1 074,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 327,04
		1.3. Timplarie				48 649,23
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,70	13,00	191,08
					13,00	191,08
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	14,70	1 304,65	19 178,33
					25,05	368,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 369,41
		1.4. Pardosele				559,34
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,20	49,56	2 735,86
					49,47	2 730,86
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	55,20	24,62	1 359,02
					24,12	1 331,42
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	35,20	11,03	388,31
					4,33	152,44
32	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	55,20	12,06	665,81
					8,04	443,70
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,20	46,93	2 590,41
					21,64	1 194,75
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	55,20	15,75	869,65
					7,42	409,69
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	55,20	11,25	621,25
					4,33	239,01
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,00	182,69	3 653,76
					77,30	1 546,00
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari	m2	35,20	184,53	6 495,41
					34,01	1 197,22

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime: 3mm; Grosime strat de uzura: 06 mm; tip 2K				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				19 379,48 9 245,09
		1.5. Tumba din beton				
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,30	771,70 122,02	1 003,21 158,62
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,80	108,38 52,56	195,09 94,61
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	8,00	20,28 1,39	162,20 11,13
		Total Tumba din beton Inclusiv salariu				1 360,50 264,36
		1.6. Retele de incalzire				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,40	4,91 4,91	16,70 16,70
42	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,00	975,61 15,46	3 902,44 61,84
43	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -set pentru radiator	buc	4,00	55,42 26,28	221,67 105,13
44	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	4,00	71,84 8,04	287,34 32,16
45	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,00	12,17 9,28	219,12 166,97
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	34,20 10,82	547,25 173,15
47	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -cot 25 mm	buc	8,00	31,88 26,28	255,07 210,26
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -racord olandez 25x3/4	buc	4,00	92,42 26,28	369,67 105,13



11/11/11


1	2	3	4	5	6	7
49	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - teu 25 mm	buc	4,00	33,42 26,28	133,67 105,13
50	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	8,00	14,59 11,75	116,72 94,00
51	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,00	33,08 27,83	198,47 166,97
52	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	4,00	106,98 22,57	427,93 90,29
53	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	2,00	136,73 31,54	273,46 63,08
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - reductie 25 mm	buc	4,00	40,42 26,28	161,67 105,13
55	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,00	62,81 9,27	125,62 18,55
56	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	25,59 5,26	76,78 15,77
57	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	5,72 4,95	11,45 9,89
58	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	35,56 35,56	142,23 142,23
		Total Rețele de incalzire Inklusiv salariu				7 487,26 1 682,38
		1.7. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
59	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,00	0,62 0,62	3,71 3,71
60	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,00	1,24 1,24	2,47 2,47
61	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"		15,00	12,17 9,28	182,49 139,14
62	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura* fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31



1	2	3	4	5	6	7
63	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00	48,70 21,64	1 217,54 541,10
64	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	22,08 14,84	154,54 103,89
65	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	21,99 14,84	87,95 59,37
66	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	30,83 14,84	123,31 59,37
67	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	29,46 2,47	353,52 29,68
68	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	18,83 12,98	37,66 25,97
69	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,00	216,84 14,84	216,84 14,84
70	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
71	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.-cu gratie metalica cu dimens. 100x100 mm	buc	1,00	64,56 8,97	64,56 8,97
72	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	29,37 29,37	29,37 29,37
73	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,00	689,94 77,30	689,94 77,30
74	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	4 098,44 47,92	8 196,89 95,85
75	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	26,28 26,28	26,28 26,28
76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	481,84 61,84	481,84 61,84
77	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	17,00	80,37 58,75	1 366,35 998,72
78	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare	buc	6,00	13,02 10,20	78,13 61,22



1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 3/4"				
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	4,00	24,74 4,64	98,97 18,55
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)	buc	4,00	43,42 26,28	173,67 105,13
81	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2	buc	2,00	69,97 46,38	139,94 92,76
82	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"	buc	3,00	33,08 27,83	99,23 83,48
83	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,00	25,59 5,26	102,36 21,03
84	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	35,56 35,56	71,11 71,11
85	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,00	45,43 23,81	90,86 47,62
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				14 272,58
		Inclusiv salariu				2 961,82
		1.8. Lucrari diverse				
86	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,00	181,19 181,19	905,96 905,96
87	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,00	23,19 23,19	115,95 115,95
88	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,00	101,91 0,00	509,55 0,00
		Total Lucrari diverse				1 531,46
		Inclusiv salariu				1 021,91
		Total		lei		151 158,76
		CASM		22,5 %		16 414,36
		Cheltuieli de transport		5 %		3 858,98
		Total				171 432,10
		Cheltuieli de regie		8 %		13 714,57
		Total				185 146,67
		Beneficiu		2 %		3 702,94
		Total				188 849,61



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatii interioare Inclusiv salariu				188 849,61
		2. Lucrari electrice				72 952,69
89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,00	6,80	47,62
					6,80	47,62
90	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00	181,81	727,24
					181,81	727,24
91	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Siguranta	buc	6,00	1,86	11,13
					1,86	11,13
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Prize	buc	8,00	1,86	14,84
					1,86	14,84
93	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Intrerupator	buc	5,00	1,86	9,28
					1,86	9,28
94	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	45,00	1,86	83,48
					1,86	83,48
95	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	3,00	320,82	962,46
					302,09	906,27
96	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	36,71	220,28
					8,35	50,09
97	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m. scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	10,00	383,46	3 834,62
					160,17	1 601,66
98		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	11,00	234,60	2 580,60
					0,00	0,00
99	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	22,00	59,24	1 303,24
					4,64	102,04
100	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	6,00	71,77	430,64
					43,91	263,44
101	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,00	25,60	1 024,20
					20,72	828,66
102	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,00	20,75	518,64
					10,51	262,82
103	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	35,00	26,63	931,91
					10,82	378,77



11 SEP 2017

1	2	3	4	5	6	7
104	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	9,28	74,21
					9,28	74,21
		Total	lei			12 774,39
		CASM	22,5 %			1 206,35
		Cheltuieli de transport	5 %			370,64
		Total				14 351,38
		Cheltuieli de regie	46 %			2 466,31
		Total				16 817,69
		Beneficiu	2 %			336,36
		Total				17 154,05
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				17 154,05
		3. Utilaj				5 361,55
105	Pret de piata	Priza 3P IP20		10,00	76,00	760,00
					0,00	0,00
106	Pret de piata	Tablou electric , gata echipat		3,00	92,00	276,00
					0,00	0,00
		Total	lei			1 036,00
		Cheltuieli de depoz	1,2 %			12,43
		Total				1 048,43
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1 048,43

	Total	lei	207 052,09
	TVA	20 %	41 410,42
	Total de viz:		248 462,51
	Inklusiv salariu		78 314,24

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

4000,12

**Lucrari de reparatie a spalatoriei la
LT Waldorf, str.Studentimii 11**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in pretouri curente

Valoarea de deviz 248 462,51 lei

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,21	30,92	2 418,26
2.	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,30	30,92	9,27
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,84	30,92	2 994,29
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 078,02	30,92	33 332,38
5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,83	30,92	211,19
6.	7123010010200	Betonist	чел-ч	0,51	30,92	15,77
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,32	30,92	9,89
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,61	30,92	80,70
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,93	30,92	1 420,15
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	196,41	30,92	6 073,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	89,16	30,92	2 756,83
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,53	30,92	665,71
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	70,50	30,92	2 179,87
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	6,15	30,92	190,15
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	6,34	30,92	196,03
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	30,92	18,55
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	7,60	30,92	234,99
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	10,72	30,92	331,46
19.	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	38,66	30,92	1 195,39
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	169,46	30,92	5 239,72
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,54	30,92	47,62
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	158,27	30,92	4 893,72
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	50,77	30,92	1 569,81
24.	7422010060100	Timplar	h-om	82,06	30,92	2 537,29
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,05	30,92	1 021,91
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,57	30,92	8 273,28
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	6,60	30,92	204,07
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,24	30,92	192,94
Total manopera						78 314,24

Materiale:

1.	106	Tablou electric, gata echipat	buc	3,00	92,00	276,00
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,00	25,00	150,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,06	26,00	157,56
4.	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1,5	m	27,04	9,29	251,20
5.	11110001000332	Cordoane de cupru 3*2,5	m	37,85	14,50	548,82
6.	11111222000071	Tablou electric, gata echipat-fara pret. Pres in utilaj	buc	3,03	0,00	0,00
7.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05	210,00	10,50
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,95	260,00	247,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,20	180,00	36,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,07	180,00	2 352,60
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,06	180,00	190,80
12.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04	180,00	7,20

U. Sauer

13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,16	8,00	1,28
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,95	1,20	13,14
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,70	36,00	61,20
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	2 200,00	0,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	2 200,00	88,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	2 200,00	0,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 540,00	0,01	15,40
20.	2010237318750	Distantieri	buc	2,40	15,00	36,00
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,70	1 250,00	18 375,00
22.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00	0,43	5,16
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10	2,00	0,20
24.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,14	20,00	2,80
25.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,32	13,00	4,16
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,21	13,00	28,73
27.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,30	3,10	0,94
28.	2320187315789	Decofrol	kg	0,22	6,00	1,32
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,98	11,00	21,78
30.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,49	6,00	8,94
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,53	6,10	27,64
32.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,01	180,00	1,80
33.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,72	3,10	2,24
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,35	48,00	352,80
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,84	8,50	415,14
36.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,50	27,00	13,50
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,08	20,00	1 721,60
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	32,00	0,64
39.	24302261000001	Fuga	kg	24,81	9,50	235,70
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12	10,00	1,20
41.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	112,97	16,54	1 868,52
42.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	22,91	16,54	378,93
43.	24302261010103	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	14,61	16,00	233,76
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,07	18,00	19,26
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,57	16,00	41,12
46.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,84	18,00	51,12
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	102,00	0,00
48.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	12,00	0,10	1,20
49.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,11	1,80	12,80
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,28	2,50	80,70
51.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	228,00	2,10	478,80
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	21,33	18,00	383,94
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	45,00	90,00
54.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,50	1,10	1,65
55.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	35,55	9,00	319,95
56.	25212167002101	Teava din PVC d50 pt. canalizare	m	25,75	26,00	669,50
57.	25212167002540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	18,21	12,20	222,16
58.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	80,00	4,00	320,00
59.	25212167100008	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	16,48	22,70	374,10
60.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,22	32,00	39,04
61.	25231167163451	Covor PVC- Grosime: 3mm; Grosime strat de uzura: 06 mm; tip 2K	m2	37,33	120,00	4 479,60
62.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena-de 110 mm.-cu gratie metalica cu dimens.100x100 mm	buc	1,01	55,00	55,55
63.	25231567122301	Cot, din PVC, tip U, pentru canalizare-50mm	buc	7,28	6,57	47,83
64.	25231567122302	Mufa din PVC, tip U, pentru canalizare-50mm	buc	4,16	6,50	27,04
65.	25231567122303	Teu din PVC, tip U, pentru canalizare-50mm	buc	4,16	15,00	62,40
66.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	12,49	2,26	28,23
67.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	17,85	2,10	37,48
68.	25231567138001	Fitinguri din fonta cot 25 mm	buc	8,00	3,50	28,00
69.	25231567138002	Fitinguri din fonta racord olandez 25x3/4"	buc	4,00	64,00	256,00
70.	2523156713800218	Racord MP 20 x 1/2' M	buc	4,00	15,00	60,00
71.	25231567138003	Fitinguri din fonta reductie 25 mm	buc	4,00	12,00	48,00
72.	25231567138004	Fitinguri din fonta -set pentru radiator	buc	4,00	27,00	108,00
73.	25231567138006	Fitinguri din fonta teu 25 mm	buc	4,00	5,00	20,00
74.	25231567138101	Fiting	buc	2,00	2,00	4,00



75.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	1,78	3,10	5,52
76.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	8,03	4,80	38,54
77.	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	5,00	10,00
78.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	236,72	4,00	946,88
79.	2622102438000	Lavoar	buc	1,04	350,00	364,00
80.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,04	100,00	104,00
81.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	1,40	3,50
82.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	242,90	1,40	340,06
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 404,45	1,32	4 493,88
84.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,34	1,32	5,73
85.	2652102100713	Var pasta	m3	1,74	800,00	1 392,00
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,00	2,20	39,60
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	98,21	1,96	192,50
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 075,21	1,55	4 766,57
89.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	227,01	3,90	885,34
90.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,60	89,00	1 833,40
91.	2661122803601	Tub flexibil	m	44,88	4,20	188,50
92.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,35	0,00	0,00
93.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,12	0,00	0,00
94.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,00	2,10	170,10
95.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,08	0,00	0,00
96.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,22	0,00	0,00
97.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	59,85	65,83	3 939,93
98.	2670112205050	Placi OSB de 18 mm	m2	26,51	92,45	2 450,85
99.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,85	1,20	1,02
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,82	1,00	8,82
101.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,10	1,20	1,32
102.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	515,38	2,50	1 288,45
103.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,04	2,50	0,10
104.	2721204123000	Niplu	buc	2,00	2,00	4,00
105.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	17,85	2,00	35,70
106.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	180,00	9,30	1 674,00
107.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,27	13,00	3,51
108.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,81	13,00	88,53
109.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,40	13,00	31,20
110.	27431235490251	Baghete din aluminiu-maiaki	m	186,06	3,10	576,79
111.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,03	187,00	5,61
112.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,31	28,00	8,68
113.	2811236306222	Grila ventilatie	buc	5,00	26,00	130,00
114.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,88	8,00	7,04
115.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00	2,00	12,00
116.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,00	2,00	24,00
117.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,08	18,00	109,44
118.	2822115700000	Radiator	buc	4,00	955,00	3 820,00
119.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	4,00	10,00	40,00
120.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,08	14,10	113,93
121.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	7,88	18,00	141,84
122.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,45	17,00	7,65
123.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,12	1,00	12,12
124.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 122,00	0,09	100,98
125.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00	1,00	12,00
126.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,12	2,00	24,24
127.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,12	1,00	12,12
128.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	12,00	0,10	1,20
129.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,20	2,40
130.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,30	17,00	5,10
131.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,75	2,00	1,50
132.	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	2,04	3 800,00	7 752,00
133.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,03	84,00	86,52
134.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=112"	buc	2,04	84,00	171,36
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,07	48,00	147,36



136.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	9,98	40,72
137.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,50	2,00	3,00
138.	28752741101023	Cot cu suport d=15 mm	buc	4,00	19,00	76,00
139.	28752741220006	Racord olandez-racord 20*1/2	buc	2,00	16,00	32,00
140.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,90	2,00	19,80
141.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25 mm	buc	8,00	2,10	16,80
142.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	12,00	26,47	317,64
143.	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	2,00	12,00
144.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	151,50	25,00	3 787,50
145.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00	1,00	12,00
146.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	107,60	1,20	129,12
147.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	330,00	330,00
148.	29131242042102	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate avind diametrul 50 mm	buc	1,01	200,00	202,00
149.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	4,00	53,00	212,00
150.	29131373430013	Robinet trecere de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,00	52,53	105,06
151.	29131373430214	Robinet sferic 15 mm	buc	4,16	64,00	266,24
152.	29131373430215	Robinet sferic 22 mm	buc	2,06	78,00	160,68
153.	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur-LED	buc	23,10	52,00	1 201,20
154.	3220137315778	Decapant	kg	0,02	3,10	0,06
155.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,08	1,78	58,89
156.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,29	5,00	101,45
157.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	5,00	0,10
158.	4100126202818	Apa	m3	3,25	5,00	16,25
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,41	1,20	41,28
160.	88	Priza 3P IP20	buc	10,00	76,00	760,00
161.	98	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc	11,22	230,00	2 580,60
Total materiale de constructii						85 628,49

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,92	5,00	14,60
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,81	5,00	34,05
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	1,00	0,00
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,63	6,00	3,78
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,06	70,00	4,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,75	3,00	110,25
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,38	4,00	45,52
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	240,00	4,80
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,78	14,40	11,23
10.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,11	4,00	0,44
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,07	25,00	1,75
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,70	35,00	59,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80	5,00	4,00
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,35	35,00	47,25
15.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	3,46	35,00	121,10
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32	170,00	54,40
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,29	395,00	509,55
Total utilaje de constructii						1 026,42

Total	lei	207 052,09
TVA	20 %	41 410,42

Total deviz:

248 462,51

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)