

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP „Centrul de Sănătate Mărăndeni”**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP „Centrul de Sănătate Mărăndeni”**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de organizare și reparație a Oficiului Medicilor de Familie Răutel, amplasat în s.Răutel, rl.Fălești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cabinet 1		
		1.1. WC, cazangerie		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 1.8*1.7-1buc	m2	3,0600
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,3800
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	18,9300
		1.1.2. Tavane		
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,7400
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	5,7400
		1.1.3. Pereti		
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,1000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	40,0800
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	29,5500
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	22,1800
10	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	12,6100

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	12,6100
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,6100
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	12,6100
15	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000
		1.1.4. Pereti despartitori		
16	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1200
17	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	5,9400
		1.1.5. Pardoseli		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	10,4000
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,4000
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,7400
		1.1.6. Usi, ferestre		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3600
22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,8000
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000
		2. Cabinet 5		
		2.1.		
		2.1.1. Demontari		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500

1	2	3	4	5
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,8000
		2.1.2. Tavane		
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,8000
		2.1.3. Pereti		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact glafuri	m2	2,0800
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2	2,0800
30	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0800
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	2,0800
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,0800
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	35,2100
35	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
36	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000
		2.1.4. Pardoseli		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	10,4000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,4000
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,8000
		2.1.5. Usi, ferestre		
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
41	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600

1	2	3	4	5
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,8000
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000
		3. Cabinet 2		
		3.1.		
		3.1.1. Demontari		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500
45	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,8000
		3.1.2. Tavane		
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,8800
		3.1.3. Pereti		
47	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	7,5200
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	15,2400
49	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2400
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	15,2400
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,2400
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	54,4500
54	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000
56	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	2,2700
		3.1.4. Pardoseli		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	12,9000
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,9000
59	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	12,9000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp		
		3.1.5. Usi, ferestre		
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800
61	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,0600
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,8000
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000
		4. Cabinet 3		
		4.1.		
		4.1.1. Demontari		
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,5500
		4.1.2. Tavane		
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,5500
		4.1.3. Pereti		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact glafuri	m2	2,0800
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2	2,0800
69	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0800
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,0800
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,0800
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	67,0300
74	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000

1	2	3	4	5
		4.1.4. Pardoseli		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	5,5500
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,5500
78	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,5500
		4.1.5. Usi, ferestre		
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
80	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,8000
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000
		5. Cabinet 4		
		5.1.		
		5.1.1. Demontari		
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500
84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7000
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,8900
		5.1.2. Tavane		
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,7000
		5.1.3. Pereti		
87	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti antimucegai, executare manuala	m2	5,8900
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact glafuri	m2	7,9700
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	7,9700
90	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	7,9700

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	7,9700
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	7,9700
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	48,9700
95	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000
		5.1.4. Pardoseli		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	17,7000
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,7000
99	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	17,7000
		5.1.5. Usi, ferestre		
100	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
101	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600
102	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,8000
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000
		6. Cabinet 6		
		6.1.		
		6.1.1. Demontari		
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-2buc, 0.9*2.1-1buc	m2	8,0100
		6.1.2. Tavane		
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,6000
		6.1.3. Pereti		
106	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	30,1600

1	2	3	4	5
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti	m2	59,5700
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,5700
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti si glafuri	m2	120,2800
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	117,2800
111	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	31,0000
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,2800
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	117,2800
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	117,2800
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	117,2800
116	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	3,0000
118	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	2,2700
		6.1.4. Pardoseli		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	25,6000
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,6000
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,6000
		6.1.5. Usi, ferestre		
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700
123	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina	m2	6,1200

1	2	3	4	5
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv		
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,6000
125	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,6000
		7. Cabinet 10		
		7.1.		
		7.1.1. Demontari		
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-3buc, 0.9*2.1-1buc	m2	11,0700
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,5000
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,5000
		7.1.2. Tavane		
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,5000
		7.1.3. Pereti		
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	16,7400
131	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	46,2000
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,7400
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	16,7400
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	16,7400
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	30,9800
136	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000
138	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	26,2500
		7.1.4. Pardoseli		
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	22,5000
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,5000
141	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,5000

1	2	3	4	5
		7.1.5. Usi, ferestre		
142	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
143	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	9,1800
144	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,4000
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,4000
		8. Cabinet 11		
		8.1.		
		8.1.1. Demontari		
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-2buc, 0.9*2.1-1buc	m2	8,0100
		8.1.2. Tavane		
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,4000
		8.1.3. Pereti		
148	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	18,5500
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti	m2	3,0000
150	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Indreptarea tocului de fereastră	m2	3,0000
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti si glafuri	m2	39,3600
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	39,3600
153	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3600
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	39,3600

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor		
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	39,3600
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	97,5700
158	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	3,0000
		8.1.4. Pardoseli		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	26,4000
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,4000
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,4000
		8.1.5. Usi, ferestre		
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700
164	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,1200
165	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,6000
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,6000
		9. Hol		
		9.1. Demontari		
167	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,	m2	19,8500
		9.2. Pereti		
168	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2	83,6000
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,3000
		10. Cabinet 9, 7		
		10.1.		
		10.1.1. Demontari		
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) 0.9*2.1-2buc	m2	4,9500
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,6000

1	2	3	4	5
		10.1.2. Tavane		
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	5,6000
		10.1.3. Pereti		
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	3,2200
		10.1.4. Pardoseli		
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	5,6000
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,6000
176	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	5,6000
		10.1.5. Usi		
177	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800
		11. Lucrari electrice		
178	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti	m	37,0000
179	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	37,0000
180	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	30,0000
181	RpEC16A	Demontat l de priza si intrerupator	buc	17,0000
182	RpEE03A	Montarea prizelor electrice	buc	24,0000
183	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	17,0000
184	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple complet echipate LED	buc	30,0000
185	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 3x2.5	m	89,6000
186	RpEE09A	Montarea automate pina la 25 A,	buc	17,0000
		12. Apa, canalizare interioara		
187	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 1 buc in WC. 6 buc in cabinete	buc	11,0000

1	2	3	4	5
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,0000
189	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
190	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	56,0000
191	RpSB11B2	Montarea ramificatiei duble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	14,0000
192	RpSB11B2	Montarea ramificatiei duble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	14,0000
193	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,0000
194	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,0000
195	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	3,0000
196	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	43,5000
197	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	65,0000
198	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,0000
13. Apeduct, Canalizare exterioare				
199	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,0000
200	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in transee	m3	7,3000
201	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,6000

1	2	3	4	5
202	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,0000
203	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	1,5000
204	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm	m	1,5000
205	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	1,5000
206	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m ³	1,5000
207	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in camine	m ³	2,0000
208	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m ³	1,4000
209	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KLI-10	put	1,0000
		14. Diverse		
210	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,0000
211	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,0000
212	TRI1AA08C3	Descarcarea materialelor de constructie din auto	t	20,0000
213	TRI1AA05C3	Incarcarea gunoiului, in auto	t	20,0000
214	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	25,0000

Conducătorul grupului de lucru:  COLIBABA Angela

