

**Reparatia capitala a strazii
Trandafirilor din satul Scorteni r-l
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Trandafirilor		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	4 900,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,2610
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	588,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	352,8000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	119,3640
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	716,7720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	88,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,6960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	151,7040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,8200
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,4300
	23203226000401	Bitum	t	3,5329
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0290
5	DB16Hk-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k-1,25	m2	4 900,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	306,2500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	594,1250
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	67,3750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,4625
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,4625
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,4625
6	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)