

Lucrari de reparatie la fatada(rosturile) L.T. P.Zadnipru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Lucrari de reparatie la fatada

Valoarea de deviz 173 888,41 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 038,4900	29,42 22,50	30 557,09 23 366,02
2	RpCE31A	Indepartarea chitului si termoizolantului din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1,0500	m	1 180,0000	10,33 6,90	12 187,45 8 142,00
3	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu garnitura de etansare din polietelen inspuat φ60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog (Materialele propuse spre utilizare se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarul) Mat. marunte=1,0500	m	1 180,0000	65,30 19,50	77 048,62 23 010,00

	Total	lei	119 793,16
	Asigurari medicale si sociale	24 %	13 084,32
	Transport	2 %	1 146,77
	Total		134 024,25
	Cheltuieli de regie	6 %	8 041,45
	Total		142 065,70
	Beneficiu	2 %	2 841,31
	Total		144 907,01

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			28 981,40
		173 888,41				
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				54 518,02

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la fatada(rosturile) L.T. P.Zadnipru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5 Lucrari de reparatie la fatada

Valoarea de deviz 173 888,41 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	767,0000	30,00	23 010,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	778,8675	30,00	23 366,02
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271,4000	30,00	8 142,00
		Total manopera				54 518,02

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9560	133,00	659,14
2.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	867,3000	50,00	43 365,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1038	2 800,00	290,64
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3115	2 800,00	872,20
5.	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	123,9000	15,00	1 858,50
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3115	2 800,00	872,20
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1246	3 500,00	436,10
8.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	123,9000	12,00	1 486,80
9.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	867,3000	5,00	4 336,50
10.	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	185,8500	2,50	464,62
11.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	123,9000	2,50	309,75
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	991,2000	1,50	1 486,80
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1155	15,00	46,73
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	495,6000	1,60	792,96
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,6730	7,00	60,71
		Total materiale de constructii				57 338,65

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 673,2050	1,00	4 673,20
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	118,0000	15,00	1 770,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,0000	25,31	1 493,29
		Total utilaje de constructii				7 936,49

Total	lei	119 793,16
Asigurari medicale si sociale	24 %	13 084,32

Transport	2 %	1 146,77
Total		134 024,25
Cheltuieli de regie	6 %	8 041,45
Total		142 065,70
Beneficiu	2 %	2 841,31
Total		144 907,01
TVA	20 %	28 981,40
Total deviz:		173 888,41

Intocmit

LivartPrim SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la fatada(rosturile) Investitor DETS Ciocana
L.T. P.Zadnipru**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,42 22,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		Total	lei			30 557,09
2	RpCE31A	Indepartarea chitului si termoizolantului din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1,0500	m			10,33 6,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,63
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	133,00	0,28
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	0,1000	15,00	1,58
	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,1500	2,50	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	7,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,31	0,51
		Total	lei			12 187,45
3	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu garnitura de etansare din polietilen inspumat φ60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog (Materialele propuse spre utilizare se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarul) Mat. marunte=1,0500	m			65,30 19,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	30,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000	50,00	36,75
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,68
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	2,50	0,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,63
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	133,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	7,00	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	12,00	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,60	0,67
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,31	0,76
		Total	lei			77 048,62

APROBAT:**Intocmit**
LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.