

**Renovarea si extinderea
reteleiRenovarea sistemului de
iluminat stradal in s. Criva,
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Renovarea sistemului de iluminat stradal in s. Criva, raionul Briceni

Valoarea de deviz 569 673,52 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. . Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 40x40mm)- pentru instalarea panoului BZUM DDE 1tip 25/AV -3buc.- la PT-342/160,PT-344/400,PT-345/160, PT-346/160, PT-511/160.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,0000	65,43	523,42
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	1 508,34	1 810,01
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	58,0000	17,90	1 038,08

1	2	3	4	5	6	7
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	32,0000	20,95	670,55
5	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,4500	671,62	302,23
6	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	60,0000	45,90	2 753,83
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	5,4400	3 989,85	21 704,77
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	2 807,76	1 403,88
9	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	6,6000	1 933,50	12 761,11
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED KRST/KR-4 cu capacitatea 50Wt	buc	104,0000	657,58	68 388,47
11	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	7,2700	4 286,54	31 163,11
12		Suporti pentru corpuri de iluminat KPCT/KP-4/D48	buc	67,0000	175,00	11 725,00
13		Suporti pentru corpuri de iluminat LED 50WT BULB	buc	37,0000	175,00	6 475,00
14		Suporti AL CS1500/TY/1810011	buc	174,0000	60,00	10 440,00
15		Clema de conexiune PC120-16/TY3801587	buc	170,0000	12,50	2 125,00
16		Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	65,0000	60,00	3 900,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Conexiuni FIDOS/PC4-35/6-150	buc	289,0000	12,50	3 612,50
18		Clema de sustine RA-25	buc	149,0000	15,50	2 309,50
19		Clema de intindere ZAB-20 2x16-35/SO158	buc	108,0000	15,50	1 674,00
20		Banda de montare din inox F19-07 30mm	m	1 310,0000	10,50	13 755,00
21		Clema pentru banda de montare din inox A-20	buc	1 120,0000	2,17	2 430,40
22	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	15,0000	160,91	2 413,68
		<i>Total</i>	lei			203 379,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			15 097,75
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			11 746,74
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			33 382,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			13 180,33
		<i>Total</i>				276 786,84
		Total . Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 40x40mm)- pentru instalarea panoului BZUM DDE 1tip 25/AV -3buc.- la PT-342/160,PT-344/400,PT-345/160, PT-346/160, PT-511/160. Inclusiv salariu				276 786,84 62 907,30
		<i>Total</i>	lei			276 786,84
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				276 786,84 62 907,30
		2. Lucrari de reparatii				
		2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV -PT-342/160,344/400,345/160,346/160,511/160.				
23		Montarea cablurilor electrice de tip ABBG 3x25mm2	m	252,0000	6,00	1 512,00
24		Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x25mm2	m	7 270,0000	22,00	159 940,00

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	3,0000	240,31	720,93
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc	3,0000	32,64	97,92
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat BA47-29 IP /B 16A	buc	3,0000	95,92	287,75
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI 101210 12A	buc	3,0000	95,92	287,75
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina BH-32 , 32A	buc	3,0000	95,92	287,75
		<i>Total</i>	lei			163 134,10
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			368,29
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			16 146,33
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			1 166,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			9 040,75
		<i>Total</i>				189 855,74
		Total lucrari de montare LEA 0,38KV -PT- 342/160,344/400,345/160,346/160,511/160. Inklusiv salariu				189 855,74 1 534,56
		2.2. Utilaj				
30		Lada metalica ИММ350 x 250	buc	3,0000	550,00	1 650,00
31		BZUM - DDE 1tip 25 A/V	buc	3,0000	900,00	2 700,00
32		Contor electronic monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc	3,0000	450,00	1 350,00
33		Taimer de tip NTR-E-D01-GR61559	buc	3,0000	350,00	1 050,00
34		Limitator de supratensiuni OPS-	buc	3,0000	160,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		1C 1P				
35		Pornitor magnetic KMI 101210 12A 230V AC3	buc	3,0000	124,17	372,51
36		Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	9,0000	26,33	236,97
37		Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc	6,0000	25,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			7 989,48
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			95,87
		<i>Total</i>				8 085,35
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 085,35
		<i>Total</i>	lei			197 941,09
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				197 941,09 1 534,56

		Total	lei	474 727,93
		TVA	20 %	94 945,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		569 673,52

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea
reteleiRenovarea sistemului de
iluminat stradal in s. Criva,
raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Renovarea sistemului de iluminat stradal in s. Criva, raionul Briceni

Valoarea de deviz 569 673,52 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	691,2120	84,97	58 732,29
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7000	84,97	484,33
3.	7136080025001	Montator	h-om	6,7200	84,97	571,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,4000	84,97	2 753,03
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5550	84,97	302,07
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5800	84,97	49,28
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,0200	84,97	936,37
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1600	84,97	523,42
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600	84,97	90,07
		Total manopera				64 441,86

Materiale:

1.	000123-2	Banda de montare din inox F19-07 30mm	m	1 310,0000	10,50	13 755,00
2.	000124-10	Suporti pentru corpuri de iluminat KPCT/KP-4/D48	buc	67,0000	175,00	11 725,00
3.	000124-1001	Suporti pentru corpuri de iluminat LED 50WT BULB	buc	37,0000	175,00	6 475,00
4.	000124-2	Clema pentru banda de montare din inox A-20	buc	1 120,0000	2,17	2 430,40
5.	000124-301	Suporti AL CS1500/TY/1810011	buc	174,0000	60,00	10 440,00
6.	000124-4	Clema de intindere ZAB-20 2x16-35/SO158	buc	108,0000	15,50	1 674,00
7.	000124-5	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	65,0000	60,00	3 900,00
8.	000124-9	Clema de conexiune PC120-16/TY3801587	buc	170,0000	12,50	2 125,00
9.	000124-90101	Conexiuni FIDOS/PC4-35/6-150	buc	289,0000	12,50	3 612,50
10.	000126-10	Limitator de supratensiuni OPS-1C 1P	buc	3,0000	160,00	480,00
11.	000126-2	BZUM - DDE 1tip 25 A/V	buc	3,0000	900,00	2 700,00
12.	000126-4	Contor electronic monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc	3,0000	450,00	1 350,00
13.	000126-5	Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	9,0000	26,33	236,97
14.	000126-6	Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc	6,0000	25,00	150,00
15.	000126-801	Pornitor magnetic KMI 101210 12A 230V AC3	buc	3,0000	124,17	372,51

16.	01024124	Clema de sustine RA-25	buc	149,0000	15,50	2 309,50
17.	0112421424	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2х25mm2	m	7 270,0000	22,00	159 940,00
18.	012012424	Montarea cablurilor electrice de tip АBBG 3х25mm2	m	252,0000	6,00	1 512,00
19.	1000030011	Taimer de tip NTR-E-D01-GR61559	buc	3,0000	350,00	1 050,00
20.	1000113	Lada metalica ИММІІ350 x 250	buc	3,0000	550,00	1 650,00
21.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
22.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0063	0,01	0,00
23.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1454	0,01	0,00
24.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	0,01	0,00
25.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1600	0,01	0,01
26.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,8107	25 000,00	20 267,50
27.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0405	25 000,00	1 012,50
28.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0244	0,01	0,00
29.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,7900	25,00	219,75
30.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6900	0,01	0,01
31.	1019852	Vopsea	kg	0,0900	0,01	0,00
32.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	43,6200	0,01	0,44
33.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8587	200,00	171,74
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9330	200,00	186,60
35.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3275	0,01	0,01
36.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	0,01	0,00
37.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	0,01	0,00
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6464	0,01	0,01
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5800	0,01	0,01
41.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	3,8700	0,01	0,04
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,5940	0,01	0,01
43.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	64,5750	0,01	0,65
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	350,7260	2,20	771,60
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,9100	0,01	0,09
46.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	58,0000	0,01	0,58
47.	2811236309900	Confectii metalice	kg	33,6128	0,01	0,34
48.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	9,4500	0,01	0,09
49.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,8550	0,01	0,01
50.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3232	0,01	0,00
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2900	0,01	0,00
52.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	6,3000	0,01	0,06
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4640	0,01	0,00
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3532	0,01	0,00
55.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	0,01	0,00
56.	503-9042	Corpuri de iluminat 50 Wt	buc	104,0000	350,00	36 400,00
57.	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	0,01	0,00
58.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0029	0,01	0,00
59.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	1,7670	0,01	0,02
60.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	15,2670	0,01	0,15
		Total materiale de constructii				286 920,10

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	17,1572	200,00	3 431,44
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7076	75,00	128,07
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	112,0048	100,00	11 200,48
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,3712	2,50	93,44
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3200	150,00	48,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	75,00	54,00
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3900	150,00	58,50
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,5600	20,00	51,20
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	25,0625	300,00	7 518,75
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7076	300,00	512,28
		Total utilaje de construcții				23 141,16

Total	lei	474 727,9 3
TVA	20 %	94 945,59

Total deviz:**569 673,5
2**

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea reteleiRenovarea sistemului de iluminat stradal in s. Criva, raionul Briceni **Investitor Primaria s.Criva**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. . Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 40x40mm)- pentru instalarea panoului BZUM DDE 1tip 25/AV -3buc.- la PT-342/160,PT-344/400,PT-345/160, PT-346/160, PT-511/160.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			65,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	84,97	65,43
		<i>Total</i>	lei			523,42
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 508,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	84,97	403,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	640,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	200,00	143,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			1 810,01
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			17,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,01	0,01
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,01	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,01	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 038,08
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			20,95
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	0,01	0,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,01	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,01	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			670,55
5	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			671,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000	84,97	671,27
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	0,01	0,09
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	0,01	0,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	0,01	0,20
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	0,01	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,01	0,02
		Total	lei			302,23
6	RpEA02C	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			45,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	84,97	45,88
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	0,01	0,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	0,01	0,00
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	0,01	0,00
		Total	lei			2 753,83
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 989,85
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,09
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,01	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	75,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	2,50	7,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
		Total	lei			21 704,77
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 807,76
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	25 000,00	2 025,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,01	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	75,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	2,50	6,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
		Total	lei			1 403,88
9	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc			1 933,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0470	25 000,00	1 175,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019	0,01	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7100	25,00	17,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	75,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	2,50	6,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		Total	lei			12 761,11
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED KRST/KR-4 cu capacitatea 50Wt	buc			657,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,0100	0,01	0,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	0,01	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat 50 Wt	buc	1,0000	350,00	350,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	100,00	80,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
		Total	lei			68 388,47
11	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			4 286,54
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 965,45
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	0,01	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	0,01	0,00
	110-0181	Bratari "Cᄀ"	buc	6,0000	0,01	0,06
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,1000	0,01	0,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	0,01	0,02
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	0,01	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	100,00	324,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	200,00	472,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	300,00	525,00
		Total	lei			31 163,11
12		Suporti pentru corpuri de iluminat KPCT/KP-4/D48	buc			175,00
	000124-10	Suporti pentru corpuri de iluminat KPCT/KP-4/D48	buc	1,0000	175,00	175,00
		Total	lei			11 725,00
13		Suporti pentru corpuri de iluminat LED 50WT BULB	buc			175,00
	000124-1001	Suporti pentru corpuri de iluminat LED 50WT BULB	buc	1,0000	175,00	175,00
		Total	lei			6 475,00
14		Suporti AL CS1500/TY/1810011	buc			60,00
	000124-301	Suporti AL CS1500/TY/1810011	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			10 440,00
15		Clema de conexiune PC120-16/TY3801587	buc			12,50
	000124-9	Clema de conexiune PC120-16/TY3801587	buc	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			2 125,00
16		Cronstein di aluminiu CS-1500	buc			60,00
	000124-5	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			3 900,00
17		Conexiuni FIDOS/PC4-35/6-150	buc			12,50
	000124-90101	Conexiuni FIDOS/PC4-35/6-150	buc	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			3 612,50
18		Clema de sustine RA-25	buc			15,50
	01024124	Clema de sustine RA-25	buc	1,0000	15,50	15,50
		Total	lei			2 309,50
19		Clema de intindere ZAB-20 2x16-35/SO158	buc			15,50
	000124-4	Clema de intindere ZAB-20 2x16-35/SO158	buc	1,0000	15,50	15,50
		Total	lei			1 674,00
20		Banda de montare din inox F19-07 30mm	m			10,50
	000123-2	Banda de montare din inox F19-07 30mm	m	1,0000	10,50	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 755,00
21		Clema pentru banda de montare din inox A-20	buc			2,17
	000124-2	Clema pentru banda de montare din inox A-20	buc	1,0000	2,17	2,17
		<i>Total</i>	lei			2 430,40
22	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			160,91
	1	Muncitor	h-om	1,2700	84,97	107,91
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	300,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			2 413,68
		2. Lucrari de reparatii				
		2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV -PT-342/160,344/400,345/160,346/160,511/160.				
23		Montarea cablurilor electrice de tip ABBG 3x25mm2	m			6,00
	012012424	Montarea cablurilor electrice de tip ABBG 3x25mm2	m	1,0000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 512,00
24		Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x25mm2	m			22,00
	0112421424	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x25mm2	m	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			159 940,00
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			240,31
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	0,01	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	0,01	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	2,50	1,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			720,93
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc			32,64
	1	Muncitor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			97,92
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat BA47-29 IP /B 16A	buc			95,92
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			287,75
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI 101210 12A	buc			95,92
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			287,75
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina BH-32 , 32A	buc			95,92
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			287,75
		2.2. Utilaj				
30		Lada metalica IIIИП350 x 250	buc			550,00
	1000113	Lada metalica IIIИП350 x 250	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			1 650,00
31		BZUM - DDE 1tip 25 A/V	buc			900,00
	000126-2	BZUM - DDE 1tip 25 A/V	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			2 700,00
32		Contor electronic monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc			450,00
	000126-4	Contor electronic monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			1 350,00
33		Taimer de tip NTR-E-D01-GR61559	buc			350,00
	1000030011	Taimer de tip NTR-E-D01-GR61559	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
34		Limitator de supratensiuni OPS-1C 1P	buc			160,00
	000126-10	Limitator de supratensiuni OPS-1C 1P	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
35		Pornitor magnetic KMI 101210 12A 230V AC3	buc			124,17
	000126-801	Pornitor magnetic KMI 101210 12A 230V AC3	buc	1,0000	124,17	124,17
		<i>Total</i>	lei			372,51
36		Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc			26,33
	000126-5	Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	1,0000	26,33	26,33
		<i>Total</i>	lei			236,97
37		Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc			25,00
	000126-6	Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			150,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.