

**Primaria comunei Corjova,
raionul Dubasari.
Lucrari de reparatie capitala a
unor portiuni de drum
str.Colhozului (pina la biserica)
L-300m, str.Scolii L-300m, si
str.Ion Soltis L-500m din
s.Corjova,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 528 076,73 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	60,500	42,42 14,42	2 566,11 872,11
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,000	64,00 64,00	960,04 960,04
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	15,000	11,00 0,00	165,00 0,00
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,500	46,20 0,00	2 795,10 0,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	60,500	2 898,56 321,74	175 362,75 19 465,44
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100.30.15, pe fundatie de beton B15 30x15 cm	m	2 200,000	176,01 34,02	387 220,68 74 842,68
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	484,000	507,29 34,60	245 529,66 16 744,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=8cm				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	3,630	6 320,74 0,00	22 944,29 0,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu granulate mare porosSKPg-6cm	m2	6 050,000	152,34 3,46	921 667,89 20 930,58
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	1,815	6 320,90 0,00	11 472,44 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm	m2	6 050,000	118,91 2,88	719 376,46 17 442,15

	Total	Lei	2 490 060,42
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	34 032,93
	Total		2 524 093,35
	Cheltuieli de regie	12 %	302 891,20
	Total		2 826 984,55
	Beneficiu de deviz	4 %	113 079,39
	Total		2 940 063,94
	TVA	20 %	588 012,79
	Total deviz:		3 528 076,73
	Inclusiv salariu		151 257,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria comunei Corjova, raionul Dubasari. Lucrari de reparatie capitala a unor portiuni de drum str.Colhozului (pina la biserica) L-300m, str.Scolii L-300m, si str.Ion Soltis L-500m din s.Corjova,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			42,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	350,00	28,00
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			46,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	46,20
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 898,56
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	282,90	325,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	241,16	1 326,38
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	190,00	156,18
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	350,00	135,80
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100.30.15, pe fundatie de beton B15 30x15 cm	m			176,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	26631021000011	Beton B15	m3	0,0450	920,00	41,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=8cm	m3			507,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,90	57,43
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t			6 320,74
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 058,00	6 239,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	81,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu granulate mare poros SKPg-6cm	m2			152,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131041	Beton asfaltic cu granulate mare poros SKPg	t	0,1410	1 012,20	142,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	280,00	2,21
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t			6 320,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 058,00	6 239,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	81,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm	m2			118,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013112	Beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2,75 SM. STB 1033:2008	t	0,0940	1 190,30	111,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Primaria comunei Corjova,
raionul Dubasari.Lucrari de
reparatie capitala a unor
portiuni de drum str.Colhozului
(pina la biserica) L-300m,
str.Scolii L-300m, si str.Ion Soltis
L-500m din s.Corjova,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 528 076,73 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 611,1150	57,66	92 896,89
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	665,5000	57,66	38 372,73
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	346,6500	57,66	19 987,84
Total manopera						151 257,46

Materiale:

1.	11110001000131041	Beton asfaltic cu granulate mare poros SKPg	t	853,0500	1 012,20	863 457,21
2.	1111000100013112	Beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2,75 SM. STB 1033:2008	t	568,7000	1 190,30	676 923,61
3.	1212121212121	apa	m3	151,2500	15,00	2 268,75
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	98,2520	282,90	27 795,49
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	589,9960	272,00	160 478,91
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	332,7500	241,16	80 245,99
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	69,5750	282,90	19 682,77
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	36,3000	0,00	0,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,6000	0,00	0,00
10.	23203226000401	Bitum	t	5,6084	6 058,00	33 975,69
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 424,0000	0,00	0,00
12.	26631021000011	Beton B15	m3	99,0000	920,00	91 080,00
13.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm	m	2 211,0000	100,00	221 100,00
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	163,3500	0,00	0,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	72,6000	15,00	1 089,00

		drumuri-terasam.				
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,2000	15,00	198,00
		Total materiale de construcții				2 178 295,42

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6335	270,00	441,04
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	23,4740	350,00	8 215,90
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,1540	350,00	11 603,90
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	49,7310	190,00	9 448,89
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	209,3300	250,00	52 332,50
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	204,7320	250,00	51 183,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	79,8600	280,00	22 360,80
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,2955	220,00	945,01
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7500	220,00	165,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,2600	150,00	1 089,00
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	18,1500	150,00	2 722,50
		Total utilaje de construcții				160 507,54

Total	Lei	2 490 060,42
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	34 032,93
Total		2 524 093,35
Cheltuieli de regie	12 %	302 891,20
Total		2 826 984,55
Beneficiu de deviz	4 %	113 079,39
Total		2 940 063,94
TVA	20 %	588 012,79

Total deviz:

3 528 076,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)