

Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 561 074,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 950,400 0	26,317 26,197	51 328,677 51 094,629
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc	m	372,0000	5,494 5,474	2 043,768 2 036,328
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	499,4000	28,192 28,152	14 079,084 14 059,108
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingh Extra 100 mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,050	m2	1 950,400 0	113,238 4,301	220 860,088 8 388,671
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	194,0000	82,193 36,363	15 945,357 7 054,422
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	1 950,400	72,810	142 008,624

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		0	27,370	53 382,448
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2	1 950,400 0	11,949 3,519	23 305,330 6 863,458
8	RpIzC03A 1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2	1 950,400 0	74,798 3,910	145 886,020 7 626,064
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat,in doua straturi (I strat-3 kg/m2, stratul II -4,6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	1 950,400 0	172,438 26,588	336 324,050 51 857,235
10	CE24I	Adaptoare d. 110mm Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc	20,0000	265,379 50,830	5 307,580 1 016,600
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m	150,0000	220,220 14,467	33 032,993 2 170,050
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m	36,0000	274,169 16,813	9 870,083 605,268
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	499,4000	21,725 18,377	10 849,465 9 177,474
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. culoarea gri, grosimea 0,45 mm Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	499,4000	256,084 46,920	127 888,401 23 431,848

1	2	3	4	5	6	7
15	Tr11AA02 D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	205,0000	23,460 23,460	4 809,300 4 809,300
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	205,0000	39,200 0,000	8 036,000 0,000

	Cheltuieli directe	Lei	1 151 574,820
	Asigurarea sociala	24 %	58 457,497
	Transportarea materialelor	1,3 %	11 674,642
	TOTAL		1 221 706,959
	Cheltuieli de regie	3,19 %	38 972,452
	TOTAL		1 260 679,411
	Beneficiu de deviz	3,19 %	40 215,673
	TOTAL		1 300 895,08
	TVA	20 %	260 179,02
	Total deviz:		1 561 074,10
	Inclisiv salariu		243 572,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)