

**Reparatia invelitorilor la
acoperisul de la casa de
cultura din s. Cotiujeni, raionul
Briceni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni,
raionul Briceni.**

Valoarea de deviz 309 946 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea				
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	70,00	11,36 3,71	795,23 259,73
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	800,00	37,62 11,75	30 093,44 9 399,68
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h = 6cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv confectii de aeresire - 20 buc.	m2	200,00	162,52 35,56	195 029,48 42 669,60
		Total Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea Inclusiv salariu				225 918,15 52 329,01



	Total	lei	225 920
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	11 774
	Transportarea materialelor	2,00 %	3 472
	Total	100,00 +	241 166
	Cheltuieli de regie	5,00 %	12 058

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			253 224
		Beneficiu de deviz	2,00 %			5 064
		Total	100,00 +			258 288
		Total	100,00 +			258 288
		TVA	20,00 %			51 658
						309 946
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				52 330

Intocmit

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia invelitorilor la
acoperisul de la casa de
cultura din s. Cotiujeni, raionul
Briceni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni,
raionul Briceni.**

Valoarea de deviz 309 946 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				


Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	244,90	30,92	7 572,31
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 080,00	30,92	33 393,60
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	367,50	30,92	11 363,10
		Total manopera				52 330

Materiale:

1.	1967	elemente de aeresire	buc	20,034	64,04	1 282,98
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	5,60	3 300,00	18 480,00
3.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	63,00	58,56	3 689,28
4.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 449,00	96,69	140 103,81
5.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,20	64,04	1 613,81
6.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	96,00	23,06	2 213,76
7.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	71,40	7,50	535,50
8.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 340,00	0,50	5 670,00
		Total materiale de construcții				173 590
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	225 920
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	11 774
Transportarea materialelor	2,00 %	3 472
Total	100,00 +	241 166
Cheltuieli de regie	5,00 %	12 058
Total	100,00 +	253 224
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 064



Total	100,00 +	258 288
Total	100,00 +	258 288
TVA	20,00 %	51,658

Total deviz:

309 946

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT

Investitor

Obiect Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni, raionul Briceni.

Investitor Primaria s. Cotiujeni, raionul Briceni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea				
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			11,36
						3,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	30,92	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	7,50	7,65
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			37,62
						11,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	30,92	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0070	3 300,00	23,10
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	23,06	2,77
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h = 6cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv confectii de aeresire - 20 buc.	m2			162,52
						35,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	1967	elemente de aeresire	buc	0,0159	64,04	1,07
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	96,69	116,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	58,56	3,07
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	64,04	1,34

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

