

**Reconstructia caminului pentru  
sportivi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 3 999 005,12 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demonteri</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   | 260,300                               | 11,59<br>10,44                        | 3 016,41<br>2 717,07   |
| 2      | RpCH32A                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - dranca   | m2   | 260,300                               | 15,26<br>14,96                        | 3 971,55<br>3 893,46   |
| 3      | RpCH32E                     | Демонтаж стен и перегородок из досок и брусков   | m3   | 14,870                                | 99,11<br>99,11                        | 1 473,76<br>1 473,76   |
| 4      | RpCO56A                     | Demontarea timplariei din lemn (usi)   | m2   | 48,000                                | 16,36<br>16,36                        | 785,23<br>785,23       |
| 5      | RpCO56A                     | Demontarea timplariei din lemn (ferestrei)   | m2   | 47,500                                | 16,36<br>16,36                        | 777,05<br>777,05       |
| 6      | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata  | m2   | 665,100                               | 34,53<br>34,28                        | 22 963,24<br>22 796,96 |
| 7      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala  | m2   | 173,700                               | 7,31<br>7,01                          | 1 269,92<br>1 217,81   |
| 8      | RpIzC43A                    | Desfacerea incalzitorului fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala   | m2   | 613,400                               | 18,42<br>17,86                        | 11 300,55<br>10 957,05 |
| 9      | RpCH32E                     | Демонтаж стропил и маурлатов   | m3   | 12,100                                | 99,11<br>99,11                        | 1 199,22<br>1 199,22   |
| 10     | CI17A                       | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, | m2   | 251,500                               | 103,49<br>82,34                       | 26 026,99<br>20 707,76 |

| 1                       | 2          | 3   | 4   | 5             | 6                  | 7                     |
|-------------------------|------------|---|-----|---------------|--------------------|-----------------------|
|                         |            | montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate             |     |               |                    |                       |
| 11                      | RpCI42C    | Demontarea elementelor copertinei - invelitori din tabla zincata  | m2  | 11,400        | 34,53<br>34,28     | 393,59<br>390,74      |
| 12                      | RpCH32E    | Демонтаж деревянного бруса и доски  | m3  | 0,800         | 99,11<br>99,11     | 79,29<br>79,29        |
| 13                      | RpCK41A    | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2  | 54,500        | 9,50<br>8,57       | 517,70<br>467,01      |
| 14                      | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                  | m2  | 227,300       | 19,36<br>17,92     | 4 399,85<br>4 072,54  |
| 15                      | RpCP45D    | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc  | kg  | 36,900        | 1,83<br>1,56       | 67,63<br>57,49        |
| 16                      | RpCG29C    | Demolarea peretilor de zidarie din coteleti   | m3  | 1,140         | 149,22<br>145,89   | 170,11<br>166,32      |
| 17                      | RpCG29C    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida si curatirea caramizilor  | m3  | 0,700         | 149,20<br>145,89   | 104,44<br>102,12      |
| 18                      | TrB01A1-5  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t   | 95,200        | 39,25<br>39,25     | 3 736,33<br>3 736,33  |
| 19                      | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2        | t   | 95,200        | 16,35<br>16,35     | 1 556,81<br>1 556,81  |
| 20                      | TsI50A5    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                       | t   | 95,200        | 20,78<br>0,00      | 1 977,84<br>0,00      |
| <b>Total Demonteri</b>  |            |   |     |               |                    | <b>85 787,51</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |            |   |     |               |                    | <b>77 154,02</b>      |
| <b>1.2. Pereti</b>      |            |   |     |               |                    |                       |
| 21                      | CA04F      | Beton M250 turnat in centura  | m3  | 13,500        | 1 294,15<br>217,92 | 17 471,07<br>2 941,91 |
| 22                      | CC02K      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                 | kg  | 13,200        | 16,89<br>4,09      | 222,97<br>54,05       |
| 23                      | CC02L      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm                            | kg  | 1 238,90<br>0 | 15,68<br>2,88      | 19 429,86<br>3 571,92 |
| 24                      | CA08A      | Betonarea ancerov   | buc | 88,000        | 15,41              | 1 356,43              |

| 1                               | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                     | 7                       |
|---------------------------------|--------|---|----|---------|-----------------------|-------------------------|
|                                 |        |   |    |         | 12,47                 | 1 097,18                |
| 25                              | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv  | m2 | 145,440 | 77,55<br>48,83        | 11 278,44<br>7 101,55   |
| 26                              | CL08A  | Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t  | 11,626  | 20 122,97<br>1 636,30 | 233 949,62<br>19 023,62 |
| 27                              | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 11,626  | 750,37<br>267,64      | 8 723,79<br>3 111,64    |
| 28                              | CD71A  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (газобетон)  | m3 | 157,500 | 1 869,51<br>176,25    | 294 448,60<br>27 759,22 |
| <b>Total Pereti</b>             |        |   |    |         |                       | <b>586 880,78</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |   |    |         |                       | <b>64 661,09</b>        |
| <b>1.3. Acoperis</b>            |        |   |    |         |                       |                         |
| <b>1.3.1. Carcas (SA-28.29)</b> |        |   |    |         |                       |                         |
| 29                              | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 18,850  | 5 961,76<br>988,60    | 112 379,17<br>18 635,13 |
| 30                              | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3 | 18,850  | 298,02<br>30,89       | 5 617,67<br>582,28      |
| 31                              | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (5.3m3)  | m2 | 426,000 | 34,56<br>11,89        | 14 724,57<br>5 067,19   |
| 32                              | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3 | 5,300   | 298,02<br>30,89       | 1 579,50<br>163,71      |
| 33                              | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  | m3 | 5,300   | 45,94<br>9,08         | 243,46<br>48,15         |
| <b>Total Carcas (SA-28.29)</b>  |        |   |    |         |                       | <b>134 544,37</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |   |    |         |                       | <b>24 496,46</b>        |
| <b>1.3.2. Tip - 1</b>           |        |   |    |         |                       |                         |
| 34                              | CE17A  | Strat suplimentar polimeric - anticondensat tip ondutiss montat sub   | m2 | 426,000 | 20,61                 | 8 779,82                |

| 1                       | 2      | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|-------------------------|--------|--|----|---------|-----------------|------------------------|
|                         |        | stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   |    |         | 10,13           | 4 314,95               |
| 35                      | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Rukki Monterey)  | m2 | 426,000 | 220,66<br>46,49 | 93 999,87<br>19 804,31 |
| <b>Total Tip - 1</b>    |        |  |    |         |                 | <b>102 779,69</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |  |    |         |                 | <b>24 119,26</b>       |
| <b>1.3.3. Tip - 2</b>   |        |  |    |         |                 |                        |
| 36                      | CF59D  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2 | 443,800 | 129,54<br>69,41 | 57 489,22<br>30 803,89 |
| 37                      | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (profnastil LK 50 Lider) - 50mm | m2 | 443,800 | 180,94<br>49,35 | 80 302,60<br>21 901,53 |
| 38                      | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistiroil beton D 350 - 150mm   | m2 | 443,800 | 11,69<br>7,07   | 5 185,85<br>3 135,54   |
| 39                      | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  | m2 | 443,800 | 39,27<br>14,55  | 17 426,25<br>6 455,51  |
| 40                      | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (праймер)   | m2 | 443,800 | 13,25<br>1,66   | 5 881,70<br>737,77     |
| 41                      | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Техноэласт ЭКП - 1слой)   | m2 | 610,000 | 61,93<br>19,01  | 37 775,29<br>11 595,61 |
| 42                      | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Техноэласт ЭПП - 2слоя)  | m2 | 610,000 | 112,60<br>27,06 | 68 683,07<br>16 506,72 |

| 1                       | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|-------------------------|--------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| <b>Total Tip - 2</b>    |        |   |    |         |                  | <b>272 743,98</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |   |    |         |                  | <b>91 136,57</b>      |
| <b>1.3.4. Tip - 3</b>   |        |   |    |         |                  |                       |
| 43                      | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistirol beton D 300 - 250mm   | m2 | 14,500  | 223,99<br>7,07   | 3 247,89<br>102,45    |
| 44                      | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm   | m2 | 17,400  | 39,27<br>14,55   | 683,22<br>253,10      |
| 45                      | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (праймер)  | m2 | 17,400  | 13,26<br>1,66    | 230,71<br>28,93       |
| 46                      | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (с шерох. поверхностью)   | m2 | 17,400  | 303,68<br>102,59 | 5 284,05<br>1 785,15  |
| 47                      | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m  | 15,700  | 63,10<br>20,26   | 990,64<br>318,05      |
| 48                      | IC36E  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane , avind diametrul 50,0 mm.   | m  | 8,200   | 47,05<br>20,78   | 385,77<br>170,40      |
| 49                      | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (SA-38)   | kg | 711,100 | 24,31<br>8,68    | 17 286,43<br>6 169,07 |
| 50                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                       | t  | 0,711   | 750,38<br>267,65 | 533,52<br>190,30      |
| 51                      | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(окрашенный конек толщ. 0,7мм) SA-39 | m2 | 66,700  | 181,89<br>32,99  | 12 132,09<br>2 200,23 |

| 1                                | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----------------------------------|--------|---|-----|---------|-------------------|------------------------|
| 52                               | CL18A  | Крепежный уголок и акер Ан  | kg  | 32,330  | 27,06<br>8,67     | 874,72<br>280,46       |
| 53                               | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,032   | 750,94<br>267,50  | 24,03<br>8,56          |
| 54                               | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (SA-31)  | m   | 68,800  | 215,22<br>12,47   | 14 806,80<br>857,80    |
| 55                               | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 37,600  | 257,02<br>14,55   | 9 664,02<br>546,93     |
| 56                               | CE24B  | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare   | buc | 6,000   | 123,27<br>74,81   | 739,60<br>448,85       |
| <b>Total Tip - 3</b>             |        |   |     |         |                   | <b>66 883,49</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |   |     |         |                   | <b>13 360,28</b>       |
| <b>Total Acoperis</b>            |        |   |     |         |                   | <b>576 951,53</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |   |     |         |                   | <b>153 112,57</b>      |
| <b>1.4. Pereti despartitori</b>  |        |   |     |         |                   |                        |
| 57                               | CD72B  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala - 50mm, cu inaltimea pina la 4 m   | m2  | 301,600 | 269,42<br>97,51   | 81 257,57<br>29 408,25 |
| <b>Total Pereti despartitori</b> |        |   |     |         |                   | <b>81 257,57</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |   |     |         |                   | <b>29 408,25</b>       |
| <b>1.5. Ferestre</b>             |        |   |     |         |                   |                        |
| 58                               | CK57E  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi   | m2  | 1,700   | 1 318,18<br>51,35 | 2 240,90<br>87,29      |
| 59                               | CK57F  | Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu miez zincat min 1.5 mm grosimea, cu cinci camere termice, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi  | m2  | 3,000   | 1 282,73<br>29,68 | 3 848,20<br>89,03      |
| 60                               | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre  | m   | 5,950   | 69,78<br>14,54    | 415,17<br>86,54        |

| 1                                 | 2             | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|-----------------------------------|---------------|--|----|--------|-------------------|-----------------------|
| 61                                | CK26B         | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu latimea 400 mm (СЛИВЫ)  | m  | 5,950  | 53,36<br>16,21    | 317,48<br>96,43       |
| <b>Total Ferestre</b>             |               |  |    |        |                   | <b>6 821,75</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |  |    |        |                   | <b>359,29</b>         |
| <b>1.6. Vitrale</b>               |               |  |    |        |                   |                       |
| 62                                | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice   | m2 | 5,040  | 1 874,81<br>28,83 | 9 449,05<br>145,31    |
| <b>Total Vitrale</b>              |               |  |    |        |                   | <b>9 449,05</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |  |    |        |                   | <b>145,31</b>         |
| <b>1.7. Usi</b>                   |               |  |    |        |                   |                       |
| 63                                | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 48,300 | 1 545,34<br>33,25 | 74 640,13<br>1 605,78 |
| 64                                | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet  | m2 | 6,420  | 1 375,55<br>35,44 | 8 831,05<br>227,53    |
| <b>Total Usi</b>                  |               |  |    |        |                   | <b>83 471,18</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |  |    |        |                   | <b>1 833,31</b>       |
| <b>1.8. Pardosele</b>             |               |  |    |        |                   |                       |
| <b>1.8.1. Suprafata - 52.7 m2</b> |               |  |    |        |                   |                       |
| 65                                | IzF10A        | Strat termoizolator la plansee, din placi termoizolatoare din polistipolbeton D 300 - 100 mm   | m2 | 52,700 | 109,10<br>7,07    | 5 749,32<br>372,34    |
| 66                                | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)   | m2 | 52,700 | 56,56<br>28,57    | 2 980,62<br>1 505,64  |
| 67                                | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga   | m2 | 52,700 | 19,03<br>9,77     | 1 002,97<br>514,64    |
| 68                                | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"  | m2 | 52,700 | 5,20<br>1,25      | 273,87<br>65,71       |
| 69                                | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai  | m2 | 52,700 | 303,68<br>102,60  | 16 003,97<br>5 406,76 |

| 1                                   | 2             | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-------------------------------------|---------------|--|----|---------|------------------|------------------------|
|                                     |               | mari de 16 m2 (Portelonato)  |    |         |                  |                        |
| 70                                  | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m  | 52,700  | 63,10<br>20,26   | 3 325,16<br>1 067,59   |
| <b>Total Suprafata - 52.7 m2</b>    |               |  |    |         |                  | <b>29 335,91</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |  |    |         |                  | <b>8 932,68</b>        |
| <b>1.8.2. Suprafata - 205.2 m 2</b> |               |  |    |         |                  |                        |
| 71                                  | IzF10A        | Strat termoizolator la plansee, din placi termoizolatoare din polistipolbeton D 300 - 100 mm   | m2 | 205,200 | 109,10<br>7,07   | 22 386,34<br>1 449,78  |
| 72                                  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)   | m2 | 205,200 | 56,56<br>28,57   | 11 606,44<br>5 862,57  |
| 73                                  | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 205,200 | 19,03<br>9,77    | 3 904,20<br>2 003,90   |
| 74                                  | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                      | m2 | 205,200 | 195,41<br>53,25  | 40 097,80<br>10 925,88 |
| <b>Total Suprafata - 205.2 m 2</b>  |               |  |    |         |                  | <b>77 994,78</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |  |    |         |                  | <b>20 242,13</b>       |
| <b>1.8.3. Suprafata - 16.8 m 2</b>  |               |  |    |         |                  |                        |
| 75                                  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"  | m2 | 16,800  | 5,20<br>1,25     | 87,31<br>20,95         |
| 76                                  | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Portelonato)  | m2 | 16,800  | 303,68<br>102,60 | 5 101,84<br>1 723,60   |
| 77                                  | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m  | 15,120  | 63,10<br>20,26   | 954,11<br>306,30       |
| <b>Total Suprafata - 16.8 m 2</b>   |               |  |    |         |                  | <b>6 143,26</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |  |    |         |                  | <b>2 050,85</b>        |
| <b>1.8.4. Supratata - 68.3 m 2</b>  |               |  |    |         |                  |                        |
| 78                                  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)   | m2 | 68,300  | 56,56<br>28,57   | 3 863,13<br>1 951,33   |



| 1                                      | 2             | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|--|---------------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| 79                                     | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 68,300  | 19,02<br>9,77    | 1 299,30<br>666,99    |
| 80                                     | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                     | m2 | 68,300  | 195,41<br>53,24  | 13 346,35<br>3 636,63 |
| <b>Total Supratata - 68.3 m<br/>2</b>  |               |   |    |         |                  | <b>18 508,78</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                |               |   |    |         |                  | <b>6 254,95</b>       |
| <b>1.8.5. Suprafata - 26.40 m 2</b>    |               |   |    |         |                  |                       |
| 81                                     | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)  | m2 | 26,400  | 56,55<br>28,57   | 1 493,02<br>754,25    |
| 82                                     | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 26,400  | 19,02<br>9,77    | 502,00<br>257,82      |
| 83                                     | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"   | m2 | 26,400  | 5,20<br>1,25     | 137,20<br>32,92       |
| 84                                     | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Portelonato)   | m2 | 16,800  | 303,68<br>102,60 | 5 101,84<br>1 723,60  |
| 85                                     | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m  | 23,800  | 63,10<br>20,26   | 1 501,80<br>482,14    |
| <b>Total Suprafata - 26.40 m<br/>2</b> |               |   |    |         |                  | <b>8 735,86</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                |               |   |    |         |                  | <b>3 250,73</b>       |
| <b>1.8.6. Suprafata - 3.4 m 2</b>      |               |   |    |         |                  |                       |
| 86                                     | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"   | m2 | 3,400   | 5,20<br>1,25     | 17,67<br>4,24         |
| 87                                     | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 3,400   | 320,09<br>119,01 | 1 088,31<br>404,63    |
| 88                                     | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка сетки, в с/узлах)   | kg | 236,900 | 17,86<br>1,22    | 4 231,68<br>289,22    |

| 1                                | 2     | 3  | 4  | 5             | 6              | 7                       |
|----------------------------------|-------|--|----|---------------|----------------|-------------------------|
| <b>Total Suprafata - 3.4 m 2</b> |       |  |    |               |                | <b>5 337,66</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>          |       |  |    |               |                | <b>698,09</b>           |
| <b>Total Pardosele</b>           |       |  |    |               |                | <b>146 056,25</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |       |  |    |               |                | <b>41 429,43</b>        |
|                                  |       | <b>1.9. Finiseri interioara</b>  |    |               |                |                         |
|                                  |       | <b>1.9.1. Tavan</b>  |    |               |                |                         |
| 89                               | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)  | m2 | 346,800       | 73,70<br>63,59 | 25 558,04<br>22 051,90  |
| 90                               | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)                           | m2 | -346,800      | 29,81<br>25,77 | -10 337,83<br>-8 936,06 |
| 91                               | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 346,800       | 6,70<br>1,25   | 2 322,45<br>432,39      |
| 92                               | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 346,800       | 16,39<br>5,82  | 5 685,23<br>2 017,82    |
| 93                               | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 346,800       | 33,04<br>22,86 | 11 458,27<br>7 927,15   |
| <b>Total Tavan</b>               |       |  |    |               |                | <b>34 686,16</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>          |       |  |    |               |                | <b>23 493,20</b>        |
|                                  |       | <b>1.9.2. Pereti</b>   |    |               |                |                         |
| 94                               | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 040,80<br>0 | 66,00<br>48,83 | 68 697,64<br>50 820,18  |
| 95                               | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 287,900       | 60,76<br>50,70 | 17 494,01<br>14 597,45  |
| 96                               | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 1 239,20<br>0 | 6,70<br>1,25   | 8 298,67<br>1 545,03    |
| 97                               | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 1 239,20<br>0 | 16,39<br>5,82  | 20 314,70<br>7 210,16   |
| 98                               | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie  | m2 | 1 239,20      | 33,04          | 40 943,16               |

| 1                                | 2              | 3  | 4  | 5             | 6                | 7                      |
|----------------------------------|----------------|--|----|---------------|------------------|------------------------|
|                                  |                | apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |    | 0             | 22,86            | 28 325,63              |
| 99                               | CI22A          | Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv (silicat), dimensiuni placute  | m2 | 89,500        | 236,34<br>65,05  | 21 152,37<br>5 821,85  |
| <b>Total Pereti</b>              |                |  |    |               |                  | <b>176 900,55</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                |  |    |               |                  | <b>108 320,30</b>      |
| <b>Total Finiseri interioara</b> |                |  |    |               |                  | <b>211 586,71</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                |  |    |               |                  | <b>131 813,50</b>      |
|                                  |                | <b>1.10. Finiseri exterioare</b><br><b>1.10.1. Tip 4 (SA - 29 ,31)</b>   |    |               |                  |                        |
| 100                              | CF15A<br>K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 145 g/m2 (для пазобетона 3cm) | m2 | 450,000       | 133,73<br>103,63 | 60 178,27<br>46 633,05 |
| 101                              | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка сетки, в с/узлах)  | kg | 1 035,00<br>0 | 17,86<br>1,22    | 18 487,90<br>1 263,43  |
| 102                              | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor si tavanelor acrila   | m2 | 1 239,20<br>0 | 5,20<br>1,25     | 6 439,87<br>1 545,03   |
| 103                              | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 145 g/m2 (для пазобетона)     | m2 | 450,000       | 89,15<br>69,09   | 40 118,85<br>31 088,70 |
| 104                              | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка сетки, в с/узлах)  | kg | 1 035,00<br>0 | 17,86<br>1,22    | 18 487,90<br>1 263,43  |
| 105                              | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 450,000       | 33,04<br>22,86   | 14 868,00<br>10 286,10 |
| 106                              | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren                    | m2 | 39,600        | 118,44<br>69,84  | 4 690,26<br>2 765,85   |
| 107                              | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 39,600        | 33,04<br>22,86   | 1 308,38<br>905,18     |
| 108                              | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2 | 853,900       | 37,50<br>31,17   | 32 021,14<br>26 616,06 |

| 1                                   | 2             | 3   | 4       | 5             | 6                | 7                      |
|-------------------------------------|---------------|---|---------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>Total Tip 4 (SA - 29 ,31)</b>    |               |   |         |               |                  | <b>196 600,57</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |   |         |               |                  | <b>122 366,83</b>      |
| <b>1.10.2. Scari</b>                |               |   |         |               |                  |                        |
| 109                                 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,  | kg      | 2 763,90<br>0 | 24,31<br>8,68    | 67 188,77<br>23 977,94 |
| 110                                 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       | 2,764         | 750,37<br>267,64 | 2 074,03<br>739,77     |
| <b>Total Scari</b>                  |               |   |         |               |                  | <b>69 262,80</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |   |         |               |                  | <b>24 717,71</b>       |
| <b>Total Finiseri exterioare</b>    |               |   |         |               |                  | <b>265 863,37</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |   |         |               |                  | <b>147 084,54</b>      |
| Total                               |               |   | lei     | 2 054 125,70  |                  |                        |
| Asigurarea sociala si medicala      |               |   | 22,50 % | 145 575,29    |                  |                        |
| Transport                           |               |   | 4,00 %  | 55 038,50     |                  |                        |
| Cheltuieli de regie                 |               |   | 5,00 %  | 112 736,98    |                  |                        |
| Beneficiu                           |               |   | 2,00 %  | 47 349,53     |                  |                        |
| <b>Total Lucrari de constructii</b> |               |   |         |               |                  | <b>2 414 826,00</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |   |         |               |                  | <b>647 001,31</b>      |
| <b>2. Incalzire si ventilare</b>    |               |   |         |               |                  |                        |
| <b>2.1. Utilaj</b>                  |               |   |         |               |                  |                        |
| 111                                 | Sistemair     | Вентилятор круглый канальный К 200 L  | buc     | 5,000         | 2 950,00<br>0,00 | 14 750,00<br>0,00      |
| 112                                 | Systemair     | Вентилятор круглый канальный BF-150   | buc     | 8,000         | 820,00<br>0,00   | 6 560,00<br>0,00       |
| 113                                 | Sistemair     | Регулятор скорости REE 1  | buc     | 5,000         | 965,00<br>0,00   | 4 825,00<br>0,00       |
| 114                                 | Pret de piata | Гибкая вставка d200   | buc     | 10,000        | 942,00<br>0,00   | 9 420,00<br>0,00       |
| 115                                 | Pret de piata | Шумоглушитель L=0.5m d200   | buc     | 5,000         | 1 650,00<br>0,00 | 8 250,00<br>0,00       |

| 1                              | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|--------------------------------|---------|---|-----|--------|----------------------|------------------------|
| 116                            | BE3A    | Вентилятор крышный дымоудаления КРОВ91-045-ДУ-400-К1-00750-У1   | buc | 1,000  | 17 650,00<br>0,00    | 17 650,00<br>0,00      |
| 117                            | BE3A    | Клапан дымовой КПУ-1Н-ЗД-МС-450x450-2*ф-MS220-ВН-КЛ-Е190 с электроприводом  | buc | 1,000  | 4 300,00<br>0,00     | 4 300,00<br>0,00       |
| 118                            | BE3A    | Стакан проходной наклонный для вентилятора с обратным клапаном СТАМ 212-145-К1  | buc | 1,000  | 2 100,00<br>0,00     | 2 100,00<br>0,00       |
| 119                            | Mercor  | Привод для открывания оконного переплета GEZE OL 370 EN   | buc | 1,000  | 1 140,00<br>0,00     | 1 140,00<br>0,00       |
| 120                            | Danfoss | Балансировочный автоматический клапан ASV-PV-T2 DN32mm  | buc | 4,000  | 5 200,00<br>0,00     | 20 800,00<br>0,00      |
| 121                            | Danfoss | Балансировочный автоматический клапан ASV-PV-T2 DN25mm  | buc | 1,000  | 2 350,00<br>0,00     | 2 350,00<br>0,00       |
| 122                            | Danfoss | Балансировочный автоматический клапан ASV-PV-T2 DN20mm  | buc | 2,000  | 1 875,00<br>0,00     | 3 750,00<br>0,00       |
| 123                            | WILO    | Насос циркуляционный WILO Stratos 30/1-6 PN10   | buc | 1,000  | 1 765,00<br>0,00     | 1 765,00<br>0,00       |
| 124                            | WILO    | Насос циркуляционный WILO Stratos 25/1-4PN10  | buc | 1,000  | 1 700,00<br>0,00     | 1 700,00<br>0,00       |
| <b>Total Utilaj</b>            |         |   |     |        |                      | <b>99 360,00</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |   |     |        |                      | <b>0,00</b>            |
| <b>2.2. Lucrari de montare</b> |         |   |     |        |                      |                        |
| 125                            | VC01B   | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   | buc | 14,000 | 1 029,93<br>903,93   | 14 418,97<br>12 655,02 |
| 126                            | VC24A   | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)  | buc | 10,000 | 255,52<br>202,81     | 2 555,18<br>2 028,13   |
| 127                            | VB18A   | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm  | buc | 5,000  | 60,32<br>45,72       | 301,58<br>228,58       |
| 128                            | VC10A   | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления | buc | 1,000  | 600,82<br>536,12     | 600,82<br>536,12       |
| 129                            | VC22A   | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Стакан монтажный)  | buc | 1,000  | 1 990,88<br>1 884,75 | 1 990,88<br>1 884,75   |

| 1   | 2     | 3  | 4       | 5      | 6                 | 7                    |
|---|-------|--|---------|--------|-------------------|----------------------|
| 130   | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4" (балансир.клапан) | buc     | 7,000  | 259,76<br>162,08  | 1 818,35<br>1 134,59 |
| 131   | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"  | buc     | 2,000  | 168,78<br>124,68  | 337,56<br>249,36     |
| Total                                       |       |  | lei     |        | 22 023,34         |                      |
| Asigurarea sociala si medicala              |       |  | 22,50 % |        | 4 211,22          |                      |
| Transport                                   |       |  | 4,00 %  |        | 88,66             |                      |
| Cheltuieli de regie                         |       |  | 76,00 % |        | 14 224,58         |                      |
| Beneficiu                                   |       |  | 2,00 %  |        | 810,95            |                      |
| <b>Total Lucrari de montare</b>             |       |  |         |        | <b>41 358,75</b>  |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |  |         |        | <b>18 716,55</b>  |                      |
|   |       | <b>2.3. Lucrari sanitare</b><br><b>2.3.1. Вентиляция и кондиционирование</b>   |         |        |                   |                      |
| 132   | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal<br>Приточный клапан VTK 160<br>Sistemair                                       | buc     | 22,000 | 2 186,92<br>40,73 | 48 112,32<br>896,03  |
| 133   | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie<br>(Обратный клапан d200)   | buc     | 5,000  | 680,65<br>46,55   | 3 403,27<br>232,74   |
| 134   | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,<br>Круглый вытяжной диффузор P-DVS 160                         | buc     | 22,000 | 83,42<br>20,62    | 1 835,31<br>453,71   |
| 135   | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт над вентиляц.каналом (300x300)   | m2      | 2,400  | 432,42<br>123,85  | 1 037,80<br>297,24   |
| 136   | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт над вентиляц.каналом (700x300)   | m2      | 2,000  | 432,42<br>123,85  | 864,84<br>247,70     |
| 137   | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт над вентиляц.каналом (1200x300)  | m2      | 3,000  | 432,42<br>123,85  | 1 297,26<br>371,55   |
| <b>Total Вентиляция и кондиционирование</b> |       |  |         |        | <b>56 550,80</b>  |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |  |         |        | <b>2 498,97</b>   |                      |
|   |       | <b>2.3.2. B1-B5</b>  |         |        |                   |                      |

| 1                          | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----------------------------|--------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
| 138                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)     | m2  | 28,500 | 276,92<br>157,10 | 7 892,12<br>4 477,26 |
| 139                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)     | m2  | 15,750 | 276,91<br>157,10 | 4 361,41<br>2 474,27 |
| 140                        | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL   | m2  | 20,000 | 97,67<br>19,70   | 1 953,39<br>393,99   |
| <b>Total B1-B5</b>         |        |   |     |        |                  | <b>14 206,92</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>    |        |   |     |        |                  | <b>7 345,52</b>      |
| <b>2.3.3. BE1-BE8</b>      |        |   |     |        |                  |                      |
| 141                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)     | m2  | 17,500 | 276,92<br>157,10 | 4 846,03<br>2 749,19 |
| 142                        | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL   | m2  | 23,000 | 97,67<br>19,70   | 2 246,40<br>453,09   |
| <b>Total BE1-BE8</b>       |        |   |     |        |                  | <b>7 092,43</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |        |   |     |        |                  | <b>3 202,28</b>      |
| <b>2.3.4. Дымоудаление</b> |        |   |     |        |                  |                      |
| 143                        | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 450x450                                      | buc | 1,000  | 976,42<br>20,62  | 976,42<br>20,62      |
| 144                        | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (450x450) | m2  | 4,500  | 388,29<br>136,32 | 1 747,29<br>613,43   |
| 145                        |        | Жестъ б=1.0mm   | m2  | 6,000  | 16,48<br>0,00    | 98,88<br>0,00        |
| 146                        | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Огнемат Эко Вент  | m2  | 10,000 | 87,37<br>19,70   | 873,69<br>196,99     |
| 147                        | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                      | kg  | 15,000 | 23,56<br>9,56    | 353,38<br>143,38     |
| <b>Total Дымоудаление</b>  |        |   |     |        |                  | <b>4 049,66</b>      |

| 1   | 2      | 3   | 4             | 5       | 6                 | 7                     |
|-----|--------|---|---------------|---------|-------------------|-----------------------|
|     |        | <b>Incluziv salariu</b>   | <b>974,42</b> |         |                   |                       |
|     |        | <b>2.3.5. Отопление</b>   |               |         |                   |                       |
| 148 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 2шт-3 секц (0,244m2-1секц)                        | m2            | 1,464   | 190,11<br>16,63   | 278,32<br>24,35       |
| 149 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 1шт-6 секц (0,244m2-1секц)                        | m2            | 1,464   | 190,11<br>16,63   | 278,32<br>24,35       |
| 150 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 4шт-7 секц (0,244m2-1секц)                        | m2            | 6,832   | 190,04<br>16,62   | 1 298,36<br>113,58    |
| 151 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 8шт-9 секц (0,244m2-1секц)                        | m2            | 15,620  | 190,05<br>16,62   | 2 968,54<br>259,67    |
| 152 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 5шт-12 секц (0,244m2-1секц)                       | m2            | 14,640  | 190,05<br>16,62   | 2 782,27<br>243,38    |
| 153 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 2шт-13секц (0,244m2-1секц)                        | m2            | 6,340   | 190,04<br>16,62   | 1 204,86<br>105,40    |
| 154 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 1шт-19секц (0,244m2-1секц)                        | m2            | 4,640   | 190,03<br>16,62   | 881,76<br>77,14       |
| 155 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica."Viadrus" Termo 500/130 26шт-10секц (0,244m2-1секц)                       | m2            | 63,440  | 190,05<br>16,62   | 12 056,64<br>1 054,63 |
| 156 | IC40A  | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc           | 188,000 | 15,81<br>8,31     | 2 972,66<br>1 562,66  |
| 157 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin<br>Полотенцесушитель П/С 200Вт   | buc           | 2,000   | 995,12<br>16,62   | 1 990,25<br>33,25     |
| 158 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin<br>Полотенцесушитель П/С 300Вт   | buc           | 1,000   | 1 031,17<br>16,62 | 1 031,17<br>16,62     |
| 159 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, угловой радиаторный кран RLV-S-15 Danfoss   | buc           | 52,000  | 153,38<br>7,48    | 7 975,80<br>389,00    |



| 1   | 2     | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 160 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, угловой радиаторный кран с термостат.штуцером RTD-N-15 Danfoss                                    | buc | 52,000  | 293,38<br>7,48  | 15 255,80<br>389,00   |
| 161 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Термост. головка RTD Inova 3130 Danfoss   | buc | 52,000  | 358,38<br>7,48  | 18 635,80<br>389,00   |
| 162 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик 1" Caleffi AERCAL   | buc | 52,000  | 99,16<br>4,16   | 5 156,11<br>216,11    |
| 163 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI PN25 d20x2,5mm (K=1,3 на фитинги)   | m   | 320,000 | 41,92<br>16,21  | 13 413,51<br>5 186,69 |
| 164 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI PN25 d25x4.0mm (K=1,3 на фитинги)   | m   | 200,000 | 53,05<br>18,91  | 10 610,86<br>3 781,96 |
| 165 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN25 d32x5.4mm (K=1,3 на фитинги)  | m   | 90,000  | 76,78<br>21,61  | 6 910,02<br>1 945,01  |
| 166 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN25 d40x6.7mm (K=1,3 на фитинги)  | m   | 140,000 | 97,96<br>24,31  | 13 714,06<br>3 403,76 |
| 167 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN25 d50x8.4mm (K=1,3 на фитинги)  | m   | 10,000  | 108,33<br>20,78 | 1 083,30<br>207,80    |
| 168 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN25 d63x10.5mm (K=1,3 на фитинги) | m   | 55,000  | 116,59<br>22,86 | 6 412,34<br>1 257,19  |
| 169 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m   | 520,000 | 4,38<br>3,74    | 2 277,81<br>1 945,01  |

| 1                                  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|------------------------------------|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 170                                | IE03B   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m   | 240,000 | 5,37<br>4,57    | 1 289,18<br>1 097,18  |
| 171                                | IE03C   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m   | 55,000  | 6,36<br>5,40    | 349,95<br>297,15      |
| 172                                | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex EC d20mm   | m   | 320,000 | 50,40<br>21,20  | 16 126,75<br>6 782,59 |
| 173                                | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex EC d25mm   | m   | 200,000 | 59,05<br>21,20  | 11 809,62<br>4 239,12 |
| 174                                | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex EC d32mm   | m   | 90,000  | 65,54<br>21,20  | 5 898,33<br>1 907,60  |
| 175                                | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex EC d40mm   | m   | 140,000 | 76,35<br>21,20  | 10 689,29<br>2 967,38 |
| 176                                | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex EC d50mm   | m   | 10,000  | 90,41<br>21,20  | 904,12<br>211,96      |
| 177                                | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex EC d63mm   | m   | 55,000  | 94,74<br>21,20  | 5 210,60<br>1 165,76  |
| <b>Total Отопление</b>             |         |  |     |         |                 | <b>181 466,40</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |  |     |         |                 | <b>41 294,30</b>      |
| <b>2.3.6. Коллекторный узел №1</b> |         |  |     |         |                 |                       |
| 178                                | ID04B   | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central, Кран шаровый запорный Ду40  | buc | 4,000   | 832,64<br>10,39 | 3 330,56<br>41,56     |
| 179                                | ID04B   | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central, Кран шаровый запорный Ду32  | buc | 12,000  | 762,64<br>10,39 | 9 151,68<br>124,68    |
| 180                                | SE56A   | Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, Фильтр Ду40  | buc | 1,000   | 307,69<br>95,59 | 307,69<br>95,59       |
| 181                                | SE56A   | Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, Фильтр Ду32  | buc | 1,000   | 252,14<br>95,59 | 252,14<br>95,59       |
| 182                                | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobilă  | buc | 2,000   | 64,16           | 128,31                |

| 1                                  | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|------------------------------------|-------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|
|                                    |       | pentru instalatii de incalzire centrala<br>Автомат. воздухоотводчик Ду15   |     |       | 4,16              | 8,31              |
| 183                                | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый сливной Ду15                 | buc | 2,000 | 93,38<br>7,48     | 186,76<br>14,96   |
| 184                                | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 | 254,37<br>5,82    | 508,74<br>11,64   |
| 185                                | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d57x3,0mm L=1,5m                  | buc | 2,000 | 240,47<br>141,31  | 480,95<br>282,61  |
| 186                                | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Клапан ASV-M-T1 Ду32 Danfoss              | buc | 4,000 | 1 813,59<br>11,64 | 7 254,35<br>46,55 |
| 187                                | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Обратный клапан Ду40                      | buc | 1,000 | 198,59<br>11,64   | 198,59<br>11,64   |
| <b>Total Коллекторный узел №1</b>  |       |  |     |       |                   | <b>21 799,77</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>            |       |  |     |       |                   | <b>733,13</b>     |
| <b>2.3.7. Коллекторный узел №2</b> |       |  |     |       |                   |                   |
| 188                                | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый запорный Ду32                       | buc | 4,000 | 762,64<br>10,39   | 3 050,56<br>41,56 |
| 189                                | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый Ду25                         | buc | 3,000 | 231,06<br>9,56    | 693,18<br>28,68   |
| 190                                | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый Ду20                         | buc | 6,000 | 131,06<br>9,56    | 786,35<br>57,35   |
| 191                                | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Ду32  | buc | 1,000 | 252,14<br>95,59   | 252,14<br>95,59   |
| 192                                | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Ду25  | buc | 1,000 | 168,31<br>95,59   | 168,31<br>95,59   |
| 193                                | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Ду20  | buc | 2,000 | 130,94<br>95,59   | 261,88<br>191,18  |
| 194                                | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик Ду15                            | buc | 2,000 | 64,16<br>4,16     | 128,31<br>8,31    |
| 195                                | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire   | buc | 2,000 | 93,38             | 186,76            |

| 1                                 | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----------------------------------|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
|                                   |         | central, Кран шаровый сливной Ду15   |     |         | 7,48             | 14,96                |
| 196                               | IA18A   | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda   | buc | 2,000   | 254,37<br>5,82   | 508,74<br>11,64      |
| 197                               | IC46A   | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d45x2,0mm L=1,0m  | buc | 2,000   | 197,97<br>141,31 | 395,95<br>282,61     |
| 198                               | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан ASV-M-T1 Ду25 Danfoss   | buc | 1,000   | 1 211,06<br>9,56 | 1 211,06<br>9,56     |
| 199                               | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан ASV-M-T1 Ду20 Danfoss   | buc | 2,000   | 1 211,06<br>9,56 | 2 422,12<br>19,12    |
| 200                               | ID01C   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан Ду32   | buc | 1,000   | 143,59<br>11,64  | 143,59<br>11,64      |
| <b>Total Коллекторный узел №2</b> |         |  |     |         |                  | <b>10 208,95</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |  |     |         |                  | <b>867,79</b>        |
| <b>2.3.8. Демонтаж</b>            |         |  |     |         |                  |                      |
| 201                               | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare MC-140M 14шт.-12секций (0,244m2-1секц)  | m2  | 41,000  | 6,65<br>6,65     | 272,63<br>272,63     |
| 202                               | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare MC-140M 16шт.-10секций (0,244m2-1секц)  | m2  | 39,000  | 6,65<br>6,65     | 259,33<br>259,33     |
| 203                               | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 105,000 | 18,68<br>14,96   | 1 961,23<br>1 570,97 |
| 204                               | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m   | 90,000  | 23,17<br>19,12   | 2 084,90<br>1 720,58 |
| 205                               | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m   | 240,000 | 35,41<br>31,17   | 8 497,62<br>7 480,80 |

| 1                                   | 2            | 3   | 4       | 5       | 6                    | 7                    |
|-------------------------------------|--------------|---|---------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>Total Демонтаж</b>               |              |   |         |         |                      | <b>13 075,71</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |              |   |         |         |                      | <b>11 304,31</b>     |
| Total                               |              |   | lei     |         | 308 450,64           |                      |
| Asigurarea sociala si medicala      |              |   | 22,50 % |         | 15 349,66            |                      |
| Transport                           |              |   | 4,00 %  |         | 9 563,11             |                      |
| Cheltuieli de regie                 |              |   | 5,00 %  |         | 16 668,17            |                      |
| Beneficiu                           |              |   | 2,00 %  |         | 7 000,62             |                      |
| <b>Total Lucrari sanitare</b>       |              |   |         |         |                      | <b>357 032,20</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |              |   |         |         |                      | <b>68 220,72</b>     |
| <b>Total Incalzire si ventilare</b> |              |   |         |         |                      | <b>497 750,95</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |              |   |         |         |                      | <b>86 937,27</b>     |
| <b>3. Semnalizare</b>               |              |   |         |         |                      |                      |
| <b>3.1. Lucrari de montare</b>      |              |   |         |         |                      |                      |
| 206                                 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza Вapra-1/8  | buc     | 2,000   | 1 422,90<br>1 417,26 | 2 845,80<br>2 834,52 |
| 207                                 | 10-01-039-06 | Acumulator EN-54  | buc     | 2,000   | 72,68<br>72,68       | 145,36<br>145,36     |
| 208                                 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul TK-2/GSM-01   | buc     | 2,000   | 1 441,40<br>1 417,26 | 2 882,80<br>2 834,52 |
| 209                                 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8   | buc     | 52,000  | 77,05<br>72,68       | 4 006,34<br>3 779,36 |
| 210                                 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПП-1   | buc     | 5,000   | 77,04<br>72,68       | 385,22<br>363,40     |
| 211                                 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 1,140   | 472,42<br>472,42     | 538,56<br>538,56     |
| 212                                 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F   | buc     | 3,000   | 36,34<br>36,34       | 109,02<br>109,02     |
| 213                                 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭнгFRLS   | 100 m   | 2,650   | 772,22<br>772,22     | 2 046,38<br>2 046,38 |
| 214                                 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS   | 100 m   | 0,500   | 772,22<br>772,22     | 386,11<br>386,11     |
| 215                                 | 10-01-038-08 | Mini-canal ТМК1020  | m       | 324,000 | 14,17<br>14,17       | 4 591,92<br>4 591,92 |

| 1                               | 2             | 3                          | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
| 216                             | 08-01-087-3   | Constructii metalice       | t       | 0,005   | 15 236,00<br>2 260,00 | 76,18<br>11,30       |
| 217                             | 11-03-001-01  | Rezistor (ограничительный) | buc     | 57,000  | 18,90<br>18,90        | 1 077,12<br>1 077,12 |
| 218                             | 11-03-001-01  | Rezistor (оконечный)       | buc     | 6,000   | 18,90<br>18,90        | 113,38<br>113,38     |
| 219                             |               | Materiale                  | buc     | 0,000   | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         |
| 220                             | 590-4000      | Cablu КПСЭнгFRLS-2x2x0.2   | m       | 265,000 | 6,50<br>0,00          | 1 722,50<br>0,00     |
| 221                             | 590-4002      | Cablu VVGng-LS-3*1.5       | m       | 50,000  | 12,50<br>0,00         | 625,00<br>0,00       |
| 222                             | 24566         | Mini-canal TMK 1020        | m       | 324,000 | 6,00<br>0,00          | 1 944,00<br>0,00     |
| Total                           |               |                            | lei     |         | 23 495,69             |                      |
| Asigurarea sociala si medicala  |               |                            | 22,50 % |         | 4 236,96              |                      |
| Transport                       |               |                            | 4,00 %  |         | 180,93                |                      |
| Cheltuieli de regie             |               |                            | 76,00 % |         | 14 311,52             |                      |
| Beneficiu                       |               |                            | 2,00 %  |         | 844,50                |                      |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |               |                            |         |         | <b>43 069,60</b>      |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                            |         |         | <b>18 830,95</b>      |                      |
| <b>3.2. Utilaj</b>              |               |                            |         |         |                       |                      |
| 223                             | Pretul firmei | Panou "Вапра-1/8"          | buc     | 2,000   | 4 950,00<br>0,00      | 9 900,00<br>0,00     |
| 224                             | Pretul firmei | Acumulator EN-54           | buc     | 2,000   | 250,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00       |
| 225                             | Pretul firmei | Modul TK-2/GSM-01          | buc     | 2,000   | 1 250,00<br>0,00      | 2 500,00<br>0,00     |
| 226                             | 62011         | Avertizoare ИПК-8          | buc     | 52,000  | 85,00<br>0,00         | 4 420,00<br>0,00     |
| 227                             | 600083        | Avertizoare ИПП-1          | buc     | 5,000   | 120,00<br>0,00        | 600,00<br>0,00       |
| 228                             | Pretul firmei | Sonerie SA-913F            | buc     | 3,000   | 110,00                | 330,00               |

| 1                        | 2             | 3  | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|--------------------------|---------------|--|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                          |               |  |        |        | 0,00                 | 0,00                 |
| 229                      | Pretul firmei | Rezistor (ограничительный)                         | buc    | 57,000 | 15,00<br>0,00        | 855,00<br>0,00       |
| 230                      | Pretul firmei | Rezistor (оконечный)                               | buc    | 6,000  | 15,00<br>0,00        | 90,00<br>0,00        |
| <b>Total Utilaj</b>      |               |  |        |        |                      | <b>19 195,00</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |  |        |        |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Semnalizare</b> |               |  |        |        |                      | <b>62 264,60</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |  |        |        |                      | <b>18 830,95</b>     |
|                          |               | <b>4. Retea structurala</b>                        |        |        |                      |                      |
|                          |               | <b>4.1. Lucrari de montare</b>                     |        |        |                      |                      |
|                          |               | <b>4.1.1. Reteaua de cabluri structurata</b>       |        |        |                      |                      |
| 231                      | 10-04-062-05  | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 12U       | buc    | 1,000  | 1 388,19<br>1 388,19 | 1 388,19<br>1 388,19 |
| 232                      | 10-01-003-03  | 19" Optical Patch Panel 8-ports                    | 10 buc | 0,100  | 1 388,20<br>1 388,20 | 138,82<br>138,82     |
| 233                      | 10-04-066-04  | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet                | buc    | 1,000  | 147,63<br>145,36     | 147,63<br>145,36     |
| 234                      | 10-02-016-02  | Comutator Switch 16 porturi                        | buc    | 1,000  | 144,18<br>122,83     | 144,18<br>122,83     |
| 235                      | 10-01-003-03  | Patch Panel 16-ports Cat 5e, 1U                    | 10 buc | 0,100  | 1 388,20<br>1 388,20 | 138,82<br>138,82     |
| 236                      | 10-04-066-04  | Filtre de retea din 8 prize 19"                    | buc    | 1,000  | 380,36<br>145,36     | 380,36<br>145,36     |
| 237                      | 10-02-016-06  | Bloc de alimentare SMART UPS                       | buc    | 1,000  | 387,33<br>367,03     | 387,33<br>367,03     |
| 238                      | 10-04-066-01  | Panoul de ventilatie 1U                            | buc    | 1,000  | 719,44<br>581,44     | 719,44<br>581,44     |
| 239                      | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand 1RJ45 | buc    | 5,000  | 161,42<br>36,34      | 807,12<br>181,70     |
| 240                      | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand 2RJ45 | buc    | 1,000  | 211,43<br>36,34      | 211,43<br>36,34      |

| 1   | 2            | 3   | 4        | 5     | 6                      | 7                    |
|---|--------------|---|----------|-------|------------------------|----------------------|
| 241   | 10-04-066-04 | WI-FI pentru multi utilizator   | buc      | 3,000 | 145,36<br>145,36       | 436,08<br>436,08     |
| 242   | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5  | buc      | 7,000 | 49,34<br>36,34         | 345,38<br>254,38     |
| 243   | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45  | 100 buc  | 0,050 | 11 631,60<br>10 902,00 | 581,58<br>545,10     |
| 244   | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara dubla RJ45   | 100 buc  | 0,010 | 15 531,00<br>10 902,00 | 155,31<br>109,02     |
| 245   | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"  | buc      | 7,000 | 168,64<br>145,36       | 1 180,45<br>1 017,52 |
| 246   | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e  | 100 m    | 1,000 | 713,87<br>203,87       | 713,87<br>203,87     |
| 247   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m   | buc      | 8,000 | 36,34<br>36,34         | 290,72<br>290,72     |
| 248   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m  | buc      | 7,000 | 36,34<br>36,34         | 254,38<br>254,38     |
| 249   | 08-02-410-1  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm   | 100 m    | 0,800 | 1 542,32<br>606,88     | 1 233,86<br>485,50   |
| 250   | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm   | 100 m    | 0,010 | 7 758,00<br>1 508,00   | 77,58<br>15,08       |
| 251   | 08-01-087-3  | Constructii metalice  | t        | 0,001 | 15 900,00<br>2 250,00  | 15,90<br>2,25        |
| 252   | 5566         | Set pentru impamintare TE   | buc      | 1,000 | 320,00<br>0,00         | 320,00<br>0,00       |
| 253   | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 | 18 170,00<br>18 170,00 | 181,70<br>181,70     |
| 254   | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4   | buc      | 1,000 | 861,26<br>861,26       | 861,26<br>861,26     |
| 255   | 10-02-030-01 | Aparat de telefon RJ-45   | buc      | 1,000 | 263,50<br>261,65       | 263,50<br>261,65     |
| <b>Total Reteaua de cabluri structurata</b> |              |   |          |       |                        | <b>11 374,89</b>     |



| 1                                       | 2             | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                |
|---|---------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |   |         |        |           | <b>8 164,40</b>  |
|   |               | <b>4.1.2. Instalatii de ceasoficare</b>   |         |        |           |                  |
| 256                                     | 10-08-015-01  | Ceasornice autonome de perete   | buc     | 20,000 | 109,02    | 2 180,40         |
|   |               |   |         |        | 109,02    | 2 180,40         |
| 257                                     | 10-02-016-06  | Sursa de alimentare autonoma  | buc     | 20,000 | 376,23    | 7 524,68         |
|   |               |   |         |        | 367,03    | 7 340,68         |
| <b>Total Instalatii de ceasoficare</b>  |               |   |         |        |           | <b>9 705,08</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |   |         |        |           | <b>9 521,08</b>  |
|   |               | <b>4.1.3. Sistema de translara radio</b>  |         |        |           |                  |
| 258                                     | 10-06-034-19  | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete | buc     | 1,000  | 72,68     | 72,68            |
|   |               |   |         |        | 72,68     | 72,68            |
| 259                                     | 10-04-101-07  | Dinamic FM  | buc     | 20,000 | 59,42     | 1 188,38         |
|   |               |   |         |        | 58,14     | 1 162,88         |
| 260                                     | 10-02-016-06  | Sursa de alimentare autonoma  | buc     | 20,000 | 192,72    | 3 854,34         |
|   |               |   |         |        | 183,52    | 3 670,34         |
| <b>Total Sistema de translara radio</b> |               |   |         |        |           | <b>5 115,40</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |   |         |        |           | <b>4 905,90</b>  |
| Total                                   |               |   | lei     |        | 26 195,37 |                  |
| Asigurarea sociala si medicala          |               |   | 22,50 % |        | 5 083,06  |                  |
| Transport                               |               |   | 4,00 %  |        | 143,30    |                  |
| Cheltuieli de regie                     |               |   | 76,00 % |        | 23 880,52 |                  |
| Beneficiu                               |               |   | 2,00 %  |        | 1 106,05  |                  |
| <b>Total Lucrari de montare</b>         |               |   |         |        |           | <b>56 408,30</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |   |         |        |           | <b>22 591,38</b> |
|   |               | <b>4.2. Utilaj</b>  |         |        |           |                  |
| 261                                     | Pretul firmei | Dulap 19" 12U 600x450   | buc     | 1,000  | 1 850,00  | 1 850,00         |
|   |               |   |         |        | 0,00      | 0,00             |
| 262                                     | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 8-ports   | buc     | 1,000  | 540,00    | 540,00           |
|   |               |   |         |        | 0,00      | 0,00             |
| 263                                     | Pretul firmei | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet   | buc     | 1,000  | 1 020,00  | 1 020,00         |
|   |               |   |         |        | 0,00      | 0,00             |
| 264                                     | Pretul firmei | Comutator Switch 16 porturi   | buc     | 1,000  | 1 885,00  | 1 885,00         |
|   |               |   |         |        | 0,00      | 0,00             |

| 1                              | 2             | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|--------------------------------|---------------|--|-----|--------|------------------|-------------------|
| 265                            | ut 110        | Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U  | buc | 1,000  | 485,00<br>0,00   | 485,00<br>0,00    |
| 266                            | Pretul firmei | SMART UPS 1000W  | buc | 1,000  | 2 300,00<br>0,00 | 2 300,00<br>0,00  |
| 267                            | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U   | buc | 1,000  | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00  |
| 268                            | Pretul firmei | WI-FI pentru multi utilizator  | buc | 3,000  | 585,00<br>0,00   | 1 755,00<br>0,00  |
| 269                            | 13324         | Patch Cord UTP cat.6e 0.5 m  | buc | 8,000  | 18,00<br>0,00    | 144,00<br>0,00    |
| 270                            | 13322         | Patch Cord UTP cat.6e 1.5 m  | buc | 7,000  | 25,00<br>0,00    | 175,00<br>0,00    |
| 271                            | Pretul firmei | Aparat telefonica RJ-45  | buc | 1,000  | 1 200,00<br>0,00 | 1 200,00<br>0,00  |
| 272                            | Pretul firmei | Ceasornice autonome  | buc | 20,000 | 1 600,00<br>0,00 | 32 000,00<br>0,00 |
| 273                            | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный  | buc | 20,000 | 1 100,00<br>0,00 | 22 000,00<br>0,00 |
| 274                            | Pretul firmei | Dinamic FM   | buc | 20,000 | 240,00<br>0,00   | 4 800,00<br>0,00  |
| 275                            | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный  | buc | 20,000 | 1 100,00<br>0,00 | 22 000,00<br>0,00 |
| <b>Total Utilaj</b>            |               |  |     |        |                  | <b>94 654,00</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>        |               |  |     |        |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Retea structurala</b> |               |  |     |        |                  | <b>151 062,30</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>        |               |  |     |        |                  | <b>22 591,38</b>  |
|                                |               | <b>5. Lucrari electrice</b>  |     |        |                  |                   |
|                                |               | <b>5.1. Lucrari de montare</b>   |     |        |                  |                   |
| 276                            | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 ЩПН-363              | buc | 1,000  | 138,58<br>86,13  | 138,58<br>86,13   |
| 277                            | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A | buc | 1,000  | 148,23<br>102,12 | 148,23<br>102,12  |

| 1   | 2            | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|--------------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| 278 | 08-03-526-1  | Bobina de declansare PH-47  | buc | 1,000  | 327,95<br>56,69  | 327,95<br>56,69  |
| 279 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A                   | buc | 9,000  | 67,95<br>56,69   | 611,51<br>510,21 |
| 280 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                    | buc | 2,000  | 67,94<br>56,69   | 135,89<br>113,38 |
| 281 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A                    | buc | 1,000  | 57,25<br>56,69   | 57,25<br>56,69   |
| 282 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32В/20А/30МА                | buc | 12,000 | 76,44<br>56,69   | 917,34<br>680,28 |
| 283 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/10МА                | buc | 1,000  | 76,45<br>56,69   | 76,45<br>56,69   |
| 284 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-113-25K-21Y3 | buc | 1,000  | 516,38<br>126,83 | 516,38<br>126,83 |
| 285 | 08-03-526-1  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AE2046 25 A                                  | buc | 2,000  | 75,47<br>56,69   | 150,93<br>113,38 |
| 286 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A                    | buc | 2,000  | 67,94<br>56,69   | 135,89<br>113,38 |
| 287 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A                    | buc | 1,000  | 67,95<br>56,69   | 67,95<br>56,69   |
| 288 | 08-03-526-1  | Bobina de declansare PH-47  | buc | 1,000  | 327,95<br>56,69  | 327,95<br>56,69  |
| 289 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A                   | buc | 1,000  | 67,95<br>56,69   | 67,95<br>56,69   |
| 290 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                    | buc | 2,000  | 67,94<br>56,69   | 135,89<br>113,38 |
| 291 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare ИБП ИМПУЛЬС (ПРИНТЕР 33-10)  | buc | 1,000  | 426,73<br>367,03 | 426,73<br>367,03 |
| 292 | 08-03-529-1  | Contactator КМИ-22560   | buc | 1,000  | 300,96<br>124,28 | 300,96<br>124,28 |
| 293 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 500x400x214мм HENSEL  | buc | 1,000  | 138,58<br>86,13  | 138,58<br>86,13  |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6                     | 7                     |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 294 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AK63-1MY3   | buc     | 2,000   | 41,20<br>40,70        | 82,40<br>81,40        |
| 295 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37  | buc     | 1,000   | 41,20<br>40,70        | 41,20<br>40,70        |
| 296 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AC-220  | buc     | 3,000   | 41,20<br>40,70        | 123,60<br>122,10      |
| 297 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, КМИ-10910   | buc     | 1,000   | 41,20<br>40,70        | 41,20<br>40,70        |
| 298 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7  | buc     | 3,000   | 41,20<br>40,70        | 123,60<br>122,10      |
| 299 | 08-03-532-4 | Butoane AEAL-22   | buc     | 1,000   | 162,47<br>65,41       | 162,47<br>65,41       |
| 300 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП101                  | buc     | 1,000   | 119,47<br>65,41       | 119,47<br>65,41       |
| 301 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВКИ-211 6А | buc     | 5,000   | 173,22<br>102,12      | 866,11<br>510,58      |
| 302 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO46-2x18                                     | 100 buc | 0,050   | 39 999,80<br>4 215,40 | 1 999,99<br>210,77    |
| 303 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO46-2x18 с блоком аварийного питания         | 100 buc | 0,060   | 84 499,83<br>4 215,50 | 5 069,99<br>252,93    |
| 304 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO46-4x18                                     | 100 buc | 0,320   | 82 195,97<br>6 141,47 | 26 302,71<br>1 965,27 |
| 305 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO46-2x36                                     | 100 buc | 0,020   | 57 000,00<br>4 215,50 | 1 140,00<br>84,31     |
| 306 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC-2x18 + bloc alimentare                  | 100 buc | 0,010   | 59 999,00<br>4 215,00 | 599,99<br>42,15       |
| 307 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO-3051-2x9                                   | 100 buc | 0,060   | 32 499,83<br>4 215,50 | 1 949,99<br>252,93    |
| 308 | 507-0105    | Lampa ЛБ-36   | buc     | 4,000   | 15,00<br>0,00         | 60,00<br>0,00         |
| 309 | 507-0103    | Lampa ЛБ-18   | buc     | 152,000 | 15,00<br>0,00         | 2 280,00<br>0,00      |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5       | 6                    | 7                     |
|-----|-------------|--|-------|---------|----------------------|-----------------------|
| 310 | 507-0110    | Lampa КЛЛ-1x9Вт компактная   | buc   | 12,000  | 48,00<br>0,00        | 576,00<br>0,00        |
| 311 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m | 10,170  | 450,62<br>450,62     | 4 582,76<br>4 582,76  |
| 312 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 3,780   | 2 647,11<br>1 875,14 | 10 006,06<br>7 088,04 |
| 313 | 590-4000    | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5   | m     | 30,000  | 8,10<br>0,00         | 243,00<br>0,00        |
| 314 | 590-4002    | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5   | m     | 330,000 | 12,50<br>0,00        | 4 125,00<br>0,00      |
| 315 | 590-4003    | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5   | m     | 650,000 | 17,85<br>0,00        | 11 602,50<br>0,00     |
| 316 | 590-4056    | Cablu ВВГнг-LS-4x1.5   | m     | 20,000  | 14,50<br>0,00        | 290,00<br>0,00        |
| 317 | 590-4057    | Cablu ВВГнг-LS-4x1.6   | m     | 5,000   | 92,00<br>0,00        | 460,00<br>0,00        |
| 318 | 590-4080    | Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5   | m     | 5,000   | 8,50<br>0,00         | 42,50<br>0,00         |
| 319 | 590-4081    | Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5   | m     | 120,000 | 12,50<br>0,00        | 1 500,00<br>0,00      |
| 320 | 590-40811   | Cablu ВВГнг-FRLS-4*1.5   | m     | 50,000  | 14,50<br>0,00        | 725,00<br>0,00        |
| 321 | 590-40812   | Cablu ВВГнг-FRLS-4*4   | m     | 10,000  | 38,50<br>0,00        | 385,00<br>0,00        |
| 322 | 590-40577   | Cablu ВВГнг-FRLS-5x4   | m     | 30,000  | 48,00<br>0,00        | 1 440,00<br>0,00      |
| 323 | 590-4062    | Cablu ВВГнг-FRLS-5x6   | m     | 30,000  | 71,50<br>0,00        | 2 145,00<br>0,00      |
| 324 | 080264      | Cablu КВВГнг-FRLS-4*1.0 mm2  | m     | 80,000  | 18,35<br>0,00        | 1 468,00<br>0,00      |
| 325 | 080266      | Cablu КВВГнг-LS-10*1.0 mm2   | m     | 35,000  | 32,50<br>0,00        | 1 137,50<br>0,00      |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6                     | 7                     |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 326 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm <sup>2</sup>           | 100 m   | 0,080   | 258,62<br>244,88      | 20,69<br>19,59        |
| 327 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0,170   | 85,18<br>83,18        | 14,48<br>14,14        |
| 328 | 590-1004    | Conductor ПБ1-4.0   | m       | 25,000  | 6,40<br>0,00          | 160,00<br>0,00        |
| 329 | 08-01-087-3 | Constructii metalice  | t       | 0,100   | 16 076,40<br>2 260,30 | 1 607,64<br>226,03    |
| 330 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 2,300   | 4 308,63<br>1 119,27  | 9 909,86<br>2 574,33  |
| 331 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 30 mm   | 100 m   | 0,100   | 6 009,80<br>1 508,10  | 600,98<br>150,81      |
| 332 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm   | 100 m   | 0,050   | 8 047,60<br>1 722,60  | 402,38<br>86,13       |
| 333 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 7,800   | 2 303,07<br>864,89    | 17 963,96<br>6 746,16 |
| 334 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, K108  | 100 buc | 0,020   | 4 377,50<br>389,00    | 87,55<br>7,78         |
| 335 | 2451089     | Cutie pentru intreruptor si priza KM40002   | buc     | 105,000 | 2,00<br>0,00          | 210,00<br>0,00        |
| 336 | 24511       | Cutie KM40007   | buc     | 2,000   | 12,00<br>0,00         | 24,00<br>0,00         |
| 337 | 24511       | Cutie KM41005   | buc     | 125,000 | 45,00<br>0,00         | 5 625,00<br>0,00      |
| 338 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 16x16x2M   | 100 m   | 0,400   | 2 919,85<br>1 366,38  | 1 167,94<br>546,55    |
| 339 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 25x16x2M   | 100 m   | 0,800   | 3 419,86<br>1 366,39  | 2 735,89<br>1 093,11  |
| 340 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm  | 100 m   | 0,500   | 2 304,40<br>774,04    | 1 152,20<br>387,02    |
| 341 | 08-02-      | Conductor de legare la pamint, deschis,   | 100 m   | 0,250   | 2 304,40              | 576,10                |

| 1                                   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6                 | 7        |
|-------------------------------------|---------------|--|---------|---------|-------------------|----------|
|                                     | 472-9         | pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm   |         |         | 774,04            | 193,51   |
| 342                                 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2        | 100 m   | 0,150   | 2 734,20          | 410,13   |
|                                     |               |  |         |         | 774,07            | 116,11   |
| 343                                 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,150   | 3 580,33          | 537,05   |
|                                     |               |  |         |         | 1 170,13          | 175,52   |
| 344                                 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,170   | 5 402,12          | 918,36   |
|                                     |               |  |         |         | 1 191,94          | 202,63   |
| 345                                 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata IP20  | 100 buc | 0,030   | 5 773,00          | 173,19   |
|                                     |               |  |         |         | 2 765,33          | 82,96    |
| 346                                 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,700   | 3 657,76          | 2 560,43 |
|                                     |               |  |         |         | 1 384,56          | 969,19   |
| 347                                 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (двухместная)  | 100 buc | 0,020   | 4 956,00          | 99,12    |
|                                     |               |  |         |         | 1 384,50          | 27,69    |
| Total                               |               |  | lei     |         | 133 330,40        |          |
| Asigurarea sociala si medicala      |               |  | 22,50 % |         | 7 205,29          |          |
| Transport                           |               |  | 4,00 %  |         | 3 711,84          |          |
| Cheltuieli de regie                 |               |  | 76,00 % |         | 24 337,85         |          |
| Beneficiu                           |               |  | 2,00 %  |         | 3 371,72          |          |
| <b>Total Lucrari de montare</b>     |               |  |         |         | <b>171 957,10</b> |          |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |  |         |         | <b>32 023,49</b>  |          |
| <b>5.2. Lucrari de constructie</b>  |               |  |         |         |                   |          |
| 348                                 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc     | 107,000 | 42,05             | 4 499,57 |
|                                     |               |  |         |         | 42,05             | 4 499,57 |
| Total                               |               |  | lei     |         | 4 499,57          |          |
| Asigurarea sociala si medicala      |               |  | 22,50 % |         | 1 012,40          |          |
| Cheltuieli de regie                 |               |  | 5,00 %  |         | 275,60            |          |
| Beneficiu                           |               |  | 2,00 %  |         | 115,75            |          |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |               |  |         |         | <b>5 903,32</b>   |          |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |  |         |         | <b>4 499,57</b>   |          |
| <b>5.3. Utilaj</b>                  |               |  |         |         |                   |          |
| 349                                 | Pretul firmei | Dulap ЩРВ-36   | buc     | 1,000   | 750,00            | 750,00   |
|                                     |               |  |         |         | 0,00              | 0,00     |
| 350                                 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P 40A  | buc     | 1,000   | 75,00             | 75,00    |
|                                     |               |  |         |         | 0,00              | 0,00     |

| 1   | 2             | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|------------------|
| 351 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10A                         | buc | 9,000  | 35,00<br>0,00    | 315,00<br>0,00   |
| 352 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B6A                          | buc | 2,000  | 35,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00    |
| 353 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C6A                          | buc | 1,000  | 35,00<br>0,00    | 35,00<br>0,00    |
| 354 | Pretul firmei | Bobina de declansare PH-47                     | buc | 1,000  | 260,00<br>0,00   | 260,00<br>0,00   |
| 355 | Pretul firmei | Automat АДТ-32/20А/30мА                        | buc | 12,000 | 250,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00 |
| 356 | Pretul firmei | Automat АДТ-32С/25А/10мА                       | buc | 1,000  | 250,00<br>0,00   | 250,00<br>0,00   |
| 357 | Pretul firmei | Bloc de cleme N, PE                            | buc | 2,000  | 420,00<br>0,00   | 840,00<br>0,00   |
| 358 | Pretul firmei | Dulap ABP-113-25K21Y3                          | buc | 1,000  | 9 800,00<br>0,00 | 9 800,00<br>0,00 |
| 359 | Pretul firmei | Automat AE2046 25 A                            | buc | 2,000  | 85,00<br>0,00    | 170,00<br>0,00   |
| 360 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B2A                         | buc | 2,000  | 35,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00    |
| 361 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P C2A                         | buc | 1,000  | 35,00<br>0,00    | 35,00<br>0,00    |
| 362 | Pretul firmei | Bobina de declansare PH-47                     | buc | 1,000  | 260,00<br>0,00   | 260,00<br>0,00   |
| 363 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 20A C                       | buc | 1,000  | 75,00<br>0,00    | 75,00<br>0,00    |
| 364 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B6A                          | buc | 2,000  | 35,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00    |
| 365 | Pretul firmei | Влок de alimentare ИБП ИМПУЛЬС (ПРИНТЕР 33-10) | buc | 1,000  | 9 200,00<br>0,00 | 9 200,00<br>0,00 |
| 366 | Pretul firmei | Contactator КМИ-22560                          | buc | 1,000  | 455,00<br>0,00   | 455,00<br>0,00   |



| 1                              | 2               | 3                              | 4       | 5     | 6                | 7                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-------|------------------|-------------------|
| 367                            | Pretul firmei   | Dulap ЩУД 500x400x214мм HENSEL | buc     | 1,000 | 2 250,00<br>0,00 | 2 250,00<br>0,00  |
| 368                            | Pretul firmei   | Automat АК63-1МУ3              | buc     | 2,000 | 75,00<br>0,00    | 150,00<br>0,00    |
| 369                            | Pretul firmei   | Releu ПЭ37-62У3                | buc     | 1,000 | 155,00<br>0,00   | 155,00<br>0,00    |
| 370                            | Pretul firmei   | Indicator. AC-220 белый        | buc     | 1,000 | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00     |
| 371                            | Pretul firmei   | Indicator. AC-220 зеленый      | buc     | 1,000 | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00     |
| 372                            | Pretul firmei   | Indicator. AC-220 красный      | buc     | 1,000 | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00     |
| 373                            | Pretul firmei   | Contactator КМИ-10910          | buc     | 1,000 | 115,00<br>0,00   | 115,00<br>0,00    |
| 374                            | Цена поставщика | Post SB-7 черный               | buc     | 3,000 | 25,00<br>0,00    | 75,00<br>0,00     |
| 375                            | Pretul firmei   | Intreruptor ВКИ-211 6А         | buc     | 5,000 | 35,00<br>0,00    | 175,00<br>0,00    |
| <b>Total Utilaj</b>            |                 |                                |         |       |                  | <b>28 740,00</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>        |                 |                                |         |       |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Lucrari electrice</b> |                 |                                |         |       |                  | <b>206 600,42</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>        |                 |                                |         |       |                  | <b>36 523,06</b>  |
| Total                          |                 |                                | lei     |       | 3 332 504,27     |                   |
| TVA                            |                 |                                | 20,00 % |       | 666 500,85       |                   |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**3 999 005,1  
2  
811 883,97**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)