

**Amenajarea terenurilor cu
organizarea unor parcuri auto
publice, mun. Chisinau, str.
Armeneasca, (inclusiv materiale)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 543 982,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=11 cm) S=348 m2	m3	38,28	170,24 135,95	6 516,77 5 204,24
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic S=64 m2	m3	5,12	170,24 135,95	871,62 696,07
3	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari	t	84,63	94,32 94,32	7 982,02 7 982,02
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	84,63	64,50 0,00	5 458,64 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,43	191,70 32,28	82,43 13,88
		<i>Total</i>	lei			20 911,48
		Total Capitolul 1. Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				20 911,48 13 896,21
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasament				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Saparea albiei sub zona verde	100 m3	0,14	1 027,50 0,00	143,85 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	843,79 0,00	118,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	23,10	64,50 0,00	1 489,95 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	182,07 30,57	25,49 4,28
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Pamint vegetal necesar pentru crearea spatiilor verzi	100 m3	0,19	731,26 0,00	138,94 0,00
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,80	64,50 0,00	1 470,60 0,00
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,19	149,95 25,47	28,49 4,84
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,64	1 201,56 409,56	769,00 262,12
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,64	222,98 56,08	142,71 35,89
		<i>Total</i>	lei			4 327,16
		Total Capitolul 2. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 327,16 307,13
		3. Capitolul 3. Acoperire parcare				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150 mm)	m3	45,00	469,06 31,44	21 107,65 1 414,75
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150 mm)	m3	45,00	583,72 25,49	26 267,23 1 147,10
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	279,87 5,10	83 961,06 1 529,46
18	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5 cm) K=1,25	m2	300,00	254,46 5,31	76 338,94 1 593,19
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	96,00	309,99 56,93	29 759,22 5 465,27

1	2	3	4	5	6	7
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,00	204,50 10,20	44 989,65 2 243,21
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,00	216,28 25,49	10 814,03 1 274,55
		<i>Total</i>	lei			293 237,78
		Total Capitolul 3. Acoperire parcare Inclusiv salariu				293 237,78 14 667,53
		4. Capitolul 4. Lucrari de constructii				
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 1	buc	6,00	3 662,26 611,78	21 973,55 3 670,70
23	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 2	buc	2,00	3 662,26 611,78	7 324,52 1 223,57
24	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00	3 116,60 501,32	12 466,39 2 005,29
25	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm - opritor de protectie din metal	buc	18,00	681,11 27,19	12 259,99 489,43
		<i>Total</i>	lei			54 024,45
		Total Capitolul 4. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				54 024,45 7 388,99
		5. Capitolul 5. Utilajelor				
26	Construct. md	Banca stradala Tip1 din lemn pe baza de beton	buc	6,00	3 000,00 0,00	18 000,00 0,00
27	Kompred. zp	Banca stradala Tip 2	buc	2,00	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
28	Suport Park-5	Cos de gunoi	buc	4,00	2 500,00 0,00	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 000,00
		Total Capitolul 5. Utilajelor Inclusiv salariu				34 000,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	406 500,87
		Asigurari sociale	24 %	8 702,37
		Total		415 203,24
		Cheltuieli de regie	6 %	24 912,19
		Total		440 115,43
		Beneficiu de deviz	3 %	13 203,47
		Total		453 318,90
		TVA	20 %	90 663,78
				543 982,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		36 259,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenurilor cu
organizarea unor parcuri auto
publice, mun. Chisinau, str.
Armeneasca, (inclusiv materiale)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 543 982,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,20	84,97	4 945,254
2.	7129020012800	Pavator	h-om	89,07	84,97	7 568,278
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,507	84,97	298,007
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,15	84,97	5 365,856
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132,21	84,97	11 233,892
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,40	84,97	458,838
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,20	84,97	6 389,744
Total manopera						36 259,86

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,534	200,00	506,880
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	42,30	1 850,00	78 255,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	55,93	2 020,00	112 978,600
4.	1212121212121	apa	m3	1,80	12,50	22,500
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,15	365,00	20 859,750
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	380,00	1,174
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,685	100,00	268,500
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,014	270,00	273,780
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,995	270,00	15 928,650
10.	2030112931102	Urne	buc	4,00	2 500,00	10 000,000
11.	2513206621460	Banca pe 2 picioare Tip 1	buc	6,00	3 000,00	18 000,000
12.	25132066214601	Banca pe 2 picioare Tip 2	buc	2,00	3 000,00	6 000,000
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	355,32	2,10	746,172
14.	2663102100000	Beton	m3	0,624	1 350,00	842,400
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,72	1 400,00	9 408,000
16.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	96,48	180,00	17 366,400
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	50,25	120,00	6 030,000

18.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	18,00	650,00	11 700,000
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,345	12,00	136,140
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,33	12,50	166,625
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,726	12,50	9,075
22.	6221266223	Banca stradala Tip1 din lemn pe baza de beton	buc	6,00	3 000,00	18 000,000
23.	62212662231	Banca stradala Tip 2	buc	2,00	3 000,00	6 000,000
24.	62212662232	Cos de gunoi	buc	4,00	2 500,00	10 000,000
Total materiale de construcții						343 499,65

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	33,635	20,00	672,700
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,52	20,00	50,400
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,52	8,00	20,160
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,879	375,00	1 829,602
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,357	350,00	1 525,125
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,561	350,00	8 246,175
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,357	1 000,00	4 357,500
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,685	375,00	257,062
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,384	375,00	143,850
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,299	375,00	112,238
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	33,635	15,00	504,525
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,677	250,00	8 419,185
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,507	400,00	602,816
Total utilaje de construcții						26 741,36

Total	lei	406 500,87
Asigurari sociale	24 %	8 702,37
Total		415 203,24
Cheltuieli de regie	6 %	24 912,19
Total		440 115,43
Beneficiu de deviz	3 %	13 203,47
Total		453 318,90
TVA	20 %	90 663,78

Total deviz:

543 982,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenurilor cu organizarea
unor parcuri auto publice, mun. Chisinau, str.
Armeneasca, (inclusiv materiale)

Investitor IM Piata Centrala

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=11 cm) S=348 m2	m3			170,24 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	375,00	7,16
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	20,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 516,77
2	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic S=64 m2	m3			170,24 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	375,00	7,16
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	20,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			871,62
3	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 982,02
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	250,00	64,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 458,64
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			191,70 32,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	380,00	1,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	375,00	157,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,43
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasament				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Saparea albiei sub zona verde	100 m3			1 027,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	375,00	1 027,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,85
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			843,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	375,00	843,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,13
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	250,00	64,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 489,95
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			182,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	375,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,49
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Pamint vegetal necesar pentru crearea spatiilor verzi	100 m3			731,26
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	375,00	731,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,94
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	250,00	64,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 470,60
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			149,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	380,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	375,00	123,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,49
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 201,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	200,00	792,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			769,00
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			222,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	400,00	154,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,71
		3. Capitolul 3. Acoperire parcare				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150 mm)	m3			469,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	270,00	353,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	400,00	9,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	375,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 107,65
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			583,72
						25,49

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire (h=150 mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	365,00	463,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	12,50	0,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	375,00	15,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 267,23
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			279,87 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 961,06
18	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5 cm) K=1,25	m2			254,46 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 020,00	237,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	100,00	0,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 338,94
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			309,99 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,10	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	270,00	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,50	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	180,00	180,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 759,22
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			204,50 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 020,00	189,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 989,65
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			216,28 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 400,00	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	270,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,005	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 814,03
		4. Capitolul 4. Lucrari de constructii				
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 1	buc			3 662,26 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	2513206621460	Banca pe 2 picioare Tip 1	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,50	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 973,55
23	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 2	buc			3 662,26 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	25132066214601	Banca pe 2 picioare Tip 2	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,50	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 324,52
24	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 116,60 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,50	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 466,39
25	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm - opritor de protectie din metal	buc			681,11 27,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,320	84,97	27,19
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,000	650,00	650,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,140	8,00	1,12
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,140	20,00	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 259,99
		5. Capitolul 5. Utilajelor				
26	Construct.md	Banca stradala Tip1 din lemn pe baza de beton	buc			3 000,00 0,00
	6221266223	Banca stradala Tip1 din lemn pe baza de beton	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 000,00
27	Kompred.zp	Banca stradala Tip 2	buc			3 000,00 0,00
	62212662231	Banca stradala Tip 2	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 000,00
28	Suport Park-5	Cos de gunoi	buc			2 500,00 0,00
	62212662232	Cos de gunoi	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.