




Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md



Network Expert S.R.L.

Email: info.networkexpert@gmail.com

Copie: **Primăria Voinescu, r-nul Hîncești**

Email: primaria.voinescu@mail.ru

Prin prezenta, ADR Centru, în contextul procedurii de evaluare a ofertelor depuse la licitație de către operatorii economici Laiola SRL și Polimer Gaz Construcții SRL la proiectul: "**Construcția apeductului magistral Sărata Răzești-Voinescu - Mingir, raionul Hîncești**", solicităm respectuos ca până la data de **05.07.2023** să prezentați în adresa ADR Centru clarificare neconformității cadrului normativ a înscrisurilor în deviz – ofertă la companiile sus menționate.

Laiola SRL în forma 5 (formular desfășurat) al devizului 2-1-1 Rețele de distribuție a apei la poz. 61 simbol norme și cod resurse AcE12B Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 2,0m în teren cu apă subterană (Beton pentru opritoare M 100 – este exclus) a fost exclus resursul Beton de ciment (Bc 3,5/B50), motivînd că poziția Beton din ciment nu a fost inclusă în deviz de cheltuieli întrucît tehnologiile și materialele moderne folosite de ofertant nu necesită cantitatea de beton.

Forma 5 (formular desfășurat) al devizului 2-1-2 Aduciunea apei potabile. Platforma B la poziția 49 simbol norme și cod resurse CA02A2 Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C5/4 (Bc5/B75) a fost exclus resursul Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm în cantitatea de 16,622m³.

Polimer Gaz Construcții SRL în forma 5 (formular desfășurat) al devizului 2-1-2 Aduciunea apei potabile. Platforma B la poz. 50 Covoare subșiri, de 4,0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea îmbrăcăminților asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulației, înainte de așternerea îmbrăcăminților definitive cu așternere mecanică este prevăzut 0,756 t Bitum tăiat (Cut-back), conform ofertei companiei pentru aceeași cantitate se utilizează 0,0504 t.

În urma celor constatate solicităm opinia proiectantului referitor la erorile admise de ofertanți și în ce măsură influențează asupra funcționalității apeductului și calității lucrărilor de construcție.

**Președintele
grupului de lucru**

Pavel Trofin