

Lucrari de amenajare a teritoriului Parcului din s.Soltanesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 564 674,47 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/Scoaterea pamintului negru /	100 m3	1,82	6 951,62 516,62	12 651,94 940,24
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km /Depozitarea pamintului /	t	289,60	12,15 0,00	3 518,64 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma /Compactarea platformei drumului / (Doar compactorul)	100 m3	1,40	536,40 0,00	750,96 0,00
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	100,00	34,06 34,06	3 405,60 3 405,60
5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	15,00	46,69 46,69	700,32 700,32
6	DI118 aplicativ	Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec de nisip si ciment /se exclud;scarificator si tractor /	m3	6,00	24,10 12,15	144,60 72,90
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m /Incarcat ramasite din demolari	100 m3	0,10	2 443,50 0,00	244,35 0,00

8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km /Depozitarea ramasitelor din demolari /	t	16,00	12,15 0,00	194,40 0,00
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				21 610,82 5 119,07
		2. Trotuare				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 10cm	m3	69,00	721,62 84,12	49 791,80 5 804,30
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x25x8cm culoare gri /	m	358,80	114,25 27,22	40 994,48 9 768,11
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Pavaj tip caramida gr.40mm culoare gri /	m2	740,00	358,50 98,46	265 288,59 72 858,99
		Total Trotuare Inclusiv salariu				356 074,87 88 431,40

	Total	lei	377 685,69
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	22 452,11
	Cheltuieli de regie	12,00 %	48 016,54
	Beneficiu de deviz	5,00 %	22 407,72
	TVA	20,00 %	94 112,41
	Total deviz: Inclusiv salariu		564 674,47 93 550,47

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)