

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Conditionare

Valoarea de deviz 81 129,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. сплит-система				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции К-flex Ф6.35)	m	36,00	124,90 23,65	4 496,36 851,40
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции К-flex Ф12.7)	m	36,00	199,10 23,65	7 167,73 851,40
3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ дренажная Ду20)	m	40,00	77,32 33,11	3 092,70 1 324,40
		<i>Total</i>	Lei			14 756,79
		Total сплит-система				14 756,79
		Inclusiv salariu				3 027,20
		<i>Total</i>	Lei			14 756,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			726,53
		<i>Transport</i>	4 %			469,18
		<i>Total</i>				15 952,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			1 914,29
		<i>Total</i>				17 866,79
		<i>Beneficiul</i>	4 %			714,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 581,46 3 027,20
		2. Montare utilaj				
		2.1. сплит-система				
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,00	1 214,89 331,10	3 644,66 993,30
5	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	3,00	395,56 283,80	1 186,67 851,40
6	SB28B	Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc	3,00	28,11 27,43	84,33 82,30
		<i>Total</i>	Lei			4 915,66
		Total сплит-система Inclusiv salariu				4 915,66 1 927,00
		<i>Total</i>	Lei			4 915,66
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			462,48
		<i>Transport</i>	4 %			115,79
		<i>Total</i>				5 493,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 079,12
		<i>Total</i>				6 573,05
		<i>Beneficiul</i>	4 %			262,92
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				6 835,97 1 927,00
		3. Utilaj				
		3.1. сплит-система				

1	2	3	4	5	6	7
7		Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	3,00	9 682,00 0,00	29 046,00 0,00
8		НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS	buc	3,00	3 519,51 0,00	10 558,53 0,00
9		Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc	3,00	695,25 0,00	2 085,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			41 690,28
		Total сплит-система Inclusiv salariu				41 690,28
		<i>Total</i>	Lei			41 690,28
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			500,28
		Total Utilaj Inclusiv salariu				42 190,56

		Total	Lei			67 607,99
		TVA	20 %			13 521,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				81 129,59 4 954,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Conditionare**

Valoarea de deviz 81 129,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,87	94,60	82,30
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,00	94,60	3 878,60
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,50	94,60	993,30
Total manopera						4 954,20

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	20,60	3,09
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,21	15,45	3,24
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,25	0,62	29,30
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	30,90	1,54
5.	2411117322835	Freon	kg	2,83	226,60	641,28
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,92	37,08	71,19
7.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,08	46,35	3,70
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,42	66,95	28,12
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	49,44	0,49
10.	2521216701000	Teava din otel	m	1,50	60,39	90,58
11.	2521216710000-1	Труба ПВХ дренажная Ду20	m	41,20	42,92	1 768,30
12.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,58	22,97	36,29
13.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,30	7,73	48,70
14.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	31,50	18,16	572,04
15.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,44	1 373,33	1 977,60
16.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,08	46,35	3,70
17.	2746163334950952123	Труба медная для кондиционирования в изоляции К-флекс Ф12.7	m	36,36	146,42	5 323,83
18.	274616333495952	Труба медная для кондиционирования в изоляции К-флекс Ф6.35	m	36,36	72,95	2 652,46

19.	2811236305075	Console	kg	15,75	77,25	1 216,69
20.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,55	23,69	13,03
21.	2875274122000	Racord olandez	buc	3,00	46,35	139,05
22.	565644	Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	3,00	9 682,00	29 046,00
23.	6515656	НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog	buc	3,00	3 519,51	10 558,53
24.	65156563	Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc	3,00	695,25	2 085,75
Total materiale de construcții						56 314,50

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,05	36,75	38,59
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,42	84,00	35,28
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,24	84,00	20,16
Total utilaje de construcții						94,03

Total	Lei	67 607,99
TVA	20 %	13 521,60

Total deviz: 81 129,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea **Investitor**
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. сплит-система				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35)	m			124,90 23,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	94,60	23,65
	274616333495952	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35	m	1,01	72,95	73,68
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	46,35	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	46,35	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,02	1 373,33	27,47
		<i>Total</i>	Lei			4 496,36
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7)	m			199,10 23,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	94,60	23,65
	2746163334950952123	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7	m	1,01	146,42	147,88
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	46,35	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	46,35	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,02	1 373,33	27,47
		<i>Total</i>	Lei			7 167,73
3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ дренажная Ду20)	m			77,32 33,11

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	94,60	33,11
	2521216710000-1	Труба ПВХ дренажная Ду20	m	1,03	42,92	44,21
		<i>Total</i>	Lei			3 092,70
		2. Montare utilaj				
		2.1. сплит-система				
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 214,89 ----- 331,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,00	77,25	405,56
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,50	22,97	12,10
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,00	7,73	16,23
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,00	18,16	190,68
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,00	0,62	9,77
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	23,69	4,34
	2411117322835	Freon	kg	0,90	226,60	213,76
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35	36,75	12,86
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	84,00	6,72
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	84,00	11,76
		<i>Total</i>	Lei			3 644,66
5	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			395,56 ----- 283,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00	94,60	283,80
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	60,39	30,19
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	46,35	46,35
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,07	15,45	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	66,95	9,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,60	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,64	37,08	23,73
		<i>Total</i>	Lei			1 186,67
6	SB28B	Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc			28,11 ----- 27,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	94,60	27,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	49,44	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	30,90	0,51
		<i>Total</i>	Lei			84,33
		3. Utilaj				
		3.1. сплит-система				
7		Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set			9 682,00 ----- 0,00
	565644	Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	1,00	9 682,00	9 682,00
		<i>Total</i>	Lei			29 046,00
8		НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS	buc			3 519,51 ----- 0,00
	6515656	НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog	buc	1,00	3 519,51	3 519,51
		<i>Total</i>	Lei			10 558,53
9		Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc			695,25 ----- 0,00
	65156563	Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc	1,00	695,25	695,25
		<i>Total</i>	Lei			2 085,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.