

**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18/-2-2-1

Nod de evidenta

Valoarea de deviz 129 968,86 lei

Intocmit in preouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Балансовый вентиль ASV-M Dn20	buc	1,00	1 019,70 0,00	1 019,70 0,00
2		Балансовый вентиль ASV-M Dn25	buc	2,00	1 129,84 0,00	2 259,68 0,00
3		Балансовый вентиль ASV-M Dn40	buc	2,00	3 067,36 0,00	6 134,72 0,00
4		Балансовый вентиль ASV-P(V) Dn20	buc	1,00	4 140,46 0,00	4 140,46 0,00
5		Балансовый клапан ASV-P(V) Dn25	buc	2,00	4 456,11 0,00	8 912,22 0,00
6		Балансовый клапан ASV-P(V) Dn40	buc	1,00	5 521,40 0,00	5 521,40 0,00
7		Фильтр сетчатый Д76	buc	1,00	1 185,00 0,00	1 185,00 0,00
		Total Utilaj				29 173,18



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	6,00	13,62 8,65	81,73 51,89
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,00	24,07 14,41	96,30 57,66
10	IA23A	Filtru D 76	buc	1,00	599,24 178,75	599,24 178,75
Прямые затраты						lei 777,27
Asigurare sociala si medicala						27,50 % 79,28
Cheltuieli de transport						6,00 % 29,34
Total						100,00 + 885,89
Cheltuieli de regie						60,00 % 172,98
Total						100,00 + 1 058,87
Beneficiu de deviz						4,00 % 42,35
Total Lucrari de montare						1 101,22
Incluziv salariu						288,30
		3. Lucrari sanitare				
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	8,00	128,86 55,35	1 030,87 442,83
12	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	60,00	83,27 35,75	4 996,10 2 144,95
13	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	70,00	68,44 32,29	4 791,04 2 260,27
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in	m	45,00	57,20	2 573,84



1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"			27,68	1 245,46
15	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	90,00	46,59 23,06	4 193,50 2 075,76
16	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	36,00	30,96 24,79	1 114,58 892,58
17	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	36,00	41,85 27,10	1 506,68 975,61
18	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 76mm	buc	3,00	1 801,91 37,48	5 405,73 112,44
19	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 mm	buc	2,00	442,01 132,62	884,03 265,24
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm	buc	2,00	225,21 132,62	450,41 265,24
21	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm	buc	1,00	189,01 132,62	189,01 132,62
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm	buc	4,00	282,43 14,41	1 129,70 57,66
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	8,00	115,36 8,65	922,91 69,19
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	20,00	72,85 8,65	1 457,02 172,98
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm сливной кран	buc	4,00	107,03 8,65	428,10 34,60



1	2	3	4	5	6	7
26	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Штуцер с резьбой 20x1,5	buc	26,00	37,05 12,69	963,40 329,82
27	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: термонаметр	buc	18,00	266,74 8,07	4 801,32 145,30
28	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	13,00	317,05 23,06	4 121,59 299,83
29	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40	buc	2,00	282,40 14,41	564,81 28,83
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" трехходовой кран	buc	6,00	97,82 8,65	586,93 51,89
31	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108 mm L=1,0 m	buc	2,00	309,50 196,04	618,99 392,09
32	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 57 mm L=0.6 m	buc	2,00	238,62 196,04	477,25 392,09
33	GD08C	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm заглушка	buc	2,00	233,16 86,49	466,32 172,98
34	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm заглушка	buc	2,00	104,25 66,89	208,51 133,77
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0/32 mm переход сталь/полипропилен	buc	8,00	93,55 10,38	748,40 83,03
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0/25 mm переход сталь/полипропилен	buc	4,00	93,55 10,38	374,20 41,52
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Кран	buc	8,00	99,14 8,65	793,13 69,19



1	2	3	4	5	6	7
		ППП				
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП	buc	6,00	121,62 10,38	729,74 62,27
39	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППП	buc	4,00	186,28 12,11	745,14 48,43
40	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,00	214,07 14,41	856,30 57,66
41	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm сливной кран	buc	32,00	70,34 8,65	2 250,89 276,77
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton опора подвижная	kg	25,00	27,73 12,11	693,13 302,70
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	223,00 96,00	6,69 2,88
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	431,00 211,33	12,93 6,34
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,00	23,01 13,26	575,30 331,55
46	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Минеральная вата с алюминиевым покрытием тол. 50 мм	m2	30,00	144,36 61,12	4 330,91 1 833,59



1	2	3	4	5	6	7
47	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	135,00	6,21 5,19	838,27 700,57
48	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	130,00	7,62 6,34	990,29 824,54
49	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 76 mm	m	8,00	9,03 7,50	72,21 59,97
50	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	135,00	4,61 4,61	622,73 622,73
51	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	130,00	5,77 5,77	749,58 749,58
52	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 76 mm	m	8,00	6,92 6,92	55,35 55,35

Прямые затраты	lei	59 327,83
Asigurare sociala si medicala	27,50 %	5 286,24
Cheltuieli de transport	6,00 %	2 378,54
Total	100,00 +	66 992,61
Cheltuieli de regie	12,00 %	8 039,11
Total	100,00 +	75 031,72
Beneficiu de deviz	4,00 %	3 001,26
Total Lucrari sanitare		78 032,98



**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18-2-1-4
Automatizare


Valoarea de deviz 63 299,75 lei

Intocmit in prejururi curente 31.10.2018

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Датчик температуры наружного воздуха THERM Q 01	buc	1,00	610,00 0,00	610,00 0,00
2		Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,00	316,67 0,00	316,67 0,00
3		Регулятор программируемый THERM RC 03	buc	1,00	4 132,92 0,00	4 132,92 0,00
4		Интерфейс IU 05	buc	1,00	1 194,96 0,00	1 194,96 0,00
5		Интерфейс IU 04	buc	1,00	1 092,50 0,00	1 092,50 0,00
6		Контактор 230В, 10А S20-10/230	buc	1,00	1 356,23 0,00	1 356,23 0,00
7		Шкаф распределительный малый ЕК 02	buc	1,00	878,22 0,00	878,22 0,00
8		Наконечник BS 95/7	buc	1,00	14,50 0,00	14,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Коннектор TUV	buc	1,00	5,83	5,83
					0,00	0,00
10		Коннектор 2,54	buc	2,00	12,54	25,08
					0,00	0,00
11		Термометр	buc	2,00	140,83	281,66
					0,00	0,00
12		Манометр МП4-У	buc	7,00	80,83	565,81
					0,00	0,00
13		Манометр сигнализирующий, верх- ний предел измерения 0,25 МПа ДМ2010	buc	3,00	466,66	1 399,98
					0,00	0,00
14		Напоромер мембранный показываю- щий, верхний предел измерения 4,0 кПа НМП-100	buc	2,00	750,00	1 500,00
					0,00	0,00
15		Малогабаритный датчик-реле напора, пределы уставок 0,6...6,0кПа ДЕ-57-6	buc	2,00	1 313,48	2 626,96
					0,00	0,00
Total Приборы и средства автоматизации						16 001,32
Incluziv salariu						0,00
		1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом				
16		Щит управления и сигнализации ЩУС - щит типа ЩМП-3- 650x500x220, степень защиты IP54	buc	1,00	916,67	916,67
					0,00	0,00
17		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С1	buc	1,00	22,50	22,50
					0,00	0,00
18		Переключатель универсальный УП- 5312	buc	1,00	62,50	62,50
					0,00	0,00
19		Переключатель ALCLR-22	buc	3,00	70,83	212,49
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
20		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый SB-7	buc	3,00	27,50 0,00	82,50 0,00
21		Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный SB-7	buc	3,00	27,50 0,00	82,50 0,00
22		Кнопка управления "Трибок", толкатель зеленый АЕА-22	buc	1,00	56,11 0,00	56,11 0,00
23		Реле промежуточное ПЭ37-44У3, ПЭ37-62У3	buc	16,00	54,30 0,00	868,80 0,00
24		Реле времени РКВ11-33	buc	1,00	124,00 0,00	124,00 0,00
25		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc	1,00	25,83 0,00	25,83 0,00
26		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	7,00	25,83 0,00	180,81 0,00
27		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	5,00	25,83 0,00	129,15 0,00
28		Светосигнальный индикатор,зеленый, AD-22DS	buc	3,00	25,83 0,00	77,49 0,00
29		Диод Д-226Б	buc	17,00	2,78 0,00	47,26 0,00
30		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
Total Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом						3 128,61
Incluziv salariu						0,00
31		1.3. Пост аварии ПА Пост аварии ПА - щит типа ЩМП-1- 395х310х220, степень защиты IP31	buc	1,00	850,30 0,00	850,30 0,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
32		Кнопка управления "Грибок", толкатель зеленый АЕА-22	buc	1,00	56,11 0,00	56,11 0,00
33		Кнопка управления "Грибок", толкатель красный АЕА-22	buc	1,00	56,11 0,00	56,11 0,00
34		Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	2,00	54,30 0,00	108,60 0,00
35		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc	1,00	25,83 0,00	25,83 0,00
36		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	5,00	25,83 0,00	129,15 0,00
37		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	1,00	25,83 0,00	25,83 0,00
38		Звонок ЗД 47	buc	1,00	85,30 0,00	85,30 0,00
39		Диод Д-226Б	buc	6,00	2,78 0,00	16,68 0,00
40		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	3,00	30,00 0,00	90,00 0,00
Total Пост аварии ПА						1 443,91
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj						20 573,84
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Монтаж приборов и				
		средств автоматизации и				
		проводок				
41	IA18A	Аrmături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00	8,82 8,07	17,64 16,14



1	2	3	4	5	6	7
42	IA18I	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: teacă pentru termometru	buc	2,00	280,49 60,55	560,97 121,09
43	IA18B	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: manometru cu robinet de control	buc	7,00	23,81 23,06	166,70 161,45
44	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, până la: 1,5 (монтаж манометра, мановакууметра, ДМ2010)	buc	3,00	59,39 59,39	178,17 178,17
45	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, până la: 1,5 (монтаж напорометра НМП-100)	buc	2,00	59,39 59,39	118,78 118,78
46	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucrează la presiune atmosferică, masă, kg, până la: 10 ДЕ-57-6	buc	2,00	168,09 129,74	336,17 259,47
47	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, până la: 1,5 (монтаж датчика- THERM Q 01)	buc	1,00	60,41 59,39	60,41 59,39
48	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, până la: 1,5 (регулятора- RC 03)	buc	1,00	60,41 59,39	60,41 59,39
49	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, până la: 1,5 (SO1-0001)	buc	1,00	60,41 59,39	60,41 59,39
50	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, până la: 5 (IU 05, IU 04)	buc	2,00	31,97 29,98	63,94 59,97
51	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" Кран пробковый проходной 11Б126к Д-15 мм	buc	3,00	40,52 8,65	121,57 25,95
52	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" кран муфтовый трехходовый 14М1-16	buc	10,00	87,19 8,65	871,94 86,49
53	08-02-148-1	Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m până la: 1 kg	100 m	1,95	783,66 714,98	1 528,13 1 394,22
54	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior până la 48 mm Д15	100 m	0,12	3 031,83	363,82



1	2	3	4	5	6	7
					2 000,83	240,10
55	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 10x20	100 m	0,47	1 643,28 939,28	772,34 441,46
56	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 17x20	100 m	0,62	1 843,27 939,27	1 142,83 582,35
57		Кабель КВВГнг сеч. 4 x 1,0 мм2	м	77,00	11,63 0,00	895,51 0,00
58		Кабель КВВГнг сеч. 5 x 1,0 мм2	м	34,00	14,20 0,00	482,80 0,00
59		Кабель КВВГнг сеч. 7 x 1,0 мм2	м	17,00	15,00 0,00	255,00 0,00
60		Кабель КВВГнг сеч. 14 x 1,0 мм2	м	60,00	37,92 0,00	2 275,20 0,00
61		Кабель LAPP-LIV-TR сеч. 4x2x0,5 мм2	м	7,00	8,45 0,00	59,15 0,00
62	11-06-002-04	Ретеле electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel импульсные трубные проводки	100 m	0,07	3 770,29 3 684,43	263,92 257,91
63		Труба стальная бешовная Д-10x1,2 мм	м	1,50	14,59 0,00	21,89 0,00
64		Труба стальная бешовная Д-18x1,2 мм	м	5,00	17,77 0,00	88,84 0,00
65	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводов	10 buc	3,80	162,02 162,02	615,69 615,69
66	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки соединительной)	buc	1,00	255,70 190,85	255,70 190,85
67	08-02-	Constructii metalice de cablu: polita-	kg	5,00	17,98	89,88



1	2	3	4	5	6	7
	152-1	consola din otel cornier			5,82	29,12
68		Коврик резиновый диэлектрический раз. 1100x400x6 мм	buc	2,00	187,50 0,00	375,00 0,00
Total Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок						12 102,81
Incluziv salariu						4 957,38
		2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и поста аварии ПА				
69	11-06- 001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc	2,00	355,33 296,95	710,66 593,90
70	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	92,00	65,10 64,58	5 989,44 5 941,29
71	11-06- 002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou прокладка провода в щиту	100 m	1,30	578,18 534,51	751,63 694,86
72		Провод ПВ1 сеч. 1 x 1,5 мм2	m	80,00	2,21 0,00	177,07 0,00
73		Провод ПВ3 сеч. 1 x 1,5 мм2	m	50,00	2,38 0,00	118,83 0,00
Total Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и поста аварии ПА						7 747,63
Incluziv salariu						7 230,05
Прямые затраты						19 850,44
Соц. и мед. страх						3 351,54
Транспорт						423,97
Итого						23 625,95
Накладные расходы						7 312,46



1	2	3	4	5	6	7
	Итого		100,00 +			30 938,41
	Сметная прибыль		4,00 %			1 237,54
	Total Lucrari de montare					32 175,95
	Incluziv salariu					12 187,43
	Прямые затраты		lei			52 749,79
	TVA		20,00 %			10 549,96

Total deviz:
Incluziv salariu

63 299,75
12 187,43

Intocmit

Verificat



()

()

**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18-2-2-2
Incalzire

Valoarea de deviz 232 209,36 lei

Intocmit in prejururi curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucruri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Воздухонагреватель в комплекте с автоматикой управления LEO FB10M	шт.	6,00	5 050,00 0,00	30 300,00 0,00
Total Utilaj						30 300,00
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
2	IB08B	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw	шт.	6,00	161,47 126,85	968,80 761,11
Прямые затраты					lei	968,80
Asigurare sociala si medicala					27,50 %	209,31
Cheltuieli de transport					6,00 %	11,92
Total					100,00 +	1 190,03
Cheltuieli de regie					60,00 %	456,67
Total					100,00 +	1 646,70
Beneficiu de deviz					4,00 %	65,87
Total Lucrari de montare						1 712,57
Incluziv salariu						761,11
		3. Lucrari sanitare				



1	2	3	4	5	6	7
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1400	шт.	9,00	1 109,98 37,48	9 989,85 337,31
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1200	шт.	11,00	982,86 37,48	10 811,50 412,27
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-1000	шт.	2,00	838,42 28,83	1 676,85 57,66
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-800	шт.	10,00	708,80 28,83	7 088,02 288,30
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-700	шт.	3,00	656,63 28,83	1 969,88 86,49
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-600	шт.	3,00	566,43 28,83	1 699,28 86,49
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-500	шт.	2,00	511,57 28,83	1 023,15 57,66
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-400	шт.	3,00	434,67 28,83	1 304,00 86,49
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" радиаторный терморегулятор	шт.	43,00	134,62 10,38	5 788,63 446,29
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан прямой	шт.	43,00	101,92 10,38	4 382,53 446,29
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан угловой	шт.	43,00	101,92 10,38	4 382,53 446,29
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" воздуховыпускной кран Маевского	шт.	43,00	30,10 5,77	1 294,13 247,94
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind	m	260,00	35,12 17,30	9 130,42 4 497,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	320,00	47,27 20,18	15 126,40 6 457,92
17	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	200,00	65,42 23,06	13 083,52 4 612,80
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" автоматический воздухообрасыватель	шт.	16,00	140,07 8,65	2 241,19 138,38
19	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25x25 mm тройник	шт.	4,00	29,10 17,30	116,41 69,19
20	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm тройник	шт.	28,00	22,21 14,99	621,99 419,76
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25x20x20 mm тройник	шт.	20,00	19,78 13,26	395,64 265,24
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x25 mm тройник	шт.	4,00	29,10 17,30	116,41 69,19
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x32x25 mm тройник	шт.	2,00	29,14 17,30	58,27 34,60
24	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm тройник	шт.	10,00	18,13 13,26	181,32 132,62

1	2	3	4	5	6	7
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm $\mu\phi\tau\alpha$	шт.	65,00	11,45 8,65	743,96 562,18
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm $\mu\phi\tau\alpha$	шт.	80,00	13,88 10,38	1 110,10 830,30
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm $\mu\phi\tau\alpha$	шт.	50,00	18,50 12,11	925,18 605,43
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm отвод 90*	шт.	40,00	12,00 8,65	479,96 345,96
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод 90*	шт.	58,00	15,24 10,38	884,15 601,97
30	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отвод 90*	шт.	52,00	20,15 12,11	1 047,95 629,65
31	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57mm L=0.5	шт.	18,00	50,95 23,06	917,13 415,15
32	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89 mm L=0.5	шт.	14,00	77,12 28,83	1 079,66 403,62
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida клипса	шт.	350,00	13,75 11,53	4 811,45 4 036,20
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm трубчатая	m	70,00	33,16 20,18	2 321,07 1 412,67

1	2	3	4	5	6	7
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Danfoss	шт.	18,00	90,32 8,65	1 625,84 155,68
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm автоматический воздухоотводчик	шт.	6,00	140,06 8,65	840,34 51,89
37	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" гибкий шланг	шт.	12,00	138,26 12,69	1 659,16 152,22
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	346,00	5,79 5,19	2 003,13 1 795,53
39	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	346,00	4,61 4,61	1 596,03 1 596,03
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	200,00	7,09 6,34	1 418,52 1 268,52
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	200,00	5,77 5,77	1 153,20 1 153,20
42	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40 mm отвод	шт.	18,00	124,32 64,58	2 237,79 1 162,43
43	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm отвод	шт.	12,00	110,98 64,58	1 331,78 774,95
44	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm отвод	шт.	22,00	102,65	2 258,32



1	2	3	4	5	6	7
					64,58	1 420,74
	Прямые затраты	lei				122 926,64
	Asigurare sociala si medicala	27,50 %				10 744,52
	Cheltuieli de transport	6,00 %				4 975,15
	Total	100,00 +				138 646,31
	Cheltuieli de regie	12,00 %				16 637,56
	Total	100,00 +				155 283,87
	Beneficiu de deviz	4,00 %				6 211,36
Total Lucrari sanitare						161 495,23
Incluziv salariu						39 070,98
	Прямые затраты	lei				193 507,80
	TVA	20,00 %				38 701,56
Total deviz:						232 209,36
Incluziv salariu						39 832,09

Intocmit

(funcția, semnatura)

()

Verificat

(funcția, semnatura)

()

**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 02/18-2-1-5
Semnalizare antiincendiara de paza si control

Valoarea de deviz 21 716,76 lei

Intocmit in preiori curente 31.10.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucruri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Прибор приемно-контрольный пожарный, со встроенным аккумулятором (EN-54) Варта-1/2 GSM	шт.	1,00	2 226,86 0,00	2 226,86 0,00
2		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	3,00	41,66 0,00	124,98 0,00
3		Извещатель пожарный ручной ИПР- 1	шт.	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
4		Контрольная панель на 4 зоны DSC PC 585H	шт.	1,00	844,50 0,00	844,50 0,00
5		Металлический бокс	шт.	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
6		Модуль GSS-02	шт.	1,00	821,15 0,00	821,15 0,00
7		Модуль подачи питания PC5204	шт.	1,00	626,00 0,00	626,00 0,00
8		Инфракрасный извещатель комбинированный, зона	шт.	1,00	292,13	292,13

1	2	3	4	5	6	7
		обнаружения, угол 90* LC-102 PIGBS			0,00	0,00
9		Датчик магнито-контактный СМК	шт.	3,00	19,38	58,14
					0,00	0,00
10		Реле промежуточное -12 В, 5А RM-1	шт.	1,00	41,75	41,75
					0,00	0,00
11		Сирена сигнальная с проблесковым маячком -12 В SA-913F	шт.	2,00	123,33	246,66
					0,00	0,00
12		Аккумулятор 12В 4Ah.	шт,	1,00	185,00	185,00
					0,00	0,00
Total Utilaj						5 615,17
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
13	10-08- 001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze PC 585 H, Вapra	шт.	2,00	1 098,79	2 197,58
					1 095,54	2 191,08
14	10-08- 002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ИПР, ИПК	шт.	4,00	120,07	480,28
					115,32	461,28
15	10-08- 002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (СМК - 1)	шт.	3,00	57,66	172,98
					57,66	172,98
16	10-08- 002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (LC 102 PIGBS)	шт.	1,00	57,66	57,66
					57,66	57,66
17	10-04- 001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW 1(GSS-02)	set	1,00	3 301,48	3 301,48
					1 885,48	1 885,48
18	10-01- 039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле)	шт.	1,00	115,32	115,32
					115,32	115,32
19	10-04- 066-05	Aparataj de perete: Sonerie (SA-913F)	шт.	2,00	57,79	115,58
					57,66	115,32
20	08-02-	Conductor in cutii, sectiune pina la 6	100 m	0,28	216,96	60,75



1	2	3	4	5	6	7
	399-1	mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах			202,96	56,83
21		Кабель КПСЭнг-FRLS сеч. 2x2x0,2 мм2	м	18,00	6,63	119,34
					0,00	0,00
22		Кабель КВВГнг сеч. 4 x 1,0 мм2	м	5,00	11,63	58,15
					0,00	0,00
23		Кабель ВВГнг сеч. 2 x 1,5 мм2	м	5,00	5,00	25,00
					0,00	0,00
24	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 10/20	100 m	0,25	2 034,24	508,56
					939,28	234,82
25	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.	0,15	178,73	26,81
					178,73	26,81

	Прямые затраты	lei	7 239,49
	Соц. и мед. страх	27,50 %	1 462,33
	Транспорт	6,00 %	109,68
	Итого	100,00 +	8 811,50
	Накладные расходы	60,00 %	3 190,55
	Итого	100,00 +	12 002,05
	Сметная прибыль	4,00 %	480,08
	Total Lucrari de montare		12 482,13
	Incluziv salariu		5 317,58

	Прямые затраты	lei	18 097,30
	TVA	20,00 %	3 619,46

Total deviz: 21 716,76
Incluziv salariu 5 317,58

Intocmit _____ ()
 (functia, semnatura)

Verificat _____ ()
 (functia, semnatura)

**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18-2-1-1
Termomecanica

Valoarea de deviz 122 601,59 lei

Intocmit in preiouri curente 31.10.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Котел настенный газовый, тепловой мощностью 45 кВт с принудительным отводом продуктов сгорания THERM DUO 50T	buc	2,00	20 829,30 0,00	41 658,60 0,00
2		Газоход для отвода дыма	КОМПЛ.	1,00	2 245,41 0,00	2 245,41 0,00
3		Насос циркуляционный системы теплоснабжения Biral A16-2	buc	2,00	7 214,00 0,00	14 428,00 0,00
4		Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR"	buc	1,00	2 565,36 0,00	2 565,36 0,00
5		Бак запаса воды емк. 250л	buc	1,00	2 114,96 0,00	2 114,96 0,00
6		Насос KPS30/16M	buc	1,00	1 629,20 0,00	1 629,20 0,00
7		Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом DOSAPHOS DIMA	buc	1,00	1 569,43 0,00	1 569,43 0,00
8		Грязевик (фильтр) Ду 65	buc	1,00	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. и мед. страх	27,50 %			1 127,40
		Транспорт	6,00 %			141,22
		Итого	100,00 +			7 723,10
		Накладные расходы	60,00 %			2 459,78
		Итого	100,00 +			10 182,88
		Сметная прибыль	4,00 %			407,32
		Total Монтаж оборудования				10 590,20
		Incluziv salariu				4 099,64
		3. Сантехнические работы				
		3.1. Трубопроводы и арматура				
20	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm (изготовление гидроуровнителя)	m	0,80	192,04 69,19	153,63 55,35
21	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108 mm (монтаж гидроуровнителя)	buc	1,00	196,44 196,04	196,44 196,04
22	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm	buc	1,00	907,31 37,48	907,31 37,48
23	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm	buc	4,00	525,82 25,95	2 103,29 103,79
24	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	6,00	206,01 14,41	1 236,09 86,49
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	5,00	119,33 8,65	596,64 43,24
26	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm Клапан обратный	buc	2,00	368,89 25,95	737,79 51,89
27	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	2,00	194,31	388,63



1	2	3	4	5	6	7
		mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm Клапан обратный			14,41	28,83
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан обратный	buc	1,00	105,55 8,65	105,55 8,65
29	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (клапан предохранительный пружинный Д20мм)	buc	1,00	537,61 14,41	537,61 14,41
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (автоматический воздухоотделитель)	buc	4,00	134,06 5,76	536,26 23,06
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (кран шаровый муфтовый (спускной) Д25мм)	buc	4,00	173,60 8,65	694,42 34,60
32	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная муф. ГМ-50	buc	1,00	94,91 31,71	94,91 31,71
33	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	1,00	94,91 31,71	94,91 31,71
34	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	8,00	148,20 55,35	1 185,57 442,83
35	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57mm	m	3,00	98,64 43,25	295,92 129,74
36	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,	m	6,00	71,56 32,29	429,38 193,74



1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 32mm				
37	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m	5,00	57,24 27,68	286,20 138,38
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	3,00	47,52 23,06	142,55 69,19
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	18,00	26,56 13,26	478,11 238,71
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"	m	8,00	6,19 5,19	49,52 41,52
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"	m	8,00	4,61 4,61	36,90 36,90
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	9,00	7,59 6,34	68,33 57,08
43	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	9,00	5,77 5,77	51,89 51,89
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm	m	8,00	9,00 7,50	71,97 59,97
45	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	8,00	6,92	55,35



1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm			6,92	55,35
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	10,40	6,32 6,32	65,73 65,73
47	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	5,00	30,91 24,79	154,56 123,97
48	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	5,00	41,81 27,10	209,03 135,50
49	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-89/20-DG)	m	8,00	69,95 24,22	559,64 193,74
50	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-60/20-DG-A)	m	30,00	5,82 2,42	174,71 72,65
51	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-45/13-DG-A)	m	6,00	50,57 24,22	303,40 145,30

Total Трубопроводы и арматура

13 002,24

Incluziv salariu

2 999,44

Прямые затраты	lei	13 002,24
Соц. и мед. страх	27,50 %	824,85
Транспорт	6,00 %	598,29
Итого	100,00 +	14 425,38
Накладные расходы	12,00 %	1 731,04
Итого	100,00 +	16 156,42
Сметная прибыль	4,00 %	646,25

Total Сантехнические работы

16 802,67

Incluziv salariu

2 999,44

Прямые затраты	lei	102 167,99
TVA	20,00 %	20 433,60

Total deviz:

122 601,59



Incluziv salariu

7 099,08

Intocmit

0

Verificat

0



DEVIZ LOCAL 02/18-2-1-1

Termogazmontaj

Valoarea de deviz 121.601,39 lei

Intocmit la data 02/10/2018

nr. crt.	Descrierea obiectului	Unitate de masura	Cantitate	Valoarea unitara	Valoarea totala
1	1. Obiect de montaj				
1	Montajul sistemului de incalzire centralizat, inclusiv echipamentul de incalzire si echipamentul de reglare si control	buc	2,00	20.429,30	41.438,60
2	Montajul sistemului de ventilatie	buc	1,00	2.245,41	2.245,41
3	Montajul sistemului de ventilatie, inclusiv echipamentul de ventilatie	buc	2,00	7.214,00	14.428,00
4	Montajul sistemului de ventilatie, inclusiv echipamentul de ventilatie	buc	1,00	2.553,36	2.553,36
5	Montajul sistemului de ventilatie, inclusiv echipamentul de ventilatie	buc	1,00	2.114,96	2.114,96
6	Montajul sistemului de ventilatie, inclusiv echipamentul de ventilatie	buc	1,00	1.629,20	1.629,20
7	Montajul sistemului de ventilatie, inclusiv echipamentul de ventilatie	buc	1,00	1.569,43	1.569,43
8	Montajul sistemului de ventilatie, inclusiv echipamentul de ventilatie	buc	1,00	1.100,00	1.100,00

**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18-2-1-2

Retele gaze interne

Valoarea de deviz 34 653,61 lei

Intocmit in prejururi curente 30.10.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucruri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Электромагнитный клапан МГК Ду50	buc	1,00	2 727,50 0,00	2 727,50 0,00
2		Сигнализатор загазованности	buc	1,00	770,00 0,00	770,00 0,00
3		Клапан термозапорный d=25 мм	buc	2,00	535,70 0,00	1 071,40 0,00
4		Газовый счетчик G10T Qmax=16м3/ч электронным корректором UNIFLO 903 TC	buc	1,00	16 083,50 0,00	16 083,50 0,00
Total Utilaj						20 652,40
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
5	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm клапан	buc	1,00	479,89 172,98	479,89 172,98
6	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00	284,40 201,81	284,40 201,81
7	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin	buc	2,00	16,74	33,48

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare, avind diametrul nominal de 25mm			14,41	28,83
8	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	63,86 57,66	63,86 57,66
Прямые затраты			lei		861,63	
Asigurare sociala si medicala			27,50 %		126,85	
Cheltuieli de transport			6,00 %		24,02	
Total			100,00 +		1 012,50	
Cheltuieli de regie			60,00 %		276,77	
Total			100,00 +		1 289,27	
Beneficiu de deviz			4,00 %		51,57	
Total Lucrari de montare					1 340,84	
Incluziv salariu					461,28	
		3. Lucrari sanitare 3.1. Tevi si armatura				
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm ИФС	buc	1,00	193,04 28,83	193,04 28,83
10	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	3,00	148,02 43,25	444,05 129,74
11	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm	buc	1,00	67,50 25,95	67,50 25,95
12	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76mm	m	1,50	189,17 98,02	283,76 147,03
13	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	5,00	156,84 83,61	784,18 418,04
14	IC24B	Teava din otel neagra sudata	m	5,00	87,20	436,02

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"			54,78	273,88
15	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m	0,50	68,66 48,44	34,33 24,22
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	26,56 13,26	159,37 79,57
17	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	2,50	31,15 24,91	77,87 62,27
18	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,50	42,05 27,21	105,12 68,03
19	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89mm L=400mm	buc	1,00	62,91 28,83	62,91 28,83
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=400mm	buc	1,00	43,29 23,06	43,29 23,06
21	GD08B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 76 mm заглушка	buc	2,00	111,67 79,57	223,34 159,14
22	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	5,50	20,11 6,29	110,58 34,60
23	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	5,50	15,99 5,14	87,95 28,25
24	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	6,50	27,81 8,60	180,76 55,93



1	2	3	4	5	6	7
25	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	6,50	23,73 7,45	154,26 48,43
Total Tevi si armatura						3 448,33
Incluziv salariu						1 635,80
		3.2. Установка счетчика газа G-10T на опоре				
26	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	545,06 115,32	545,06 115,32
27	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" гайка накидная	buc	2,00	150,43 12,69	300,86 25,37
28	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40mm	buc	1,00	361,00 98,02	361,00 98,02
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,50	26,75 13,45	40,13 20,18
30	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,03	77,00 77,00	2,31 2,31
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,03	1 045,67 211,67	31,37 6,35
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,00	21,55 11,53	258,58 138,38
33	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ-021	t	0,01	342,00 230,00	3,42 2,30

1	2	3	4	5	6	7
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,01	428,00 231,00	4,28 2,31
35	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	m	1,50	92,36 30,37	138,54 45,55
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,50	31,46 25,36	15,73 12,68
37	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,50	42,30 26,52	21,15 13,26

Total Установка счетчика газа G-10T на опоре		1 722,43
Incluziv salariu		482,03
Прямые затраты	lei	5 170,76
Asigurare sociala si medicala	27,50 %	582,40
Cheltuieli de transport	6,00 %	157,53
Total	100,00 +	5 910,69
Cheltuieli de regie	12,00 %	709,28
Total	100,00 +	6 619,97
Beneficiu de deviz	4,00 %	264,80
Total Lucrari sanitare		6 884,77
Incluziv salariu		2 117,83

Прямые затраты			lei	28 878,01	
TVA			20,00 %	5 775,60	

Total deviz: 34 653,61
Incluziv salariu 2 579,11

Intocmit

(functioia, semnrtura)

0

**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18-6-1-1

Retele de gaze exterioare. Presiune joasa

Valoarea de deviz 166 426,76 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Кран стальной фл. Д65	buc	2,00	2 345,85 0,00	4 691,70 0,00
Total Utilaj						4 691,70
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
2	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	2,00	203,49 69,19	406,98 138,38
Прямые затраты					lei	406,98
Asigurare sociala si medicala					27,50 %	38,05
Cheltuieli de transport					6,00 %	16,12
Total					100,00 +	461,15
Cheltuieli de regie					60,00 %	83,03
Total					100,00 +	544,18
Beneficiu de deviz					4,00 %	21,76
Total Lucrari de montare						565,94
Incluziv salariu						138,38
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Lucrari de terasament				



1	2	3	4	5	6	7
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,23	1 767,61 0,00	406,55 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,70	118,61 118,61	83,03 83,03
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3	5,54	17,90 17,90	99,18 99,18
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,179	226,20 0,00	40,49 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,23	1 456,48 508,91	334,99 117,05
Total Lucrari de terasament						964,24
Incluziv salariu						299,26
3.2. Tevi si robinete						
8	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	4,00	257,69 42,67	1 030,78 170,67
9	GD61C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 90 mm. Nota: caracteristicile tevi si a fittingului se vor preciza conform proiectului. PE100SDR11	m	163,00	133,60 10,73	21 776,29 1 748,83
10	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 90 mm Mufa	buc	1,00	350,38 57,66	350,38 57,66
11	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata	1 km	0,039	29,49	1,15



1	2	3	4	5	6	7
		cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm			29,49	1,15
12	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76	m	229,00	133,55 36,90	30 582,88 8 450,65
13	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm ИФС Д76	buc	2,00	284,36 42,67	568,71 85,34
14	TfA02B1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76/89 преход	buc	1,00	403,51 167,21	403,51 167,21
15	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	60,00	31,21 24,79	1 872,63 1 487,63
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	60,00	42,69 27,10	2 561,69 1 626,02
17	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km	0,229	1 508,17 788,12	345,37 180,48
18	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,229	25,28 15,11	5,79 3,46
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,8 m	buc	18,00	57,26 35,43	1 030,74 637,72
20	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,163	42,58 28,28	6,94 4,61



1	2	3	4	5	6	7
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18	279,33 57,67	50,28 10,38
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	1,80	1 104,82 221,99	1 988,68 399,59
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,00	21,55 11,53	5 387,12 2 883,00
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata крепление газопровода к стене	kg	25,00	26,56 13,26	664,05 331,55
25	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,275	69,20 69,20	19,03 19,03
26	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ-021	t	0,275	363,82 234,84	100,05 64,58
27	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,275	431,09 220,15	118,55 60,54
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Песчаный грунт	m3	3,00	198,91 35,17	596,72 105,52
Total Tevi si robinete						69 461,34
Incluziv salariu						18 495,62
		3.3. УПГ 2 - 7 (Д-160) 1 шт Вход-выход из земли п/э газопровода				
29	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	442,42 226,60	442,42 226,60



1	2	3	4	5	6	7
30	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 160 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului.	m	1,00	283,67 22,49	283,67 22,49
31	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150	m	0,50	220,02 49,60	110,01 24,80
32	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,17	139,47 40,76	23,71 6,93
33	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm	buc	1,00	575,08 74,96	575,08 74,96
34	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm	buc	1,00	1 882,19 74,96	1 882,19 74,96
35	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm	buc	1,00	2 700,29 74,96	2 700,29 74,96
36	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 250 mm	m	1,00	699,50 136,66	699,50 136,66
37	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40x40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3 - 1шт}=7,24кг)	kg	7,24	26,60 13,30	192,58 96,29
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,01	1 034,00 173,00	10,34 1,73



1	2	3	4	5	6	7
Total УПГ 2 - 7 (Д-160) 1 шт Вход-выход из земли п/з газопровода						6 919,79
Incluziv salariu						740,38
		3.4. УПГ 2 - 3 (Д-90) 1 шт Вход-выход из земли п/з газопровода				
39	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	442,42 226,60	442,42 226,60
40	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	1,00	163,80 10,38	163,80 10,38
41	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89mm	m	0,50	145,16 36,92	72,58 18,46
42	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,17	139,47 40,76	23,71 6,93
43	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 90mm	buc	1,00	348,35 57,66	348,35 57,66
44	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 90mm	buc	1,00	701,72 57,66	701,72 57,66
45	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90mm	buc	1,00	542,52 57,66	542,52 57,66
46	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m	1,50	474,21 119,93	711,32 179,90
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40x40 0,8м- 2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3 - 1шт}=7,24кг)	kg	7,24	26,60 13,30	192,58 96,29



1	2	3	4	5	6	7
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,01	1 034,00 173,00	10,34 1,73
Total УПГ 2 - 3 (Д-90) 1 шт Вход-выход из земли п/э газопровода						3 209,34
Incluziv salariu						713,27
		3.5. УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 1 шт				
49	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm	buc	1,20	434,48 225,83	521,37 271,00
50	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevei si a fittingului se vor preciza conform proiectului. D63 ПТЭ80SDR11	m	1,00	60,45 3,46	60,45 3,46
51	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Д-50mm	m	0,50	105,78 39,22	52,89 19,61
52	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,15	134,67 34,60	20,20 5,19
53	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm	buc	1,00	185,82 46,13	185,82 46,13
54	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm	buc	1,00	571,65 46,13	571,65 46,13
55	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm	buc	1,00	403,32 46,13	403,32 46,13



1	2	3	4	5	6	7
56	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150mm	m	1,00	389,35 119,94	389,35 119,94
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40x40 0,8м- 2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3 - 1шт}=7,24кг)	kg	7,24	26,60 13,30	192,58 96,29
Total УПГ 2-1 Вход- выход из земли п/э газопровода - Д63 - 1 шт						2 397,63
Incluziv salariu						653,88
		3.6. УПГ 1-1 (Д32) Вход-выход из земли п/э газопровода - 16шт				
58	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	16,00	330,97 119,93	5 295,47 1 918,93
59	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. D32 ПЭ80SDR11	m	24,00	32,60 3,34	782,48 80,15
60	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm	m	8,00	70,48 29,98	563,85 239,87
61	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	1,28	134,13 36,04	171,69 46,13
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	16,00	148,32 46,13	2 373,09 738,05
63	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind	buc	16,00	194,98 46,13	119,65 738,05



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32 mm				
64	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	56,48	26,56 13,26	1 500,18 749,00
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,16	1 127,69 219,81	180,43 35,17
66	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглукшка	buc	16,00	82,50 66,89	1 320,05 1 070,17
Total УПГ 1-1 (Д32) Вход-выход из земли п/з газопровода - 16шт						15 306,89
Incluziv salariu						5 615,52
		3.7. УПГ 1 - 2 (Д-40) 2 шт Вход-выход из земли п/з газопровода				
67	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	2,00	330,96 119,93	661,92 239,86
68	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm PE80SDR11	m	3,00	43,74 3,07	131,23 9,22
69	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm	m	1,00	76,04 29,99	76,04 29,99
70	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,08	123,25 28,88	9,86 2,31
71	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm	buc	2,00	169,98 46,13	339,96 92,26
72	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-	buc	2,00	284,15	568,30



1	2	3	4	5	6	7
		OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm			46,13	92,26
73	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,06	26,53 13,23	187,31 93,41
74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,02	1 076,00 231,00	21,52 4,62
75	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглукшка	buc	2,00	82,50 66,89	165,01 133,77
Total УПГ 1 - 2 (Д-40) 2 шт Вход-выход из земли п/э газопровода						2 161,15
Incluziv salariu						697,70
		3.8. УПГ 1 - 3 (Д-50) 1 шт Вход-выход из земли п/э газопровода				
76	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	1,00	330,97 119,94	330,97 119,94
77	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm	m	1,50	63,49 3,07	95,23 4,61
78	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	m	0,50	77,34 31,16	38,67 15,58
79	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,08	123,25 28,88	9,86 2,31
80	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	189,15 46,13	189,15 46,13



1	2	3	4	5	6	7
81	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	344,98 46,13	344,98 46,13
82	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,53	26,53 13,23	93,65 46,70
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,01	1 018,00 173,00	10,18 1,73
84	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглушка	buc	1,00	82,50 66,89	82,50 66,89

**Total УПГ 1 - 3 (Д-50) 1
шт Вход-выход из земли
п/э газопровода**

1 195,19

Incluziv salariu

350,02

**3.9. УПГ 8 Прокладка
газопровода в п/э футляре**

85	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12.7 mm	m	3,50	422,94 97,86	1 480,28 342,50
----	-------	--	---	------	-----------------	--------------------

**Total УПГ 8 Прокладка
газопровода в п/э
футляре**

1 480,28

Incluziv salariu

342,50

Прямые затраты	lei	103 095,85
Asigurare sociala si medicala	27,50 %	7 674,74
Cheltuieli de transport	6,00 %	3 782,41
Total	100,00 +	114 553,00
Cheltuieli de regie	12,00 %	13 746,36
Total	100,00 +	128 299,36
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 131,97
Total Lucrari sanitare		133 431,33
Incluziv salariu		27 908,15



Прямые затраты	lei	138 688,97
TVA	20,00 %	27 737,79

Total deviz:

166 426,76

Incluziv salariu

28 046,53

Intocmit


()

(funcioia, semnrtura)

Verificat

()

(funcioia, semnrtura)



**Газоснабжение здания Дома
культуры по ул. 60 лет
Октября, 2 в с.Баурчи Чадыр-
Лунгского р-на АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/18-2-1-3

Echipament de energie si iluminare

Valoarea de deviz 32 449,57 lei

Intocmit in preşouri curente 31.10.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Источник бесперебойного питания Un=220В, Sn=0,25 кВА, траб-90 мин ИПБ-1-0,25	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
2		Бокс для установки 26 модулей, металлический IP55 КМПн 2/26	buc	1,00	230,00 0,00	230,00 0,00
3		Выключатель автом. трехполюсный BA47-29/3/C20	buc	1,00	68,67 0,00	68,67 0,00
4		Выключатель разъединительный BH32-3P-20A	buc	1,00	60,83 0,00	60,83 0,00
5		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/C4	buc	6,00	29,33 0,00	175,98 0,00
6		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/B4	buc	1,00	29,33 0,00	29,33 0,00
7		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/B2	buc	4,00	29,33 0,00	117,32 0,00
8		Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	3,00	78,33 0,00	234,99 0,00



1	2	3	4	5	6	7
9		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00	503,33 0,00	503,33 0,00
Total Utilaj						3 920,45
Incluziv salariu						0,00
2. Lucrari de montare						
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	154,89 136,65	154,89 136,65
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	110,64 89,95	1 327,71 1 079,40
12	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor manual установка разъединителя	set	1,00	427,84 427,84	427,84 427,84
13		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00	154,05 0,00	308,10 0,00
14		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	4,00	29,62 0,00	118,48 0,00
15	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	3,00	164,12 157,99	492,37 473,97
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,00	92,44 82,45	92,44 82,45
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника подвесного с люминисцентными лампами	100 buc	0,01	7 655,00 6 689,00	76,55 66,89
18	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника	100 buc	0,01	5 847,00 5 195,00	58,47 51,95
19	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника взрывозащищенный	100 buc	0,01	5 847,00 5 195,00	58,47 51,95



1	2	3	4	5	6	7
20		Светильник ALS.OPL 236	buc	1,00	215,83 0,00	215,83 0,00
21		Светильник NBT F 226	buc	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00
22		Светильник взрывозащищенный	buc	1,00	985,00 0,00	985,00 0,00
23		Фонарь аккумуляторный	buc	1,00	154,00 0,00	154,00 0,00
24		Лампы ЛЛ 36	buc	2,00	12,00 0,00	24,00 0,00
25		Лампы ЛК-26	buc	3,00	9,50 0,00	28,50 0,00
26	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,22	3 525,25 2 975,25	4 300,81 3 629,81
27		Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 3 x 1,5 мм2	м	95,00	8,47 0,00	804,27 0,00
28		Кабель ВВГнг FRLSLTX сеч. 3 x 1,5 мм2	м	16,00	9,35 0,00	149,65 0,00
29		Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 4 x 4 мм2	м	11,00	25,50 0,00	280,50 0,00
30	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc	0,86	691,92 691,92	595,05 595,05
31	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки	100 buc	0,03	2 658,67 2 277,67	79,76 68,33
32		Выключатель открытой установки	buc	3,00	18,50 0,00	55,50 0,00
33	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc	0,02	2 873,50 57,47	57,47



1	2	3	4	5	6	7
					2 491,00	49,82
34		Розетка штепсельная	buc	2,00	17,50	35,00
					0,00	0,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc	0,30	1 510,13	453,04
					478,00	143,40
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16mm) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,41	3 053,59	1 251,97
					1 095,54	449,17
37	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20х4 мм	100 m	0,20	2 426,20	485,24
					1 228,15	245,63
Прямые затраты						13 175,91
Соцстрах						2 076,89
Транспорт						320,62
Итого						15 573,42
Накладные расходы						4 531,39
Итого						20 104,81
Сметная прибыль						804,20
Total Lucrari de montare						20 909,01
Incluziv salariu						7 552,31
3. Lucrari de constructie						
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)	m3	11,48	68,61	787,70
					68,61	787,70
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,48	17,87	205,20
					17,87	205,20
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3	11,48	43,24	496,45
					43,24	496,45



1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 cm grosime pamint coeziv				
		Прямые затраты	lei			1 489,35
		Соц. и мед. страх	27,50 %			409,57
		Итого	100,00 +			1 898,92
		Накладные расходы	12,00 %			227,87
		Итого	100,00 +			2 126,79
		Сметная прибыль	4,00 %			85,06
		Total Lucrari de constructie				2 211,85
		Incluziv salariu				1 489,35
		Прямые затраты	lei			27 041,31
		TVA	20,00 %			5 408,26
		Total deviz:				32 449,57
		Incluziv salariu				9 041,66

Intocmit

(funcția, semnatura)

0

Verificat

(funcția, semnatura)

0

