

1	2	3	4	5	6	7
		filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica ст.трубы д=168x7мм -filtru.			31,14	560,46
30	FjD04B	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари)	buc	6,00	6 654,70 2 594,70	39 928,20 15 568,20
31	FjH02F	Ingeunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампоажзатрубного пространство глиной в интервале 270-260м - заброс.	m3	1,20	901,17 317,71	1 081,40 381,25
32	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (amestic petris si nisip) в интервале 260-110м	m3	22,00	926,71 394,39	20 387,72 8 676,68
33	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul - 110 - 100m si 5-0,0m	m3	3,60	1 855,31 905,26	6 679,13 3 258,94
34	FjH02F	Ingeunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 - тампоаж затрубного пространство глиной в интервале 100-5м - заброс	m3	8,80	901,17 317,71	7 930,27 2 795,82
35	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica в интервале 260-210м	m	50,00	385,52 115,32	19 276,00 5 766,00
36	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune ЭЦВ6-4-190 - рабочим насосом подрячика	h-ut	240,00	12,00 0,00	2 880,00 0,00
Total Forarea sondei.						431 926,54
Incluziv salariu						149 920,61
3. Lucrari de montaj						
37	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130" для откачки воды и определения параметров скважины без стоимости насоса	buc	1,00	9 082,18 5 091,38	9 082,18 5 091,38
38	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130"	buc	1,00	6 809,18 5 091,38	6 809,18 5 091,38