

**Реконструкция сетей
канализации и сетей
водоснабжения ПМСУ ЦЗ**

Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Здание поликлиники. Канализация K1

Valoarea de deviz 464 255,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Канализация K1				
1	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком)	buc	16,000	1 814,895 210,000	29 038,312 3 360,000
2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз для инвалидов, с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 647,880 210,000	1 647,880 210,000
3	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник	buc	124,000	848,626 92,500	105 229,624 11 470,000

1	2	3	4	5	6	7
		керамический со смесителем и сифоном бутылочным)				
4	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевая кабина со смесителем и сифоном	buc	2,000	2 193,700 92,500	4 387,400 185,000
5	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина стальная эмалированная)	buc	3,000	830,380 85,000	2 491,140 255,000
6	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, (Мойка из нержавеющей стали со смесителем и сифоном)	buc	2,000	602,771 77,500	1 205,543 155,000
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc	1,000	1 148,520 127,500	1 148,520 127,500
8	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Ревизия полипропиленовая ф-50мм	buc	25,000	57,426 11,000	1 435,650 275,000
9	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия полипропиленовая ф-100мм	buc	8,000	120,080 14,000	960,640 112,000
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Тройник полипропиленовый косой ф-100x100мм	buc	38,000	93,580 14,000	3 556,040 532,000
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Тройник полипропиленовый косой ф-	buc	42,000	60,250 14,000	2 530,500 588,000

1	2	3	4	5	6	7
		110x50мм				
12	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник полипропиленовый косой ф-50мм	buc	116,000	32,756 11,000	3 799,696 1 276,000
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Тройник полипропиленовый прямой ф-100мм	buc	17,000	93,580 14,000	1 590,860 238,000
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крест полипропиленовый ф-100x100мм	buc	2,000	175,660 14,000	351,320 28,000
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Крест полипропиленовый ф-50мм	buc	7,000	90,676 11,000	634,732 77,000
16	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm .Заглушка полипропиленовой ф-100	buc	16,000	71,390 14,000	1 142,240 224,000
17	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm. Заглушка полипропиленовой ф-50мм	buc	122,000	55,395 10,000	6 758,190 1 220,000
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . Отвод полипропиленовый 45гр.ф-100мм	buc	18,000	63,580 14,000	1 144,440 252,000
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm . Отвод полипропиленовый 45гр.ф-50мм	buc	56,000	59,426 11,000	3 327,856 616,000

1	2	3	4	5	6	7
20	SB28A	Sifon din polipropilena, Сифон пластиковый ф50 для подключения оборудования	buc	10,000	61,054 12,500	610,540 125,000
21	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Сифон хромированный ф40 для подключения оборудования	buc	4,000	149,974 41,500	599,894 166,000
22	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , (Клапан воздушный канализационный ф50)	buc	2,000	1 044,123 492,826	2 088,246 985,652
23	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , (Клапан воздушный канализационный ф100)	buc	2,000	1 044,123 492,826	2 088,246 985,652
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф100)	m	155,000	99,660 16,000	15 447,300 2 480,000
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф50)	m	650,000	54,380 12,500	35 347,000 8 125,000
26	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 110mm Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-100мм	buc	28,000	63,776 30,000	1 785,728 840,000
27	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 50mm. Хомут	buc	80,000	74,276 24,500	5 942,080 1 960,000

1	2	3	4	5	6	7
		трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-50мм				
28	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (diam. 110 mm)	buc	25,000	115,660 25,000	2 891,500 625,000
29	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (diam. 50 mm)	buc	82,000	65,660 25,000	5 384,120 2 050,000
30	0	Гибкий шланг PP для сифона ф40 L=300мм	buc	100,000	65,000 0,000	6 500,000 0,000
31	0	Гибкий шланг PP для сифона ф40 L=400мм	buc	26,000	75,000 0,000	1 950,000 0,000
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton B7,5)	m3	0,400	2 758,960 359,880	1 103,584 143,952
33	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий 150x150 для трубопроводов в перекрытиях с последующей заделкой)	buc	110,000	26,049 26,049	2 865,401 2 865,401
34	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в перегородках)	buc	120,000	32,399 32,399	3 887,856 3 887,856
35	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в перекрытиях и кровле с последующей заделкой)	buc	2,000	26,049 26,049	52,098 52,098
36	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным	buc	222,000	46,142 44,037	10 243,546 9 776,236

1	2	3	4	5	6	7
		раствором после установок или укреплений)				
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Снятие бетонного покрытия пола подвала h=120 с последующим восстановлением)	m2	38,000	22,245 20,245	845,329 769,329
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	38,000	201,771 72,976	7 667,283 2 773,088
39	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, K=2)	m2	38,000	41,896 16,994	1 592,048 645,772
		<i>Total</i>	Lei			281 272,382
		Total Канализация K1 Inclusiv salariu				281 272,382 60 456,536
		2. Демонтаж				
40	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	16,000	55,000 55,000	880,000 880,000
41	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм)	buc	2,000	28,000 28,000	56,000 56,000
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	120,000	47,500	5 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)			47,500	5 700,000
43	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	50,000	32,000 32,000	1 600,000 1 600,000
44	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	650,000	39,500 39,500	25 675,000 25 675,000
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Демонтаж с K=0,8)	m	100,000	61,984 12,000	6 198,400 1 200,000
46	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Демонтаж с K=0,8)	m	50,000	82,128 15,200	4 106,400 760,000
		<i>Total</i>	Lei			44 215,800
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				44 215,800 35 871,000

		Total	Lei	325 488,18
		Asigurari sociale	24 %	23 118,61
		Total		348 606,79
		Transportarea materialelor	3 %	6 838,49
		Total		355 445,28
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie	1 %	2 279,50
		Total		357 724,78
		Cheltuieli de regie	5 %	17 886,24
		Total		375 611,02
		Beneficiu de deviz	3 %	11 268,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total				386 879,35
		TVA	20 %			77 375,88
						464 255,23
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				96 327,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Реконструкция сетей
канализации и сетей
водоснабжения ПМСУ ЦЗ
Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Здание поликлиники. Канализация К1

Valoarea de deviz 464 255,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	103,6200	84,97	8 804,591
2.	7123010010200	Betonist	h-om	39,6000	84,97	3 364,812
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,7000	84,97	484,329
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 468,8500	50,00	73 442,500
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,2000	84,97	1 971,304
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,2000	50,00	8 260,000
		Total manopera				96 327,54

Materiale:

1.	111-30**	Гибкий шланг PP для сифона ф40 L=300мм	buc	100,0000	65,00	6 500,000
2.	111-31**	Гибкий шланг PP для сифона ф40 L=400мм	buc	26,0000	75,00	1 950,000
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,7360	510,00	1 395,360
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2220	380,00	84,360
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0936	380,00	1 175,568
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0242	380,00	9,196
7.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1680	75,00	12,600
8.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	321,0000	0,60	192,600
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	16,1090	43,00	692,687
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1608	42,25	6,794
11.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,6480	72,00	46,656
12.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,9240	20,00	18,480
13.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,7800	65,00	115,700
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1808	15,50	2,802
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4302	54,00	23,230
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6834	29,25	19,990
17.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	4,2500	75,00	318,750
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	12,2953	41,00	504,107

19.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	17,5100	54,60	956,046
20.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	8,2400	69,30	571,032
21.	2521216717050	Teava din material plastic	m	75,8880	55,00	4 173,840
22.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,2240	53,62	65,631
23.	2521216720160* T100	Трубы полипропиленовые канализационные ф100	m	159,6500	80,00	12 772,000
24.	2521216720160* T101	Teava din material plastic pentru canalizare ф100	m	41,2000	80,00	3 296,000
25.	2521216720160* T50	Трубы полипропиленовые канализационные ф50	m	669,5000	40,00	26 780,000
26.	2521216720160* T51	Teava din material plastic pentru canalizare ф50	m	82,4000	60,00	4 944,000
27.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,4300	30,00	72,900
28.	2523126719771	Sifon pt.surgere, dn=1/4"	buc	3,0300	80,00	242,400
29.	252312672115* C50	Сифон пластиковый ф50	buc	10,1000	47,50	479,750
30.	2523156715300* 3100	Заглушка полипропиленовой ф-100	buc	16,0000	45,00	720,000
31.	2523156715300* 350	Заглушка полипропиленовой ф-50мм	buc	122,0000	40,00	4 880,000
32.	2523156721037* K100x100	Крест полипропиленовый ф-100x100мм	buc	2,0000	159,58	319,160
33.	2523156721037* K50	Крест полипропиленовый ф-50мм	buc	7,0000	78,75	551,250
34.	2523156721037* O100	Отвод полипропиленовый 45гр.ф-100мм	buc	18,0000	47,50	855,000
35.	2523156721037* O50	Отвод полипропиленовый 45гр.ф-50мм	buc	56,0000	47,50	2 660,000
36.	2523156721037* P100	Ревизия полипропиленовая ф100	buc	8,0000	104,00	832,000
37.	2523156721037* P50	Ревизия полипропиленовая ф-50мм	buc	25,0000	45,50	1 137,500
38.	2523156721037* T100x100	Тройник полипропиленовый косой ф-100x100мм	buc	38,0000	77,50	2 945,000
39.	2523156721037* T101	Тройник полипропиленовый прямой ф-100мм	buc	17,0000	77,50	1 317,500
40.	2523156721037* T110x50	Тройник полипропиленовый косой ф-110x50мм	buc	42,0000	44,17	1 855,140
41.	2523156721037* T501	Тройник полипропиленовый косой ф-50мм	buc	116,0000	20,83	2 416,280
42.	2622102438000	Lavoar	buc	127,7448	550,00	70 259,640
43.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	17,6851	1 000,00	17 685,100
44.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0302	800,00	824,160
45.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	17,5100	200,00	3 502,000
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0400	2,80	22,512
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 172,1000	2,80	3 281,880
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	33,9420	2,80	95,038
49.	2663102100000* B7,5	Beton B7,5	m3	0,4161	2 200,00	915,420
50.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	80,7000	5,00	403,500
51.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	62,1894	22,00	1 368,166
52.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0804	22,00	1,768
53.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	2,2914	22,00	50,410
54.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,2974	22,00	6,542
55.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,9648	22,00	21,226
56.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	1,2462	22,00	27,416
57.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,6432	22,00	14,150

58.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	9,6882	22,00	213,140
59.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5628	22,00	12,382
60.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2060	22,00	26,532
61.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	32,1600	0,30	9,648
62.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0200	0,60	2,412
63.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48,2400	5,50	265,320
64.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	3,2100	60,00	192,600
65.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	32,1600	0,65	20,904
66.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	1,0700	56,00	59,920
67.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,1600	0,30	9,648
68.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0200	120,00	122,400
69.	2875114200020	Chiuvea	buc	3,0300	600,00	1 818,000
70.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,0400	300,00	612,000
71.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,0600	2 000,00	4 120,000
72.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	126,4800	60,00	7 588,800
73.	2875114202905* C40	Сифон хромированный ф40	buc	4,2000	100,00	420,000
74.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0400	90,00	183,600
75.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	133,6100	40,00	5 344,400
76.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	257,0400	26,40	6 785,856
77.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	16,4800	127,50	2 101,200
78.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	17,5100	30,00	525,300
79.	2875274204040* X100	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-100мм	buc	28,0000	32,00	896,000
80.	2875274204040* X50	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-50мм	buc	80,0000	48,00	3 840,000
81.	2875277330522* M110	Mufa antiincendiara tip PTMK D110mm	buc	25,0000	80,00	2 000,000
82.	2875277330522* M50	Mufa antiincendiara tip PTMK D50mm	buc	82,0000	30,00	2 460,000
83.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	17,5100	46,80	819,468
84.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200	55,00	56,100
85.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	17,5100	54,60	956,046
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3726	20,00	27,452
87.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1080	20,00	2,160
88.	4100126202818	Apa	m3	3,4048	20,00	68,096
Total materiale de constructii						227 949,61

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8500	25,00	121,250
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	27,8200	25,00	695,500
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8000	35,60	135,280
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0760	425,00	32,300
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2400	35,00	8,400
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2280	204,10	46,535
8.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2280	45,00	10,260
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2200	25,00	55,500
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8800	75,00	66,000
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,000
Total utilaje de constructii						1 211,03

Total	Lei	325 488,18
--------------	------------	-------------------

Asigurari sociale	24 %	23 118,61
Total		348 606,79
Transportarea materialelor	3 %	6 838,49
Total		355 445,28
Cheltuieli de semifabricat si depozitie	1 %	2 279,50
Total		357 724,78
Cheltuieli de regie	5 %	17 886,24
Total		375 611,02
Beneficiu de deviz	3 %	11 268,33
Total		386 879,35
TVA	20 %	77 375,88
Total deviz:		464 255,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Реконструкция сетей канализации и
сетей водоснабжения ПМСУ ЦЗ Комрат** **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Канализация K1				
1	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком)	buc			1 814,895 210,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,80	48,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	54,60	56,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	54,60	56,24
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	30,00	30,90
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	127,50	131,32
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	69,30	35,69
2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз для инвалидов, с косым выпуском и бачком)	buc			1 647,880 210,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,80	48,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	54,60	56,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	54,60	56,24
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	30,00	30,90
3	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc			848,626 92,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	55,00	33,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,40	53,86
4	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевая кабина со смесителем и сифоном	buc			2 193,700 92,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	41,20
5	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина стальная эмалированная)	buc			830,380 85,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	50,00	85,00
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	600,00	606,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	80,00	80,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	30,00	18,18
6	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, (Мойка из нержавеющей стали со смесителем и сифоном)	buc			602,771 77,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	50,00	77,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	300,00	306,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	90,00	91,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,40	53,86
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	53,62	32,82
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc			1 148,520 127,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	50,00	127,50
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	55,00	56,10
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	30,00	18,36
8	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Ревизия полипропиленовая ф-50мм	buc			57,426 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037* P50	Ревизия полипропиленовая ф-50мм	buc	1,0000	45,50	45,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	43,00	0,52
9	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия полипропиленовая ф-100мм	buc			120,080 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037* P100	Ревизия полипропиленовая ф100	buc	1,0000	104,00	104,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Тройник полипропиленовый косой ф-100x100мм	buc			93,580 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037* T100x100	Тройник полипропиленовый косой ф-100x100мм	buc	1,0000	77,50	77,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Тройник полипропиленовый косой ф-110x50мм	buc			60,250 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037* T110x50	Тройник полипропиленовый косой ф-110x50мм	buc	1,0000	44,17	44,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
12	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник полипропиленовый косой ф-50мм	buc			32,756 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037* T501	Тройник полипропиленовый косой ф-50мм	buc	1,0000	20,83	20,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	43,00	0,52
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Тройник полипропиленовый прямой ф-100мм	buc			93,580 14,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037* T101	Тройник полипропиленовый прямой ф-100мм	buc	1,0000	77,50	77,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крест полипропиленовый ф-100х100мм	buc			175,660 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037* K100x100	Крест полипропиленовый ф-100х100мм	buc	1,0000	159,58	159,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Крест полипропиленовый ф-50мм	buc			90,676 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037* K50	Крест полипропиленовый ф-50мм	buc	1,0000	78,75	78,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	43,00	0,52
16	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm .Заглушка полипропиленовой ф-100	buc			71,390 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156715300*3 100	Заглушка полипропиленовой ф-100	buc	1,0000	45,00	45,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	75,00	5,62
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0350	65,00	2,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	20,00	0,24
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	5,00	4,25
17	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm. Заглушка полипропиленовой ф-50мм	buc			55,395 10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2523156715300*3 50	Заглушка полипропиленовой ф-50мм	buc	1,0000	40,00	40,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	75,00	1,88
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	65,00	0,65
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	20,00	0,12
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	5,00	2,75
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . Отвод полипропиленовый 45гр.ф-100мм	buc			63,580 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037* O100	Отвод полипропиленовый 45гр.ф-100мм	buc	1,0000	47,50	47,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm . Отвод полипропиленовый 45гр.ф-50мм	buc			59,426 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037* O50	Отвод полипропиленовый 45гр.ф-50мм	buc	1,0000	47,50	47,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	43,00	0,52
20	SB28A	Sifon din polipropilena, Сифон пластиковый ф50 для подключения оборудования	buc			61,054 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252312672115*С 50	Сифон пластиковый ф50	buc	1,0000	47,50	47,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	41,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	43,00	0,43
21	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Сифон хромированный ф40 для подключения	buc			149,974 41,500

1	2	3	4	5	6	7
		оборудования				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2875114202905* C40	Сифон хромированный ф40	buc	1,0000	100,00	105,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,32
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	75,00	3,15
22	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , (Клапан воздушный канализационный ф50)	buc			1 044,123 492,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	84,97	492,83
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	22,00	3,10
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	22,00	12,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	29,25	5,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,80	5,63
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	22,00	53,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	54,00	5,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,25	1,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,30
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	22,00	6,85
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	22,00	3,54
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	22,00	1,64
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	22,00	5,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	15,50	0,70
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,65	5,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,63
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	22,00	342,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	5,50	66,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	75,00	16,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
23	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , (Клапан воздушный канализационный ф100)	buc			1 044,123 492,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	84,97	492,83
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	22,00	3,10
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	22,00	12,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	29,25	5,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,80	5,63
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	22,00	53,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	54,00	5,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,25	1,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,30
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	22,00	6,85
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	22,00	3,54
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	22,00	1,64
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	22,00	5,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	15,50	0,70
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,65	5,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,63
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	22,00	342,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	5,50	66,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	75,00	16,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф100)	m			99,660 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160* T100	Трубы полипропиленовые канализационные ф100	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	41,00	0,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,65
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			54,380

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф50)				12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160* T50	Трубы полипропиленовые канализационные ф50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	41,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	43,00	0,52
26	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 110mm Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-100мм	buc			63,776 30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875274204040* X100	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-100мм	buc	1,0000	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	72,00	0,43
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,80	0,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
27	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 50mm. Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-50мм	buc			74,276 24,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	50,00	24,50
	2875274204040* X50	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф-50мм	buc	1,0000	48,00	48,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	72,00	0,43
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,80	0,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
28	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiarie cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (diam. 110 mm)	buc			115,660 25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2875277330522* M110	Mufa antiincendiară tip PTMK D110mm	buc	1,0000	80,00	80,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,60	1,80
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	60,00	1,80
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
29	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiarie cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (diam. 50 mm)	buc			65,660 25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2875277330522* M50	Mufa antiincendiară tip PTMK D50mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,60	1,80
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	60,00	1,80
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
30	0	Гибкий шланг РР для сифона ф40 L=300мм	buc			65,000 0,000
	111-30**	Гибкий шланг РР для сифона ф40 L=300мм	buc	1,0000	65,00	65,00
31	0	Гибкий шланг РР для сифона ф40 L=400мм	buc			75,000 0,000
	111-31**	Гибкий шланг РР для сифона ф40 L=400мм	buc	1,0000	75,00	75,00
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton B7,5)	m3			2 758,960 359,880
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000* B7,5	Beton B7,5	m3	1,0250	2 200,00	2 288,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
33	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий 150x150 для трубопроводов в перекрытиях с последующей заделкой)	buc			26,049 26,049
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	50,00	23,50
34	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в перегородках)	buc			32,399 32,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
35	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в перекрытиях и кровле с последующей заделкой)	buc			26,049 26,049
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	50,00	23,50
36	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			46,142 44,037
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Снятие бетонного покрытия пола подвала h=120 с последующим восстановлением)	m2			22,245 20,245
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			201,771 72,976
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	510,00	30,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,60	3,56
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	204,10	1,22
39	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2,	m2			41,896 16,994

1	2	3	4	5	6	7
		K=2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,80	13,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	380,00	4,94
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	510,00	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,00	0,13
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	45,00	0,27
		2. Демонтаж				
40	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			55,000 55,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
41	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм)	buc			28,000 28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	50,00	28,00
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			47,500 47,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
43	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			32,000 32,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,00	32,00
44	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			39,500 39,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Демонтаж с K=0,8)	m			61,984 12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	12,00
	2521216720160* T51	Teava din material plastic pentru canalizare ф50	m	1,0300	60,00	49,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	41,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	43,00	0,41
46	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Демонтаж с K=0,8)	m			82,128 15,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	15,20
	2521216720160* T101	Teava din material plastic pentru canalizare ф100	m	1,0300	80,00	65,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	41,00	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.