

# **Lucrari de reparative si intretinere adrumurilor publice locale - Lotul 2- Lotul 2**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 2 483 112,271 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
|        |                             | <b>1. L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0,8 km.</b>                                                                            |         |                                       |                                       |                                   |
| 1      | DI93B                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                     | m2      | 130,000                               | 217,248<br>44,398                     | 28 242,266<br>5 771,766           |
| 2      | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km    | 8,000                                 | 39,600<br>0,000                       | 316,800<br>0,000                  |
| 3      | DI50A                       | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                | 1 km    | 8,000                                 | 172,000<br>0,000                      | 1 376,000<br>0,000                |
| 4      | DI85A                       | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la instiintarea beneficiarului de 10 ori).     | 1000 m2 | 48,000                                | 106,300<br>0,000                      | 5 102,400<br>0,000                |
| 5      | RpDB20E                     | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica                                                         | m2      | 1 600,000                             | 155,412<br>7,438                      | 248 658,544<br>11 901,024         |
|        |                             | <b>Total L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0,8 km.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |         |                                       |                                       | <b>283 696,010<br/>17 672,790</b> |
|        |                             | <b>2. L - 303 Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km.</b>                                                                            |         |                                       |                                       |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5          | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 6  | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                        | m2      | 180,000    | 217,248<br>44,398 | 39 104,676<br>7 991,676           |
| 7  | RpDB20E | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica                                                                            | m2      | 3 000,000  | 155,413<br>7,438  | 466 238,520<br>22 314,420         |
| 8  | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                    | 1 km    | 20,000     | 39,600<br>0,000   | 792,000<br>0,000                  |
| 9  | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                                   | 1 km    | 10,000     | 172,000<br>0,000  | 1 720,000<br>0,000                |
| 10 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la instiintarea beneficiarului de 10 ori).                        | 1000 m2 | 60,000     | 106,300<br>0,000  | 6 378,000<br>0,000                |
|    |         |                                                                                                                                                         |         |            |                   |                                   |
|    |         | <b>Total L - 303 Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km. Inklusiv salariu</b>                                                                           |         |            |                   | <b>514 233,196<br/>30 306,096</b> |
|    |         | <b>3. L - 288 Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km.</b>                                                                                                  |         |            |                   |                                   |
| 11 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 4 ori)                                                      | m2      | 60 000,000 | 0,297<br>0,037    | 17 848,740<br>2 248,740           |
| 12 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 100,000    | 26,532<br>11,532  | 2 653,200<br>1 153,200            |
| 13 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 5 ori la instiintarea beneficiarului)                     | 1 km    | 25,000     | 39,600<br>0,000   | 990,000<br>0,000                  |
| 14 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului).                                       | 1000 m2 | 40,000     | 106,300<br>0,000  | 4 252,000<br>0,000                |
| 15 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 5 ori la instiintarea beneficiarului)                                    | 1 km    | 25,000     | 172,000<br>0,000  | 4 300,000<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4          | 5          | 6                   | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|
| 16 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                    | buc        | 2,000      | 327,849<br>62,849   | 655,699<br>125,699              |
| 17 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Semn rutier 5.63 - Intrarea in localitate). | buc        | 1,000      | 1 095,370<br>25,370 | 1 095,370<br>25,370             |
|    |         |                                                                                                                                                         |            |            |                     |                                 |
|    |         | <b>Total L - 288 Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |            |            |                     | <b>31 795,009<br/>3 553,009</b> |
|    |         | <b>4. L - 292 Drum de acces spre Cucioaia Noua. L=0,8 km.</b>                                                                                           |            |            |                     |                                 |
| 18 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului de 5 ori).                              | 1000<br>m2 | 12,000     | 106,300<br>0,000    | 1 275,600<br>0,000              |
| 19 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 5 ori la instiintarea beneficiarului)                     | 1 km       | 4,000      | 39,600<br>0,000     | 158,400<br>0,000                |
| 20 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 5 ori la instiintarea beneficiarului)                                    | 1 km       | 4,000      | 172,000<br>0,000    | 688,000<br>0,000                |
|    |         |                                                                                                                                                         |            |            |                     |                                 |
|    |         | <b>Total L - 292 Drum de acces spre Cucioaia Noua. L=0,8 km.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |            |            |                     | <b>2 122,000</b>                |
|    |         | <b>5. L - 290 Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9 km.</b>                                                                                             |            |            |                     |                                 |
| 21 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                      | m2         | 22 800,000 | 0,297<br>0,037      | 6 782,521<br>854,521            |
| 22 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2      | 76,000     | 26,532<br>11,532    | 2 016,432<br>876,432            |
| 23 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                    | 1 km       | 19,000     | 39,600<br>0,000     | 752,400<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 24 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 5 ori la instiintarea beneficiarului)                                    | 1 km    | 9,800      | 172,000<br>0,000   | 1 685,600<br>0,000                |
| 25 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la instiintarea beneficiarului de 5 ori).                         | 1000 m2 | 60,000     | 106,300<br>0,000   | 6 378,000<br>0,000                |
|    |         |                                                                                                                                                         |         |            |                    |                                   |
|    |         | <b>Total L - 290 Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9 km. Inklusiv salariu</b>                                                                         |         |            |                    | <b>17 614,953<br/>1 730,953</b>   |
|    |         | <b>6. L - 309 Budai - Crasnaseni-Bahu. L=8.3 km.</b>                                                                                                    |         |            |                    |                                   |
| 26 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                      | m2      | 99 400,000 | 0,297<br>0,037     | 29 569,413<br>3 725,413           |
| 27 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete                                                                                        | m3      | 27,000     | 324,626<br>324,626 | 8 764,897<br>8 764,897            |
| 28 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 332,000    | 26,532<br>11,532   | 8 808,624<br>3 828,624            |
| 29 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                    | 1 km    | 83,000     | 39,600<br>0,000    | 3 286,800<br>0,000                |
| 30 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                                   | 1 km    | 83,000     | 172,000<br>0,000   | 14 276,000<br>0,000               |
| 31 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la instiintarea beneficiarului).                                  | 1000 m2 | 420,000    | 106,300<br>0,000   | 44 646,000<br>0,000               |
|    |         |                                                                                                                                                         |         |            |                    |                                   |
|    |         | <b>Total L - 309 Budai - Crasnaseni-Bahu. L=8.3 km. Inklusiv salariu</b>                                                                                |         |            |                    | <b>109 351,734<br/>16 318,934</b> |
|    |         | <b>7. L - 291 Drum de acces spre s. Ghiliceni. L= 1 km.</b>                                                                                             |         |            |                    |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                    | 4       | 5         | 6                 | 7                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 32 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km    | 10,000    | 39,600<br>0,000   | 396,000<br>0,000          |
| 33 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                | 1 km    | 10,000    | 172,000<br>0,000  | 1 720,000<br>0,000        |
| 34 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la instiintarea beneficiarului).               | 1000 m2 | 60,000    | 106,300<br>0,000  | 6 378,000<br>0,000        |
|    |         |                                                                                                                                      |         |           |                   |                           |
|    |         | <b>Total L - 291 Drum de acces spre s. Ghiliceni. L= 1 km. Inklusiv salariu</b>                                                      |         |           |                   | <b>8 494,000</b>          |
|    |         | <b>8. L - 289 Drum de acces spre s. Zgardesti. L= 1.03 km.</b>                                                                       |         |           |                   |                           |
| 35 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km    | 10,000    | 39,600<br>0,000   | 396,000<br>0,000          |
| 36 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                | 1 km    | 10,000    | 172,000<br>0,000  | 1 720,000<br>0,000        |
| 37 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la instiintarea beneficiarului).               | 1000 m2 | 30,000    | 106,300<br>0,000  | 3 189,000<br>0,000        |
|    |         |                                                                                                                                      |         |           |                   |                           |
|    |         | <b>Total L - 289 Drum de acces spre s. Zgardesti. L= 1.03 km. Inklusiv salariu</b>                                                   |         |           |                   | <b>5 305,000</b>          |
|    |         | <b>9. L - 302 Mindresti - Hiriseni - G64. L=13.85 km.</b>                                                                            |         |           |                   |                           |
| 38 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                 | m2      | 2 500,000 | 1,553<br>1,153    | 3 883,000<br>2 883,000    |
| 39 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire       | m3      | 300,000   | 423,148<br>46,128 | 126 944,400<br>13 838,400 |
| 40 | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere                                                                  | m2      | 2 500,000 | 226,324<br>9,687  | 565 810,450<br>24 217,200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5           | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | mecanica                                                                                                                                                |         |             |                   |                                   |
| 41 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                       | m2      | 500,000     | 32,827<br>1,828   | 16 413,661<br>913,911             |
| 42 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                      | m2      | 166 200,000 | 0,297<br>0,037    | 49 441,010<br>6 229,010           |
| 43 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 680,000     | 26,532<br>11,532  | 18 041,760<br>7 841,760           |
| 44 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                    | 1 km    | 138,500     | 39,601<br>0,000   | 5 484,800<br>0,000                |
| 45 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                                   | 1 km    | 138,500     | 172,000<br>0,000  | 23 822,000<br>0,000               |
| 46 | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului).                                       | 1000 m2 | 831,000     | 106,300<br>0,000  | 88 335,300<br>0,000               |
| 47 | DI63A   | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                     | m3      | 5,000       | 33,443<br>33,443  | 167,214<br>167,214                |
| 48 | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (La necesitate, conform cererii beneficiarului).                                 | 1000 m2 | 25,000      | 183,039<br>33,039 | 4 575,979<br>825,979              |
|    |         |                                                                                                                                                         |         |             |                   |                                   |
|    |         | <b>Total L - 302 Mindresti - Hiriseni - G64. L=13.85 km. Inklusiv salariu</b>                                                                           |         |             |                   | <b>902 919,574<br/>56 916,474</b> |

|  |  |                     |          |                      |
|--|--|---------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total               | lei      | 1 875 531,476        |
|  |  | CASM                | 22,50 %  | 28 462,108           |
|  |  | Total               | 100,00 + | 1 903 993,584        |
|  |  | Cheltuieli de regie | 4,50 %   | 85 679,711           |
|  |  | Total               | 100,00 + | 1 989 673,295        |
|  |  | Beneficiu           | 4,00 %   | 79 586,931           |
|  |  | Total               | 100,00 + | 2 069 260,226        |
|  |  | TVA                 | 20,00 %  | 413 852,045          |
|  |  | Total               | 100,00 + | 2 483 112,271        |
|  |  | <b>Total deviz:</b> |          | <b>2 483 112,271</b> |

|   |   |                  |   |   |   |             |
|---|---|------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7           |
|   |   | Inclisiv salariu |   |   |   | 126 498,256 |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)