

Mobiasbanca - OTP Group SA
(denumirea obiectivului)

Deviz local № 02/20-4

**Reamenajarea incaperilor de prestare a
serviciilor in or. Ungheni (Echipament
electric)**
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 174 613 lei

Întocmit in prețuri curente: 16.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	175,06 136,65	175,06 136,65
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	53,91 50,16	53,91 50,16
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module univer FW HAGER	buc	1,00	175,06 136,65	175,06 136,65
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc	1,00	175,06 136,65	175,06 136,65
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 6 module Mini HAGER	buc	1,00	175,06 136,65	175,06 136,65
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,33	931,37 714,98	7 758,34 5 955,82
7	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
		si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg			859,13 668,87	128,87 100,33
8		Cablu BBΓHG-LS-5*16	m	35,00	116,00 0,00	4 060,00 0,00
9	410	Cablu BBΓHG-LS 5*6.0	m	38,00	51,60 0,00	1 960,80 0,00
10	412	Cablu BBΓHG-LS 3*2.5	m	490,00	12,10 0,00	5 929,00 0,00
11	5901013	Cablu BBΓHG-LS 3*1.5	m	390,00	7,67 0,00	2 991,30 0,00
12		Cablu BBΓHG-FRLS 3*2.5	m	75,00	16,30 0,00	1 222,50 0,00
13		Cablu BBΓHG-FRLS 3*1.5	m	95,00	12,42 0,00	1 179,90 0,00
14	165	Cablu KBBΓHG-FRLS 4*1.5	m	85,00	15,40 0,00	1 309,00 0,00
15	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, OT-63E4C/4P/63A	buc	1,00	322,55 261,78	322,55 261,78
16	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, 3P/63A cat.04350 Legrand	buc	2,00	203,34 162,02	406,67 324,05
17	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe	buc	1,00	85,30	85,30

1	2	3	4	5	6	7
		suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, 1P 20A 04302			68,04	68,04
18		Separator de sarcina 1P/20A cat nr.04302 Legrand	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX2P/10A/30mA cat.nr.07884	buc	6,00	141,66 89,95	849,98 539,70
20		Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand cat.nr.07884	buc	6,00	415,00 0,00	2 490,00 0,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	2,00	141,66 89,95	283,33 179,90
22		Intreruptor automat DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	2,00	245,00 0,00	490,00 0,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX1P/6A/B cat.nr.03266 Legrand	buc	3,00	141,66 89,95	424,99 269,85
24		Intreruptor automat DX1P/6A-B cat.nr.03266 Legrand	buc	3,00	46,00 0,00	138,00 0,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A, DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
26		Intreruptor automat DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX1P/16A/C cat.nr.03386 Legrand	buc	5,00	141,66 89,95	708,32 449,75
28		Intreruptor automat DX1P/16A/C	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cat.nr.03386 Legrand			46,00 0,00	230,00 0,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX1P/10A/C cat.nr.03384 Legrand	buc	2,00	141,66 89,95	283,33 179,90
30		Intreruptor automat DX1P/10A/C cat.nr.03384 Legrand	buc	2,00	46,00 0,00	92,00 0,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX1P/3A/B cat.nr.06154 Legrand	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
32		Intreruptor automat DX1P/3A/B cat.nr.06154 Legrand	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX1P/3A/C cat.nr.06370 Legrand	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
34		Intreruptor automat DX1P/3A/C cat.nr.06370 Legrand	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat DX1P/1A/C Legrand nr.3454	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
36		Intreruptor automat DX1P/1A/C Legrand nr.3454	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat DX1P/10A/B Legrand nr.03266	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
38		Intreruptor automat DX1P/10A/B Legrand nr.03266	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat DX1P/6A/C Legrand nr.03382	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
40		Intreruptor automat DX1P/6A/C Legrand nr.03382	buc	1,00	46,00 0,00	46,00 0,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat DX2P/10A/C Legrand nr.07745	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
42		Intreruptor automat DX2P/10A/C Legrand nr.07745	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
43	08-03-526-1	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand (montare)	buc	2,00	141,66 89,95	283,33 179,90
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc	4,00	65,68 64,58	262,72 258,32
45	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, (contactor modular nr.04128 Legrand)	buc	2,00	426,90 228,34	853,80 456,67
46	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX - 1, 40A u=220V	buc	1,00	426,90 228,33	426,90 228,33
47	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX - 1, 25A 29374	buc	1,00	426,90 228,33	426,90 228,33
48	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, buton culoare rosie	buc	1,00	78,86 65,16	78,86 65,16
49		Buton culoare rosie Legrand	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
					47,00	47,00
					0,00	0,00
50	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,30	29 431,07 18 278,23	8 829,32 5 483,47
51		Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	30,00	246,00 0,00	7 380,00 0,00
52	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	26 603,00 15 626,00	532,06 312,52
53		Corp de iluminat FWG126	buc	2,00	280,00 0,00	560,00 0,00
54	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata	100 buc	0,03	2 990,33 2 519,67	89,71 75,59
55		Corp de iluminat suspendat art 08470 Magia Luminii	buc	2,00	883,33 0,00	1 766,66 0,00
56		Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc	1,00	1 423,00 0,00	1 423,00 0,00
57	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc	0,02	6 358,00 5 662,00	127,16 113,24
58		Indicatori de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	2,00	103,00 0,00	206,00 0,00
59	31	Bec floriscent 26W	buc	2,00	110,00 0,00	220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,04	2 771,50 2 196,75	110,86 87,87
61		Priza simpla 230V/16A+1P+N+PE alba nr.77210	buc	4,00	80,00 0,00	320,00 0,00
62	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand	100 buc	0,02	2 771,50 2 197,00	55,43 43,94
63		Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE alba nr.77252	buc	2,00	255,00 0,00	510,00 0,00
64	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	100 buc	0,03	2 771,67 2 197,00	83,15 65,91
65		Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283	100 buc	0,01	2 772,00 2 197,00	27,72 21,97
67		Priza cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283	buc	1,00	435,00 0,00	435,00 0,00
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE alba nr.77604	100 buc	0,02	2 771,50 2 197,00	55,43 43,94
69		Priza cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE alba nr.77604	buc	2,00	389,00 0,00	778,00 0,00
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla	100 buc	0,01	2 772,00	27,72

1	2	3	4	5	6	7
		230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622			2 197,00	21,97
71		Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622 Legrand	buc	1,00	292,00 0,00	292,00 0,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 230V/63A+3P+N+PE IP66 cat.58735	100 buc	0,01	2 772,00 2 197,00	27,72 21,97
73		Priza 230V/63A+3P+N+PE IP66 cat.58735	buc	1,00	1 230,00 0,00	1 230,00 0,00
74	08-02-396-5	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) (montare)	100 m	0,02	3 027,00 2 168,00	60,54 43,36
75		Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
76	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc	2,00	682,62 201,24	1 365,25 402,47
77	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc	2,00	333,61 133,77	667,22 267,54
78	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr.775801	100 buc	0,06	2 435,33 2 277,50	146,12 136,65
79		Intrerupator cu o clapa 10A/250V nr.775801	buc	6,00	96,00 0,00	576,00 0,00
80	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr.775805	100 buc	0,06	2 689,33 2 531,33	161,36 151,88

1	2	3	4	5	6	7
81		Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc	6,00	110,00 0,00	660,00 0,00
82	40	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc	25,00	2,50 0,00	62,50 0,00
83	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc	0,15	3 102,73 2 710,00	465,41 406,50
84	41	Cutie de distributie nr.92101	buc	15,00	15,75 0,00	236,25 0,00
85	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,09	2 483,56 1 695,22	223,52 152,57
86		Canal metalic 60*200*0.8	m	9,00	44,00 0,00	396,00 0,00
87	45	Consola de tavan zincata L=0.4m	buc	18,00	45,00 0,00	810,00 0,00
88	46	Element de sustinere zincat 200	buc	18,00	15,00 0,00	270,00 0,00
89	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,03	20 373,67 3 586,33	611,21 107,59
90	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	8,33	1 392,16 1 101,31	11 596,66 9 173,88
91		Teava din PVC D20 rigid	m	4,00	10,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
92		Teava din PVC D20 flexibil	m	446,00	4,50 0,00	2 007,00 0,00
93		Teava din PVC D16 flexibil	m	365,00	3,50 0,00	1 277,50 0,00
94		Teava din PVC D25 flexibil	m	18,00	6,20 0,00	111,60 0,00
95	08-03-526-1	Foto releu U=220V, P=2.5W ΦP602	buc	1,00	141,66 89,95	141,66 89,95
Total			lei			85 769,20
CASM			22,5 %			6 344,33
Transport			10 %			5 510,87
Total						97 624,40
Cheltuieli de regie			35 %			9 868,96
Total						107 493,36
Beneficiu de deviz			3 %			3 224,80
Total Lucrari de montare						110 718,16
Inclusiv salariu						28 197,02
		2. Utilaj				
96	preturile firmei	Tablou de evidenta	buc	1,00	2 966,00 0,00	2 966,00 0,00
97	preturile firmei	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,00	1 438,00 0,00	1 438,00 0,00
98	preturile firmei	Tablou de distributie 60 module univers FW, HAGER	buc	1,00	1 110,00 0,00	1 110,00 0,00
99	preturile firmei	Tablou de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	1,00	638,00 0,00	638,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	preturile firmei	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
101	preturile firmei	Comutator OT-63E4C/4P/63A, ABB	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
102	preturile firmei	Separator de sarcina 3P/63A cat.nr.04350 Legrand	buc	2,00	478,00 0,00	956,00 0,00
103	preturile firmei	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	2,00	1 950,00 0,00	3 900,00 0,00
104	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	3,00	3 460,00 0,00	10 380,00 0,00
105	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	1,00	2 859,00 0,00	2 859,00 0,00
106	preturile firmei	Contactor modular U=220V, I=25A, cat.nr.04128	buc	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
107	preturile firmei	Contactor CTX - 1 40A u=220V 29394	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
108	preturile firmei	Contactor CTX - 1 25A 29374	buc	1,00	985,00 0,00	985,00 0,00
109	preturile firmei	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc	2,00	1 598,00 0,00	3 196,00 0,00
110	preturile firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	2,00	620,00 	1 240,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
111		Foto releu U=220V, P=2.5W ΦP602	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
Total			lei		34 378,00	
Depozitare			1,2 %		412,54	
Total Utilaj			34 790,54			
Inclusiv salariu						
Total			lei		145 511	
TVA			20 %		29 102	
Total deviz:			174 613			
Inclusiv salariu			28 201			

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Mobiasbanca - OTP Group SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)