

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22  
Ingraditura (marca PG)**

**Valoarea de deviz 80 347,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 22: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 44,88  | 41,97 | 1 883,61         |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 156,40 | 41,97 | 6 564,11         |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 65,97  | 41,97 | 2 768,76         |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 11,41  | 41,97 | 478,88           |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 1,33   | 41,97 | 55,82            |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,72   | 41,97 | 282,04           |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 15,61  | 41,97 | 655,15           |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 81,17  | 41,97 | 3 406,71         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>16 095,08</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                              |     |       |          |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                              | kg  | 0,46  | 5,00     | 2,30      |
| 2.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                     | m3  | 0,03  | 2 950,00 | 88,50     |
| 3.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                        | m3  | 0,22  | 2 950,00 | 649,00    |
| 4.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                            | m2  | 6,28  | 115,00   | 722,20    |
| 5.  | 2030112930150-1 | Porti metalice inclusiv accesoriile.<br>Металлические ворота H=2m, L=3,5m<br>d=4mm и калитка | m2  | 7,00  | 650,00   | 4 550,00  |
| 6.  | 2320166200676   | White spirit                                                                                 | kg  | 0,92  | 20,00    | 18,40     |
| 7.  | 2320187315789   | Decofrol                                                                                     | kg  | 7,54  | 8,00     | 60,32     |
| 8.  | 2430116104160   | Email alchidic                                                                               | kg  | 1,57  | 12,00    | 18,84     |
| 9.  | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                    | kg  | 0,70  | 18,00    | 12,60     |
| 10. | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                               | kg  | 0,96  | 15,00    | 14,40     |
| 11. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                      | kg  | 1,02  | 14,00    | 14,28     |
| 12. | 2663102100000-1 | Beton B15                                                                                    | m3  | 11,67 | 995,80   | 11 620,99 |
| 13. | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                      | buc | 1,85  | 2,50     | 4,62      |
| 14. | 2732103646250-1 | Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm                                                      | buc | 68,00 | 220,00   | 14 960,00 |
| 15. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d=2,5 mm                                                                  | kg  | 3,14  | 16,67    | 52,34     |

|                                       |                 |                                                                     |     |       |       |                  |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------------|
| 16.                                   | 2811106302005-1 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare из кв.трубы 50x50x2 h=2.5m | buc | 68,00 | 72,50 | 4 930,00         |
| 17.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                          | kg  | 5,03  | 12,50 | 62,88            |
| 18.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                             | kg  | 0,81  | 32,00 | 25,92            |
| 19.                                   | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220               | buc | 28,00 | 0,50  | 14,00            |
| 20.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                               | buc | 18,85 | 0,60  | 11,31            |
| 21.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                         | buc | 18,85 | 0,20  | 3,77             |
| 22.                                   | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                   | buc | 28,00 | 0,20  | 5,60             |
| 23.                                   | 2874125881227   | Saiba plata M 8                                                     | buc | 28,00 | 0,10  | 2,80             |
| 24.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                   | kg  | 0,31  | 0,10  | 0,03             |
| 25.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                  | kg  | 1,88  | 15,00 | 28,20            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                     |     |       |       | <b>37 873,30</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                      |      |      |        |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|------|------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara           | h-ut | 0,14 | 200,00 | 28,00         |
| 2.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,73 | 15,00  | 100,95        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                      |      |      |        | <b>128,95</b> |


|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | lei    | 54 097,33 |
| Fondul social              | 22,5 % | 3 621,39  |
| Total                      |        | 57 718,72 |
| Transportarea materialelor | 5 %    | 1 893,67  |
| Total                      |        | 59 612,39 |
| Cheltuieli de regie        | 8 %    | 4 768,99  |
| Total                      |        | 64 381,38 |
| Beneficiul de deviz        | 4 %    | 2 575,26  |
| Total                      |        | 66 956,64 |
| TVA                        | 20 %   | 13 391,33 |

**Total deviz:**

**80 347,97**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 22**  
**Ingraditura (marca PG)**

Valoarea de deviz 80 347,97 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Ограждение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот) | m3   | 13,120                                | 49,93<br>49,93                        | 655,1<br>655,1         |
| 2      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)                                                                        | m3   | 11,220                                | 1 229,42<br>184,68                    | 13 794,1<br>2 072,1    |
| 3      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                             | m2   | 62,830                                | 77,07<br>50,36                        | 4 842,6<br>3 164,1     |
| 4      | CO06B4                      | Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stulpi din                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 170,000                               | 171,56<br>54,56                       | 29 165,4<br>9 275,4    |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|   |       | beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима Н=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2) |     |       |                 |                              |
| 5 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот Н=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)                                                   | m2  | 7,000 | 734,47<br>71,77 | 5 141,3<br>502,4             |
| 6 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения и ворот)                                                                                                                                       | m2  | 9,230 | 54,04<br>46,15  | 498,8<br>426,0               |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                 | 54 097,3                     |
|   |       | <b>Total Ограждение<br/>Inclisiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>54 097,3<br/>16 095,1</b> |

|  |  |                                          |        |                                |
|--|--|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 54 097,33                      |
|  |  | Fondul social                            | 22,5 % | 3 621,39                       |
|  |  | Total                                    |        | 57 718,72                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5 %    | 1 893,67                       |
|  |  | Total                                    |        | 59 612,39                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8 %    | 4 768,99                       |
|  |  | Total                                    |        | 64 381,38                      |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 4 %    | 2 575,26                       |
|  |  | Total                                    |        | 66 956,64                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 13 391,33                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>80 347,97<br/>16 095,08</b> |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor  
Sorooca a DR Nord al IGPF al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. Ограждение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                     |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)                                              | m3   |                                        |                      | 49,93<br>49,93      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900                                 | 41,97                | 49,94               |
| 2      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)                                                                                                                     | m3   |                                        |                      | 1 229,42<br>184,68  |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000                                 | 41,97                | 167,88              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000                                 | 41,97                | 16,80               |
|        | 2663102100000-1             | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250                                 | 995,80               | 1 035,74            |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                |
| 3      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 77,07<br>50,36      |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,29                |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500                                 | 41,97                | 44,07               |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050                                 | 0,10                 | 0,00                |
|        | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000                                 | 0,20                 | 0,06                |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000                                 | 0,60                 | 0,18                |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                |
|        | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500                                 | 16,67                | 0,83                |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800                                 | 12,50                | 1,00                |
|        | 2020212928347               | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1000                                 | 115,00               | 11,49               |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035                                 | 2 950,00             | 10,33               |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005                                 | 2 950,00             | 1,41                |
|        | 2320187315789               | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200                                 | 8,00                 | 0,96                |
| 4      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2) | m    |                                        |                      | 171,56<br>54,56     |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9200                                 | 41,97                | 38,61               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800                                 | 41,97                | 15,95               |
|        | 2732103646250-1             | Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4000                                 | 220,00               | 88,00               |
|        | 2811106302005-1             | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare iz kv.трубы 50x50x2 h=2.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4000                                 | 72,50                | 29,00               |
| 5      | CK14A                       | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorii necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 734,47<br>71,77     |


| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|   |                 | необходимые аксессуары)                                                                                                                           |      |        |        |        |
|   | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 41,97  | 7,97   |
|   | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                      | h-om | 0,9600 | 41,97  | 40,29  |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 41,97  | 7,55   |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 41,97  | 15,95  |
|   | 2030112930150-1 | Porti metalice inclusiv accesoriiile. Металлические ворота H=2m, L=3,5m d=4mm и калитка                                                           | m2   | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
|   | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00   |
|   | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,80   |
|   | 2874125881227   | Saiba plata M 8                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,10   | 0,40   |
|   | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 18,00  | 1,80   |
|   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                           | kg   | 0,1150 | 32,00  | 3,70   |
|   | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00   |
| 6 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения и ворот) | m2   |        |        | 54,04  |
|   |                 |                                                                                                                                                   |      |        |        | 46,15  |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 1,1000 | 41,97  | 46,15  |
|   | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                    | kg   | 0,1040 | 15,00  | 1,56   |
|   | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 14,00  | 1,55   |
|   | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 12,00  | 2,04   |
|   | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 2,50   | 0,50   |
|   | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|   | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 20,00  | 1,99   |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.  
L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23**  
**Inverzie (marca PG)**

**Valoarea de deviz 17 318,51 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 23: |                             |                                |      |                                       |                        |       |


**Manopera :**

|                |               |                       |       |       |       |                 |
|----------------|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1.             | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om  | 80,10 | 41,97 | 3 361,79        |
| 2.             | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 67,72 | 41,97 | 2 842,21        |
| 3.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 44,67 | 41,97 | 1 874,82        |
| Total manopera |               |                       |       |       |       | <b>8 078,82</b> |

**Materiale:**

|                                |                 |                                                              |     |        |        |                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 1.                             | 02211072044359  | Seminte de plante-graminee perene (pm)<br>Газон обыкновенный | kg  | 15,05  | 100,00 | 1 505,00        |
| 2.                             | 1111000100003-1 | Flori multianuale                                            | buc | 312,00 | 3,00   | 936,00          |
| 3.                             | 1111000100011   | Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint              | buc | 12,36  | 30,00  | 370,80          |
| 4.                             | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.     | m3  | 1,20   | 0,10   | 0,12            |
| Total materiale de constructii |                 |                                                              |     |        |        | <b>2 811,92</b> |
| Total utilaje de constructii   |                 |                                                              |     |        |        | <b>0,00</b>     |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | lei    | 10 890,74 |
| Fondul social              | 22,5 % | 1 817,73  |
| Total                      |        | 12 708,47 |
| Transportarea materialelor | 5 %    | 140,60    |
| Total                      |        | 12 849,07 |
| Cheltuieli de regie        | 8 %    | 1 027,93  |
| Total                      |        | 13 877,00 |
| Beneficiul de deviz        | 4 %    | 555,08    |
| Total                      |        | 14 432,08 |
| TVA                        | 20 %   | 2 886,43  |



**Total deviz:**

**17 318,51**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 23**  
**Inverzie (marca PG)**

Valoarea de deviz 17 318,51 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Gazon obisnuit</b>                                                                                                                                                                                                  |         |                                       |                                       |                              |
| 1      | TsH04A                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)                       | m2      | 380,000                               | 7,97<br>7,97                          | 3 030,24<br>3 030,24         |
| 2      | TsH09A                      | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)                                                                                                                        | 100m2   | 3,800                                 | 598,39<br>202,34                      | 2 273,89<br>768,89           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei     |                                       |                                       | 5 304,13                     |
|        |                             | <b>Total Gazon obisnuit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |         |                                       |                                       | <b>5 304,13<br/>3 799,13</b> |
|        |                             | <b>2. Цветы многолетние</b>                                                                                                                                                                                               |         |                                       |                                       |                              |
| 3      | TsH01A01                    | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)                                                                                                                                            | 100m2   | 0,300                                 | 296,60<br>296,60                      | 88,98<br>88,98               |
| 4      | TsH04A                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние) | m2      | 30,000                                | 7,97<br>7,97                          | 239,23<br>239,23             |
| 5      | TsH30A                      | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)                                                                                                                          | 100 buc | 3,000                                 | 418,18<br>106,18                      | 1 254,55<br>318,55           |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 1 582,76             |
|   |        | <b>Total Цветы многолетние</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>1 582,76</b>      |
|   |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>646,76</b>        |
|   |        | <b>3. Деревья</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                      |
| 6 | TsH17C | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям под деревья) | m3  | 1,500  | 115,28<br>115,28 | 172,92<br>172,92     |
| 7 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (Cопаци)                                                                                                                                  | buc | 12,000 | 319,24<br>288,33 | 3 830,93<br>3 460,01 |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 4 003,85             |
|   |        | <b>Total Деревья</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>4 003,85</b>      |
|   |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>3 632,93</b>      |

|  |  |                            |        |                  |
|--|--|----------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                      | lei    | 10 890,74        |
|  |  | Fondul social              | 22,5 % | 1 817,73         |
|  |  | Total                      |        | 12 708,47        |
|  |  | Transportarea materialelor | 5 %    | 140,60           |
|  |  | Total                      |        | 12 849,07        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 8 %    | 1 027,93         |
|  |  | Total                      |        | 13 877,00        |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 4 %    | 555,08           |
|  |  | Total                      |        | 14 432,08        |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 2 886,43         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        | <b>17 318,51</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>8 078,82</b>  |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera      Investitor  
Soroaca a DR Nord      al IGPF al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. Gazon obisnuit</b>                                                                                                                                                                                                                              |         |                                        |                      |                     |
| 1      | TsH04A                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)                                                   | m2      |                                        |                      | 7,97                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0600                                 | 41,97                | 2,52                |
|        | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om.   | 0,1300                                 | 41,97                | 5,46                |
| 2      | TsH09A                      | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)                                                                                                                                                     | 100m2   |                                        |                      | 598,39              |
|        | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om.   | 4,8200                                 | 41,97                | 202,34              |
|        | 02211072044359              | Seminte de plante-graminee perene (pm) Газон обыкновенный                                                                                                                                                                                             | kg      | 3,9600                                 | 100,00               | 396,05              |
|        |                             | <b>2. Цветы многолетние</b>                                                                                                                                                                                                                           |         |                                        |                      |                     |
| 3      | TsH01A01                    | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)                                                                                                                                                                        | 100m2   |                                        |                      | 296,60              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 7,0700                                 | 41,97                | 296,60              |
| 4      | TsH04A                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)                             | m2      |                                        |                      | 7,97                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0600                                 | 41,97                | 2,52                |
|        | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,1300                                 | 41,97                | 5,46                |
| 5      | TsH30A                      | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)                                                                                                                                                      | 100 buc |                                        |                      | 418,18              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,4500                                 | 41,97                | 18,89               |
|        | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,0800                                 | 41,97                | 87,30               |
|        | 1111000100003-1             | Flori multianuale                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 104,0000                               | 3,00                 | 312,00              |
|        |                             | <b>3. Деревья</b>                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                        |                      |                     |
| 6      | TsH17C                      | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям под деревья) | m3      |                                        |                      | 115,28              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,7500                                 | 41,97                | 115,28              |
| 7      | TsH25B                      | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (Copaci)                                                                                                                                  | buc     |                                        |                      | 319,24              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,0400                                 | 41,97                | 43,65               |
|        | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 5,8300                                 | 41,97                | 244,69              |
|        | 1111000100011               | Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0300                                 | 30,00                | 30,90               |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,1000                                 | 0,10                 | 0,01                |

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24**  
**Малые архитектурные формы (marca PG)**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 22 936,87 lei

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 24: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                      |      |        |       |          |
|----------------|---------------|----------------------|------|--------|-------|----------|
| 1.             | 7123011000200 | Betonist             | h-om | 19,400 | 41,97 | 814,218  |
| 2.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,400  | 41,97 | 394,518  |
| 3.             | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 3,150  | 41,97 | 132,206  |
| Total manopera |               |                      |      |        |       | 1 340,95 |


**Materiale:**

|                                |                 |                               |     |       |          |           |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1.                             | 203011293110215 | Urna -N1311 (КСИЛ-ПАРК)       | buc | 3,000 | 541,70   | 1 625,100 |
| 2.                             | 251320662146012 | Scaun tip-1 N2102 (КСИЛ-ПАРК) | buc | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,000 |
| 3.                             | 2663102100000   | Beton B7.5                    | m3  | 0,144 | 858,30   | 123,595   |
| 4.                             | 7776710506-1    | Контейнер для мусора          | buc | 2,000 | 2 847,00 | 5 694,000 |
| Total materiale de construcții |                 |                               |     |       |          | 14 642,70 |
| Total utilaje de construcții   |                 |                               |     |       |          | 0,00      |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | lei    | 15 983,65 |
| Fondul social              | 22,5 % | 301,71    |
| Total                      |        | 16 285,36 |
| Transportarea materialelor | 5 %    | 732,13    |
| Total                      |        | 17 017,49 |
| Cheltuieli de regie        | 8 %    | 1 361,40  |
| Total                      |        | 18 378,89 |
| Beneficiul de deviz        | 4 %    | 735,17    |
| Total                      |        | 19 114,06 |
| TVA                        | 20 %   | 3 822,81  |

**Total deviz:**

**22 936,87**



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 24** ✓  
**Малые архитектурные формы (marca PG)**

Valoarea de deviz 22 936,87 lei


Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsH91A                      | Instalarea banci      | buc  | 4,000                                 | 2 133,09                              | 8 532,34               |
|        |                             |                       |      |                                       | 302,19                                | 1 208,74               |
| 2      | TsH91B                      | Instalarea urne. Urna | buc  | 3,000                                 | 585,77                                | 1 757,31               |
|        |                             |                       |      |                                       | 44,07                                 | 132,21                 |
| 3      | 6502<br>Комп.КС<br>ИЛ       | Контейнер для мусора  | buc  | 2,000                                 | 2 847,00                              | 5 694,00               |
|        |                             |                       |      |                                       | 0,00                                  | 0,00                   |

|  |                            |        |                  |
|--|----------------------------|--------|------------------|
|  | Total                      | lei    | 15 983,65        |
|  | Fondul social              | 22,5 % | 301,71           |
|  | Total                      |        | 16 285,36        |
|  | Transportarea materialelor | 5 %    | 732,13           |
|  | Total                      |        | 17 017,49        |
|  | Cheltuieli de regie        | 8 %    | 1 361,40         |
|  | Total                      |        | 18 378,89        |
|  | Beneficiul de deviz        | 4 %    | 735,17           |
|  | Total                      |        | 19 114,06        |
|  | TVA                        | 20 %   | 3 822,81         |
|  | <b>Total deviz:</b>        |        | <b>22 936,87</b> |
|  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>1 340,95</b>  |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor  
Soroaca a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
| 1      | TsH91A                      | Instalarea banci                        | buc  |                                        |                      | 2 133,09            |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                    | h-om | 1,9000                                 | 41,97                | 79,74               |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                 | 41,97                | 18,89               |
|        | 7123011000200               | Betonist                                | h-om | 4,8500                                 | 41,97                | 203,55              |
|        | 251320662146012             | Scaun tip-1 N2102 (КСИЛ-ПАРК)           | buc  | 1,0000                                 | 1 800,00             | 1 800,00            |
|        | 2663102100000               | Beton B7.5                              | m3   | 0,0360                                 | 858,30               | 30,90               |
| 2      | TsH91B                      | Instalarea urne. Urna                   | buc  |                                        |                      | 585,77              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                    | h-om | 0,6000                                 | 41,97                | 25,18               |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                 | 41,97                | 18,89               |
|        | 203011293110215             | Urna -N1311 (КСИЛ-ПАРК)                 | buc  | 1,0000                                 | 541,70               | 541,70              |
| 3      | 6502 Комп.КС ИЛ             | Контейнер для мусора                    | buc  |                                        |                      | 2 847,00            |
|        | 7776710506-1                | Контейнер для мусора                    | buc  | 1,0000                                 | 2 847,00             | 2 847,00            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.  
L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25**  
**Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 114 839,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 25: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |        |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 78,54  | 41,97 | 3 296,32         |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 121,83 | 41,97 | 5 113,20         |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 47,08  | 41,97 | 1 975,94         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 159,18 | 41,97 | 6 680,79         |
| 5.  | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 0,09   | 41,97 | 3,78             |
| 6.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 2,04   | 41,97 | 85,62            |
| 7.  | 7136080025001  | Montator              | h-om | 3,78   | 41,97 | 158,65           |
| 8.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 44,65  | 41,97 | 1 873,96         |
| 9.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 55,79  | 41,97 | 2 341,51         |
| 10. | 9312040019600  | Sapator               | h-om | 12,30  | 41,97 | 516,23           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>22 046,00</b> |

**Materiale:**


|     |                 |                                                         |     |        |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1420202205501   | Argila comuna pentru constructii                        | m3  | 8,46   | 100,00   | 846,00    |
| 2.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 18,63  | 225,00   | 4 191,75  |
| 3.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 16,50  | 150,00   | 2 475,00  |
| 4.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,08   | 2 950,00 | 236,00    |
| 5.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,52   | 2 950,00 | 1 534,00  |
| 6.  | 2010237318750   | Distantieri                                             | buc | 139,54 | 0,05     | 6,97      |
| 7.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 15,16  | 115,00   | 1 743,40  |
| 8.  | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 53,26  | 0,01     | 0,53      |
| 9.  | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,03   | 0,01     | 0,00      |
| 10. | 2320187315789   | Decofrol                                                | kg  | 18,19  | 5,00     | 90,95     |
| 11. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 80,12  | 11,00    | 881,32    |
| 12. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                          | kg  | 0,36   | 22,00    | 7,92      |
| 13. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 16,02  | 3,00     | 48,06     |
| 14. | 2663102100000-1 | Beton B15                                               | m3  | 21,85  | 850,00   | 18 572,50 |
| 15. | 2663102100000-2 | Beton B12.5                                             | m3  | 10,39  | 850,00   | 8 831,50  |
| 16. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-R                                     | m3  | 1,35   | 600,00   | 810,00    |

|                                       |                 |                                                 |     |        |       |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|--------|-------|------------------|
| 17.                                   | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp        | m2  | 3,30   | 18,00 | 59,40            |
| 18.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg  | 399,34 | 10,20 | 4 073,26         |
| 19.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm          | kg  | 378,02 | 10,20 | 3 855,80         |
| 20.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                   | kg  | 7,58   | 16,67 | 126,35           |
| 21.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm            | kg  | 7,60   | 16,67 | 126,69           |
| 22.                                   | 2811236309900-1 | Confectii metalice дрен трубка д 50*3           | kg  | 18,91  | 12,50 | 236,38           |
| 23.                                   | 2811236832352   | Burghiu widia                                   | buc | 52,50  | 25,00 | 1 312,50         |
| 24.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 12,13  | 12,50 | 151,62           |
| 25.                                   | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                           | kg  | 0,18   | 32,00 | 5,76             |
| 26.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm           | buc | 45,48  | 0,60  | 27,29            |
| 27.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                     | buc | 45,48  | 0,20  | 9,10             |
| 28.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                               | kg  | 0,76   | 12,50 | 9,50             |
| 29.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii              | kg  | 4,55   | 12,50 | 56,88            |
| 30.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                               | kw  | 262,50 | 0,10  | 26,25            |
| 31.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 3,91   | 0,10  | 0,39             |
| 32.                                   | 4100126202818   | Apa                                             | m3  | 3,12   | 0,10  | 0,31             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                 |     |        |       | <b>50 353,38</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                             |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                | h-ut | 13,10 | 45,00  | 589,50          |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                         | h-ut | 0,18  | 10,50  | 1,89            |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,05  | 10,50  | 0,53            |
| 4.                                  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 0,13  | 170,00 | 22,10           |
| 5.                                  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                         | h-ut | 1,68  | 22,00  | 36,96           |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                 | h-ut | 0,22  | 10,50  | 2,31            |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,24  | 335,73 | 1 087,77        |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,49  | 210,00 | 102,90          |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,32  | 290,00 | 92,80           |
| 10.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 18,59 | 18,00  | 334,62          |
| 11.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 4,68  | 45,00  | 210,60          |
| 12.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 0,61  | 50,00  | 30,50           |
| 13.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                   | h-ut | 1,44  | 100,00 | 144,00          |
| 14.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 7,75  | 170,00 | 1 317,50        |
| 15.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 10,81 | 125,00 | 1 351,25        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                             |      |       |        | <b>5 325,23</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | lei    | 77 724,61 |
| Fondul social              | 22,5 % | 4 960,35  |
| Total                      |        | 82 684,96 |
| Transportarea materialelor | 5 %    | 2 517,67  |
| Total                      |        | 85 202,63 |
| Cheltuieli de regie        | 8 %    | 6 816,21  |
| Total                      |        | 92 018,84 |



|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Beneficiul de deviz | 4 %  | 3 680,75  |
| Total               |      | 95 699,59 |
| TVA                 | 20 % | 19 139,91 |

**Total deviz:** 114 839,50

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera Soroca a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

26

**DEVIZ LOCAL № 25**

**Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)**

Valoarea de deviz 114 839,50 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 | 1,020                                 | 687,94<br>0,00                        | 701,7<br>0,0           |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                | m3     | 5,000                                 | 86,46<br>86,46                        | 432,3<br>432,3         |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                    | 100 m3 | 0,450                                 | 228,67<br>0,00                        | 102,9<br>0,0           |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                | 100 m3 | 0,450                                 | 838,22<br>370,22                      | 377,2<br>166,6         |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime                                                                                                                                        | m3     | 2,000                                 | 13,00<br>13,00                        | 26,0<br>26,0           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------|
|    |         | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                                                                                                   |        |         |                    |                     |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85) | 100 m3 | 0,600   | 643,50<br>0,00     | 386,1<br>0,0        |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                        | t      | 102,000 | 13,25<br>0,00      | 1 351,2<br>0,0      |
| 8  | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 | 0,600   | 38,67<br>0,00      | 23,2<br>0,0         |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,600   | 131,33<br>15,33    | 78,8<br>9,2         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |                    | 3 479,4             |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    | <b>3 479,4</b>      |
|    |         | <b>2. Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>634,1</b>        |
| 10 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                        | m3     | 10,200  | 319,20<br>41,56    | 3 255,8<br>423,9    |
| 11 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                    | m2     | 95,600  | 76,70<br>50,36     | 7 332,7<br>4 814,8  |
| 12 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15                                    | m3     | 21,000  | 1 122,38<br>184,67 | 23 570,0<br>3 878,0 |
| 13 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 178,500 | 13,44              | 2 399,4             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 2,81               | 502,0            |
| 14 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A3 д=8мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 164,500 | 13,44<br>2,81      | 2 211,1<br>462,5 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=10мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 73,600  | 13,02<br>2,39      | 958,2<br>175,8   |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A3 д=10мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 169,900 | 13,02<br>2,39      | 2 212,2<br>406,3 |
| 17 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 15,000  | 76,77<br>50,37     | 1 151,6<br>755,5 |
| 18 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) ленточный | m3 | 1,990   | 1 099,40<br>161,76 | 2 187,8<br>321,9 |
| 19 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu                                                                                                                                                                                                                | m2 | 47,130  | 22,07<br>1,68      | 1 040,2<br>79,3  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                  | 7                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------|
|    |       | mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) |    |        |                    |                    |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров A1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)<br>установка дрен трубки д 50*3                                                                                                                                           | kg | 18,000 | 30,82<br>8,82      | 554,7<br>158,7     |
| 21 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с наполнителем) деф шов -доска и рубероид                           | m2 | 3,000  | 23,17<br>3,37      | 69,5<br>10,1       |
| 22 |       | сеч 6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,0<br>0,0         |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                     | m2 | 41,000 | 76,49<br>50,36     | 3 136,0<br>2 064,9 |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5....<br>(Устройство бетонных                                                                                                                    | m3 | 8,000  | 1 098,90<br>161,59 | 8 791,2<br>1 292,7 |


| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6               | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------|
|    |                 | фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) под суц фундамент                                                                                                  |     |         |                 |                  |
| 25 | CC02I           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, А1 д 6) | kg  | 46,600  | 14,79<br>4,15   | 689,3<br>193,5   |
| 26 | RCsB21A<br>K0,2 | Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см ) д 10 мм для крепления сетки                                                                                  | buc | 140,000 | 10,83<br>1,01   | 1 516,8<br>141,0 |
| 27 | CC02J2          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, д10А 1))                                | kg  | 16,800  | 13,49<br>2,65   | 226,6<br>44,5    |
| 28 | CC02J2          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, д10А 3))                                | kg  | 108,500 | 13,45<br>2,65   | 1 459,8<br>287,1 |
| 29 | TsC54C          | Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,000   | 319,22<br>41,55 | 1 915,3<br>249,3 |
| 30 | TsC54A          | Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 15,000  | 221,69<br>37,77 | 3 325,3<br>566,6 |
| 31 | CG32A           | Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 7,690   | 185,57<br>75,54 | 1 427,0<br>580,9 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
|    |       | утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                    |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2  | 56,100 | 85,83<br>71,35 | 4 815,0<br>4 002,7 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                | 74 245,5           |
|    |       | <b>Total Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                | <b>74 245,5</b>    |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                | <b>21 412,0</b>    |

|  |  |                            |        |                   |
|--|--|----------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                      | lei    | 77 724,61         |
|  |  | Fondul social              | 22,5 % | 4 960,35          |
|  |  | Total                      |        | 82 684,96         |
|  |  | Transportarea materialelor | 5 %    | 2 517,67          |
|  |  | Total                      |        | 85 202,63         |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 8 %    | 6 816,21          |
|  |  | Total                      |        | 92 018,84         |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 4 %    | 3 680,75          |
|  |  | Total                      |        | 95 699,59         |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 19 139,91         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        | <b>114 839,50</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>22 046,00</b>  |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera    Investitor  
Sorooca a DR Nord    al IGPF al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                     |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)                                      | 100 m3 |                                        |                      | 687,94<br>0,00      |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,0500                                 | 335,73               | 687,92              |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                                                     | m3     |                                        |                      | 86,46<br>86,46      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,0600                                 | 41,97                | 86,46               |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 228,67<br>0,00      |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,0900                                 | 210,00               | 228,67              |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 838,22<br>370,22    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200                                 | 41,97                | 370,27              |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900                                | 45,00                | 468,00              |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)               | m3     |                                        |                      | 13,00<br>13,00      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3100                                 | 41,97                | 13,01               |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, $k=0,85$ ) | 100 m3 |                                        |                      | 643,50<br>0,00      |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500                                 | 335,73               | 643,48              |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                           | t      |                                        |                      | 13,25<br>0,00       |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1060                                 | 125,00               | 13,25               |
| 8      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                         | 100 m3 |                                        |                      | 38,67<br>0,00       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1400                                 | 290,00               | 38,67               |
| 9      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 131,33              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | teren categoria II                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |          |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3600 | 41,97    | 15,33    |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000 | 290,00   | 116,00   |
|    |                 | <b>2. Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 10 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 319,20   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,56    |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 225,00   | 41,56    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 0,10     | 258,75   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 45,00    | 0,01     |
| 11 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                   | m2   |        |          | 76,70    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 41,97    | 50,36    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 41,97    | 6,30     |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 12,50    | 44,07    |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06     |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18     |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,50    | 0,38     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 16,67    | 0,83     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 12,50    | 1,00     |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1000 | 115,00   | 11,50    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 2 950,00 | 10,18    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 2 950,00 | 1,54     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 5,00     | 0,60     |
| 12 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 | m3   |        |          | 1 122,38 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,0000 | 41,97    | 167,88   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,79    |
|    | 2663102100000-1 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 850,00   | 884,40   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 18,00    | 10,80    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 170,00   | 42,50    |
| 13 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)                                                     | kg   |        |          | 13,44    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0640 | 41,97    | 2,69     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,13     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 10,20    | 10,45    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 16,67    | 0,17     |
| 14 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 d=8мм)                                                      | kg   |        |          | 13,44    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0640 | 41,97    | 2,69     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,13     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 10,20    | 10,45    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 16,67    | 0,17     |
| 15 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=10мм)                                                       | kg   |        |          | 13,02    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,26     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,13     |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 10,20    | 10,46    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 16,67    | 0,17     |
| 16 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 d=10мм)                                                       | kg   |        |          | 13,02    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,27     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,13     |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 10,20    | 10,46    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 |          |          |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 0,05     | 0,01     |
| 17 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        | 16,67    | 0,17     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 76,77    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 50,37    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,30     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,07    |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 12,50    | 0,06     |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06     |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18     |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 12,50    | 0,37     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 16,67    | 0,83     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 12,50    | 1,00     |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1000 | 115,00   | 11,50    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 2 950,00 | 9,83     |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 2 950,00 | 1,97     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 5,00     | 0,60     |
| 18 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса 12,5...) ленточный                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 1 099,40 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 161,76   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4500 | 41,97    | 144,89   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,87    |
|    | 2663102100000-2 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 850,00   | 884,17   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 18,00    | 10,76    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 170,00   | 42,71    |
| 19 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | m2   |        |          | 22,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 1,68     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 41,97    | 1,68     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 11,00    | 18,70    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3400 | 3,00     | 1,02     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (descuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0006 | 0,01     | 0,00     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1300 | 0,01     | 0,01     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,50    | 0,01     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0130 | 50,00    | 0,65     |
| 20 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дренажной трубы д 50*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 30,82    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 8,82     |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 41,97    | 8,81     |
|    | 2811236309900-1 | Confecții metalice dren tubă d 50*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 12,50    | 13,13    |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 22,00    | 0,44     |
|    | 2873155900311   | Electroz E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 32,00    | 0,32     |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800 | 100,00   | 8,00     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,50    | 0,10     |
| 21 | DA17A           | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 23,17    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с наполнителем) деф шов -доска и рубероид                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 3,37     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 41,97    | 1,26     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,10     |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 18,00    | 19,80    |
| 22 |                 | сеч 6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
| 23 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 76,49    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 50,36    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,30     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,07    |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 12,50    | 0,06     |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06     |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18     |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 12,50    | 0,38     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 16,67    | 0,83     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 12,50    | 1,00     |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 115,00   | 11,50    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 2 950,00 | 10,07    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 2 950,00 | 1,44     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 5,00     | 0,60     |
| 24 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса. 12,5..) под сущ фундамент | m3   |        |          | 1 098,90 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 161,59   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4500 | 41,97    | 144,80   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,79    |
|    | 2663102100000-2 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 850,00   | 884,00   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 18,00    | 10,80    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 170,00   | 42,50    |
| 25 | CC02I           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, А1 д 6)                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 14,79    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 4,15     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 41,97    | 4,03     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,13     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,20    | 10,46    |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 16,67    | 0,17     |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02     |
| 26 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см ) д 10 мм для крепления сетки                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 10,83    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,01     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 41,97    | 1,01     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,5000 | 0,10     | 0,19     |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 25,00    | 9,38     |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 22,00    | 0,26     |
| 27 | CC02J2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 13,49    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 2,65     |


| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | construcțiile executate cu cofraje glisante<br>(Стальная арматура класса PC 52,<br>диаметром более 8мм, д10А 1))                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 41,97  | 2,52            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97  | 0,12            |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 10,20  | 10,45           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 16,67  | 0,17            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,05   | 0,01            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 170,00 | 0,20            |
| 28 | CC02J2        | Armături din otel beton PC 52 fasonate in<br>ateliere de santier, cu diametrul barelor peste<br>8 mm, in pereti si diafragme la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje glisante<br>(Стальная арматура класса PC 52,<br>диаметром более 8мм, д10А 3))                                                                         | kg   |        |        | 13,45<br>2,65   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 41,97  | 2,52            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97  | 0,13            |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 10,20  | 10,45           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 16,67  | 0,17            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,05   | 0,02            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 170,00 | 0,17            |
| 29 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания<br>из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |        | 319,22<br>41,55 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 41,97  | 41,55           |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 225,00 | 258,75          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 0,10   | 0,01            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 45,00  | 18,90           |
| 30 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip (Слой основания<br>из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |        | 221,69<br>37,77 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 41,97  | 37,77           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000 | 150,00 | 165,00          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 0,10   | 0,01            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 45,00  | 18,90           |
| 31 | CG32A         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace<br>manuale, executate cu argile (Заполнение<br>глиной, с утрамбовкой слоев ручными<br>средствами)                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |        | 185,57<br>75,54 |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6000 | 41,97  | 67,13           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,40            |
|    | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1000 | 100,00 | 110,01          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 0,10   | 0,01            |
| 32 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite,<br>executate manual, cu mortar de ciment M<br>100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete plane<br>(Внутренняя и наружная заглаженная<br>штукатурка, выполненная вручную,<br>цементным раствором М 100-Т, средней<br>толщиной 2 см, стен бетонных или<br>кирпичных с ровной поверхностью) | m2   |        |        | 85,83<br>71,35  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4000 | 41,97  | 58,76           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,59           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 600,00 | 14,44           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040 | 10,50  | 0,04            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.  
L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)