

**Lucrări de renovare a tranșelor după realizarea rețelelor
la gospodării din str-le Colosov, Glavan, Ștefan cel Mare,
Livezilor, Păcii, Hașdeu, Miorița din or. Cricova
mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 466 775,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	9,020	1 667,59 0,00	15 041,66 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 578,500	21,28 0,00	33 590,48 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,020	188,55 30,59	1 700,72 275,92
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	220,000	495,86 76,47	109 089,20 16 823,40
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	550,000	489,68 84,12	269 324,00 46 266,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,450	11 147,51 0,00	16 163,89 0,00
7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala. Marca BAD 22,4	m2	2 200,000	280,21 13,59	616 462,00 29 898,00

	Total	lei	1 061 371,95
	Asigurarea sociala de stat	24 %	22 383,20
	Cheltuieli directe		1 083 755,15
	Cheltuieli de regie	9,5 %	102 956,74
	Total		1 186 711,89

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			35 601,36
		Total				1 222 313,25
		TVA	20 %			244 462,65
						1 466 775,90
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				93 263,32

Intocmit

I. Orlovscaia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)